

Утверждаю: _____

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Контактная сеть

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.и зм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		Трансбордер. Контактная сеть				Выполнение работ на высоте 6,55м
1		Монтаж вертикального уголка 75х5 L=1000мм (электросварка)	шт. кг	22 127,6		5,8кг/м
2		Монтаж изолятора СА-3/6 на уголок к изолятору (болтовое соединение)	шт.	88		Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.
3		Монтаж уголка 75х5 L=50мм к изолятору СА-3/6 (болтовое соединение)	шт.	88		Гайка М10-88шт., шайба М10- 88шт, шайба пружинная – 88шт.; Уголок. 75х5 - 5,8кг/м
4		Изготовление и монтаж токопровода из арматуры А1 d14 длиной по 38м с последующей установкой на металлоконструкции опор контактной сети (электросварка)	шт. м	4 152		38м*4шт. =152м 1,21кг/м
5		Изготовление и монтаж козырька	кг	409		- Лист стальной 400х3 - 0,4м х 38м = 15,2м2/357,96кг - Уголок 75х75х400 -22шт *0,4м =8,8м *5,8кг/м =51,04кг.
6		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м²	41		

7		Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м ²	41		
---	--	---	----------------	----	--	--

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Представитель Подрядчика: _____

Представитель Заказчика: _____

Представитель технического Заказчика: _____

