

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Ведомость объемов работ к тому 131-23-ГП1:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Вертикальная планировка				
1		Срезка грунта бульдозером	м³	1109,0	131-23-ГП1 л3	
2		Перемещение грунта в отвал бульдозером на 50м	м³	1109,0	131-23-ГП1 л.3	
3		Погрузка лишнего грунта из отвала в автосамосвалы экскаватором, ёмкость ковша 0,65 м	м³	1109,0	131-23-ГП1 л.3	
4		Транспортировка и утилизация лишнего грунта автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т	м3	493,58	131-23-ГП1 л.3	
5		Планировка территории бульдозером Т-75	м²	2637,0	131-23-ГП1 л.3	
6		Устройство асфальт бетонного покрытия 851,0 м²			131-23-ГП1 л.3	
7		Устройство дорожного корыта под подъездную дорогу бульдозером Т-75	м³	493,58	131-23-ГП1 л.3	V= 851 x 0,58= 494,0
8		Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3	м³	493,0	131-23-ГП1 л.3	V= 851 x 0,58= 494,0
9		Отвозка и утилизация лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10т	м³/т	494,0/780,0	131-23-ГП1 л.3	V=494,0 x 1,58= 780,0
10		Устройство песчаного основания h=0.30 см	м³	255,30	131-23-ГП1 л.3	V= 851 x 0,3 = 255,30
11		Устройство щебеночного основания h=0.15 см: из щебня 25-70 мм,10-20мм марки 800	м³	127,65	131-23-ГП1 л.3	V= 851 x 0,15 = 127,65
12		Щебень 5-20 мм по способу облегченной пропитки h=0.08	м³	68,08	131-23-ГП1 л.3	V= 851 x 0,08 = 68,08
13		Укладка среднезернистого асфальтобетона h=0.05 Тип В марка III	м²/т	851/104,8	131-23-ГП1 л.3	V= 123,2/1000xS 123,2/1000 x 851=104,8
14		Восстановление существующих колодцев:	шт	3		
15		Установка плиты перекрытия с подъемом на проектную отметку ПП-15	шт/м³	3/0,84		
16		Установка люков полимерных 1.5т	шт/кг	3/54,0		
17		Отсыпка плодородного грунта, посев многолетних трав (без внесения плодородного грунта):	м²	454,0(363,2/90,8)	131-23-ГП1 л.3	80% механизированным способом, 20%-вручную
		Кострец безостый	кг	1,3	131-23-ГП1 л.3	(норма 25-28кг на 1га) 28:10000X454,0=1,3
		Овсянка луговая	кг	1,0	131-23-ГП1 л.3	(норма 18-22 кг на 1га) 22:10000X454,0=1,0
		Ежа сборная	кг	0,9	131-23-ГП1 л.3	(норма 18-20 кг на 1га) 20:10000x454,0=0,9

						131-23-ГП1.ВР			
						Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область г.о. Мытищи, ул. Колонцова,4			
Изм.	Колу	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансбордер Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Никальский					П	1	1
						Ведомость объемов работ	ООО НПП "ОВИСТ"		
Н. контр.		Лемехов							
ГИП		Зайчиков							