

Исполнитель: ООО "УралДорСтрой"

Представитель Заказчика: А.С. Никитин

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Демонтажные работы						
1		Демонтаж тротуарной плитки	м ³	1,10	131-23-ГП2-М-12	(S) $18,27 \text{ м}^2 \times (h) 0,06 \text{ м} = 1,10 \text{ м}^3$
2		Разборка асфальтового покрытия мех. способом	м ³	1,10	131-23-ГП2-М-14	(S) $18,27 \text{ м}^2 \times (h) 0,06 \text{ м} = 1,10 \text{ м}^3$
Прочие работы						
3		Погрузка строительного мусора в автосамосвалы	м ³	2,20		$1,10 + 1,10 = 2,20 \text{ м}^3$
4		Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом	м ³	5,04		Демонтированная тротуарная плитка - $1,10 \text{ м}^3 \times 2,10 = 2,31 \text{ м}$ Демонтированное асфальтовое покрытие - $1,10 \text{ м}^3 \times 2,48 = 2,73 \text{ м}$
5		Утилизация отходов 4-5 класса опасности	м ³	2,20		
Строительные работы						
6		Устройство покрытий t=0,06м из холодного асфальтобетона	м ²	1,1	131-23-ГП2-М-13	(S) $18,27 \text{ м}^2 \times (h) 0,06 \text{ м} = 1,10 \text{ м}^3$ - Холодный асфальтобетон - $1,10 \text{ м}^2 \times 2,48 \text{ кг} = 2,73 \text{ т}$
7		Устройство покрытий t=0,06м из асфальтобетона мелкозернистого	м ²	1,1	131-23-ГП2-М-15	(S) $18,27 \text{ м}^2 \times (h) 0,07 \text{ м} = 1,10 \text{ м}^3$ - Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка П, ГОСТ 9128-2013 - $1,10 \text{ м}^3 \times 2,48 = 2,73 \text{ т}$
8		Сверление отверстий Ø10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей	шт.	30	131-23-ГП2-М-16	См. примечание к плану
9		Установка столбиков сигнальных	шт.	10	131-23-ГП2-М-16	- шуруп-дюбель Ø10x100мм - 30шт.; - ССД-750 ТПУ ОРАНЖ, столбик гибкий 750мм - 10шт.

10	Устройство основания из щебня мелкого	м3	63,23	131-23-ГП2-М-17	(Собш 413,16м2 - Сстрп 6м2*3шт.) x (1) 0,16м = 63,23м3 - Щебень гранитный М1400 (5-20мм) - 63,23 * 1,26 = 79,67м3
----	---------------------------------------	----	-------	-----------------	--

уточнить материал щебня

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика:

Сергей Сергеевич А.А.

Представитель Заказчика:

Иван Иванович М.Е.

Представитель технического Заказчика:

Василий Васильевич В.Ю.

Иван Сергеевич