

Представитель Заказчика: _____

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
		Демонтажные работы				
1		Демонтаж тротуарной плитки	м3	1,10	131-23-ГП2-М-12	(S) 18,27м2 x (h) 0,06м =1,10м3
2		Разборка асфальтового покрытия мех. способом	м3	1,10	131-23-ГП2-М-14	(S) 18,27м2 x (h) 0,06м =1,10м3
		Прочие работы				
3		Погрузка строительного мусора в автосамосвалы	м3 т	2,20 5,04		1,10+1,10 = 2,20м3 Демонтированная тротуарная плитка - 1,10м3 x 2,10 = 2,31т Демонтированное асфальтовое покрытие -1,10м3 x 2,48 =2,73 т
4		Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом	м3	2,20		
5		Утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	2,20		
		Строительные работы				
6		Устройство покрытий t=0,06м из холодного асфальтобетона	м2	1,1	131-23-ГП2-М-13	(S) 18,27м2 x (h) 0,06м =1,10м3 - Холодный асфальтобетон-1,10м2 * 2,48кг = 2,73т
7		Устройство покрытий t=0,06м из асфальтобетона мелкозернистого	м2	1,1	131-23-ГП2-М-15	(S) 18,27м2 x (h) 0,07м =1,10м3 - Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -1,10м3 *2,48 =2,73т
8		Сверление отверстий Ø10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей	шт.	30	131-23-ГП2-М-16	
9		Установка столбиков сигнальных	шт.	10	131-23-ГП2-М-16	- шуруп-дюбель Ø10x100мм – 30шт.; -ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. столбик гибкий 750мм – 10шт.

10		Устройство основания из щебня мелкого	м3	63,23	131-23-ГП2-М-17	(Собщ 413,16м2 - Сстрп 6м2*3шт.) x (h) 0,16м = 63,23м3 - Щебень гранитный М1400 (5-20мм) -63,23 *1,26 =79,67м3
----	--	--	----	-------	-----------------	--

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: _____

Представитель Заказчика: _____

Представитель технического Заказчика: В.Ю. Дураев