

Ведомость объемов работ

**Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».**

Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.и зм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Земляные работы</u>				
1		Разработка грунта механизированным способом	м3	28,52	131-23-АС2-01	
2		Доработка грунта вручную	м3	0,58	131-23-АС2-01	
3		Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением	м3	80,1		
4		Погрузка грунта в самосвалы экскаватором	м3	28,52		
5		Перевозка на 30 км и утилизация грунта	м3	29,1		
		<u>Монтаж ограждения</u>				
6		Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40мм толщиной 200мм	м3	3,5	131-23-АС2—ОГ-01	
7		Устройство фундаментов ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77»	шт.	16	131-23-АС2—ОГ-02	
8		Устройство панелей ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77»	шт. м	15 37,5	131-23-АС2—ОГ-03	
		<u>Монтаж подпорной стенки</u>				
9		Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм	м3	7,27	131-23-АС2-03	
10		Устройство железобетонной подпорной стенки	м3	25,38		
		-бетон кл. В25, W8, F100	м3	25,76	131-23-АС2-05, 131-23-АС2-06	
		-арматура, класс А500С, диаметр 10 мм	т	1,8332	131-23-АС2-04	

		-арматура, класс AI, диаметр 10 мм	т	0,54117	131-23-AC2-04	
		-арматура, класс AI, диаметр 8 мм	т	0,01752	131-23-AC2-04	
11		Устройство гидроизоляции подпорной стенки - обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке	м2	148,4	131-23-AC2-07	Праймер Технониколь 23,74кг; Мастика битумная 356,16 кг.

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Согласовано:  Дураев В.И.

24.04.2024 г.

Составил: _____