

Заказчик - АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

**«Ж/Д ПУТИ ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДО ОБКАТОЧНОЙ
ЛИНИИ С УДЛИНЕНИЕМ ТРАНСБОРДЕРА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ
ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ.
КОЛОНЦОВА, 4.»**

**Ведомость объемов демонтажных работ объектов по трассе
жд путей, подготовке трассы жд путей**

132-23-ВР2

Руководитель проекта



В.Е. Липатов

Инов. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						132-23-ВР.С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Новикова				Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Зайчиков					Р	1	1
Н. контр.		Зайчиков					ООО "КиКГЕОСТРОЙ"		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Валка деревьев				
1	Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром: до 0,5 м	шт	32	
2	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого	т	127,57	32*4,69*0,85
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 30 км	1 т груза	127,57	32*4,69*0,85
4	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	127,57	32*4,69*0,85
Демонтаж ограждений.				
5	Демонтаж железобетонных оград из панелей (П 6В (3,98*2,5*0,16, масса 1,6 т), длиной: 4 м (в т.ч. фундаментов фундамент ФО-2 (0,95*0,75*0,55, масса 0,68 т))	м	159,2	40*3,98
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (панели ограждения 40шт*1,6т=64т; стаканы фундаментов 40шт*0,68т=27,2т)	1 т груза	91,2	64+27,2
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	91,2	64+27,2
8	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	91,2	64+27,2

						132-23-ВР2			
						Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Объекты, подлежащие демонтажу по трассам жд путей, подготовка трассы жд путей	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Новикова							1	6
Пров.	Ильичев								
						Ведомость объемов демонтажных работ	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»		
Н. контр.	Зайчиков								

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтаж навеса 12х8				
9	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	м3 строительного объема, включая подвал	364,8	12*8*3,8
10	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	67,2	(12*8*0,7)
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	168	67,2*2,5
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	168	67,2*2,5
13	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	168	67,2*2,5
Демонтаж навеса 24х4				
14	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	м3 строительного объема, включая подвал	364,8	24*4*3,8
15	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	41,28	(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6)
16	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	103,2	41,28*2,5
17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	103,2	41,28*2,5
18	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	103,2	41,28*2,5

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтаж весовой				
19	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотопливаемых, включая склады, сараи и строения	м3 строительного объема, включая подвал	432	18*4*6
Частичный демонтаж здания склада №75				
20	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	м3 строительного объема, включая подвал	501,6	(4*3,8*5,5)+(20*3,8*5,5)
21	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	45,6	(20*3,8*0,5)+(4*3,8*0,5)
22	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	м3	45,6	
23	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3	45,6	
24	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	490,7	(45,8*2,5) +(501,6*30/100*2,5)
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	490,7	
26	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	490,7	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Полн. и дата

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Снос здания механического обезвоживания осадков				
27	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	м3 строительного объема, включая подвал	3715	3715
28	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	292,6	
28.1.	Разборка: бетонных фундаментов (под оборудование)	м3	13,3	
29	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	м3	821	245+576
30	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3	821	
31	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3816,3	(497,5*2,5)+(3430*30/100*2,5)
32	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	3816,3	
33	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	3816,3	

						132-23-ВР2	Лист
							4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Снос здания очистных сооружений 23х6				
34	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	м3 строительного объема, включая подвал	690	(23*6*5)
35	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	69	23*6*0,5
36	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	м3	69	
37	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3	69	
38	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	690	(69*2,5) +(690*30/100*2, 5)
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	690	
40	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	690	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтаж ж\б резервуара				
41	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	м3	67	
42	Демонтаж чугунных люков	шт	1	
43	Демонтаж резервуара	м3	7,17	
44	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	м3	40,4	
45	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,9	(7,17*2,5)
46	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	17,9	(7,17*2,5)
47	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	17,9	(7,17*2,5)
Прочие (вывоз строительного мусора 1000м3 с площадки перед новой котельной)				
48	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2400	
49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: IV класс груза до 30 км	1 т груза	1945	(300*24)+(700*1,75)
50	Утилизация отходов IV-V класса	1 т груза	1945	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата