

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
6	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия размером 1,5х6,0х0,3, весом 1,5 т (бетон-0,615 м3) с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м³ т	168 103,32 252,0		V=0,615х168=103,32 м³ P=1,5х168=252,0 т
7	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных пустотных плит покрытия размером 0,5х6,0х0,22, весом 1,0 т (бетон-0,394 м3) с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м³ т	12 4,73 12,0		V=0,394х12=4,73 м³ P=1,0х12=12,0 т
8	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных сегментных ферм покрытия длиной 17,940 м, высотой 2,725 м, весом 7,8 т (бетон марки В45 - 3,11 м3) с погрузкой на автосамосвалы с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м³ т	12 4,73 12,0		V=0,394х12=4,73 м³ P=1,0х12=12,0 т
9	02-02-01	Демонтаж металлических балок покрытия Б-9 длиной 3,940 м из 2[20 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. т	13 3,975		2[20: P=18,4х3,94х2х13=1884,9 кг -δ=8: P=0,8х0,8х62,8х4х13=2089,98 кг ΣP=1884,9+2089,98=3974,88 кг
10	02-02-01	Демонтаж металлических связей из 2[10 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	т	1,3		2[10: P=8,59х13,5х2=231,93 кг Уголок 75х50х5, l=520 мм: P=0,52х4,79х27=67,25 кг ΣP=1231,93 +67,25 =1299,18 кг
11	02-02-01	Демонтаж металлических балок перекрытия Б-3, Б-4 с погрузкой на	т	0,971		Б-3 (4 шт.) 2[10, l=5,74 м: P=8,59х5,74х2х4=394,45 кг

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7																					
		автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км				Б-4 (2 шт.) $\square 40=5,14$ м: P=56,1x5,14x2=576,71 кг $\Sigma P=394,45 + 576,71 = 971,16$ кг																					
12	02-02-01	Демонтаж металлических балок перекрытия Б-1, Б-2 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	т	5,533		Б-1: $2\square 100 \times 5$, l=96,0 п. м P=14,41x96,0x2=2766,72 кг Б-2: $4\square 100 \times 5$, l=48,0 п. м P=14,41x48,0x4=2766,72 кг $\Sigma P=2766,72 + 2766,72 = 5533,44$ кг																					
13	02-02-01	Демонтаж монолитных участков перекрытия МУ-1 – МУ-6 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ³ т	17,66 45,92		V=5,7x1,61x0,22+5.8x4,93x0,22+5,6x6,3x0,22+0,8x6,0x0,22+0,405x6,0x0,22=17,66 м ³ P=17,66x2,6=45,92 т																					
14	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных пустотных плит перекрытия размером 1,5x6,0x0,22 м, весом 2,15 т (бетон 0,86 м3) с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м ³ т	4 4,44 8,6		V=0,86x4=4,44 м ³ P=2,15x4=8,6 т																					
15	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных подкрановых балок таврового сечения пролетом 6,0 м, весом 4,68 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м ³ т	22 39,6 102,96		V=0,3 м2x6,0x22=39,6 м ³ P=39,6x2,6=102,96 т																					
16	02-02-01	Демонтаж металлических площадок и лестниц в осях А-Д/1-3 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	т	1,9																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">131-23-СМ1.ВР2</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>													131-23-СМ1.ВР2	Лист							3	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						131-23-СМ1.ВР2	Лист																				
							3																				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
17	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных колонн под крановые балки, весом 7,4 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м ³ т	26 78,0 192,4		
18	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных фахверковых колонн , весом 5,8 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м ³ т	2 4,64 11,6		
19	02-02-01	Демонтаж металлического фахверка из 2 [20 , весом до 0,12 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. т	2 0,22		
20	02-02-01	Демонтаж оконных блоков с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ² т	112,0 2,67		P=112,0x0,024=2,67 т
21	02-02-01	Демонтаж металлических ворот с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м ² т	2 32,0 1,76		P=32,0x0,055=1,76 т
22	02-02-01	Демонтаж сборных ж/бетонных стеновых панелей толщ. 240 мм весом 3,2 т с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	шт. м ³ т	135 208,35 437,5		S=1,8x6,0x10+1,2x6,0x57+ 1,2x3,0x18+1,8x3,0x8+1,2x1,5x8+1,8x1,5x4 +1,8x5,86x1+1,2x5,86x11+1,2x6,2x7+1,2x 6,38x10=868,14 м ² V=868,14x0,24=208,35 м ³ P=208,35x2,1=437,5 т

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

131-23-СМ1.ВР2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7
23	02-02-01	Демонтаж монолитных участков заделки оконных проемов с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ³ т	3,4 7,14		P=3,4x2,1=7,14 т
24	02-02-01	Демонтаж кирпичных участков наружных стен с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ³ т	44,54 82,4		P=44,54x1,85=82,4 т
25	02-02-01	Демонтаж внутренних кирпичных перегородок δ=0,24 м с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ³ т	49,35 89,82		P=49,35x1,85=89,82 т
26	02-02-01	Демонтаж внутренних кирпичных стен δ=0,4 м с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ³ т	86,1 159,3		P=86,1x1,85=159,3 т
27	02-02-01	Демонтаж внутренних металлических оконных блоков с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км	м ² т	10,54 0,25		P=10,54x0,024=0,25 т
28	02-02-01	Демонтаж внутренних металлических дверных блоков с	м ²	26,0		
						Лист
						5
						131-23-СМ1.ВР2
						Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

		1	2	3	4	5	6	7																				
				погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой к месту утилизации на 1 км																								
		29	02-02-01	Демонтаж перекрытия внутренних помещений из профлиста h=75 мм	м ² т	190,0 1,12		S=18,4x3,91+30,2x3,91=190,0 м ² P=5,87x190,0=1115,3 кг																				
		30	02-02-01	Демонтаж монолитного бетонного пола δ=0,23 м (М300)	м ³ т	354,0 0,743		P=354,0x2,1=743,4 кг																				
		31	02-02-01																									
		32	02-02-01	<u>Земляные работы</u>																								
		33	02-02-01	Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м ³ с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км, и привозкой для обратной засыпки Доработка грунта вручную	м ³ т м ³ т	1714,0 2742,4 30,0 48,0		P=1714,0x1,6=2742,4 т P=30,0x1,6=48,0 т																				
		34	02-02-01	Привозка грунта для обратной засыпки автосамосвалами с расстояния 1 км	м ³ т	182,1 291,4		V=173,4x1,05=182,1 м ³																				
Инв. № подл.	Взам. инв. №	35	02-02-01	Обратная засыпка котлована грунтом с тщательным послойным уплотнением механизированным способом	м ³ т	1879,1 3006,6		V=V _з +V _ф V=1714,0+30,0+173,4=1917,4x0,98=1879,1 м ³ P=1879,1x1,6=3006,56 т																				
		36	02-02-01	Обратная засыпка котлована вручную	м ³ т	38,3 61,3		V=1714,0+30,0+173,4=1917,4x0,02=38,3 м ³ P=38,3x1,6=61,3 т																				
		37	02-02-01	Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания механизированным способом с помощью гидромолота с погрузкой на автотранспорт и отвозкой на 1 км	м ³ т	173,39		P=173,39x2,5=433,5 т																				
		38		<u>Корпус №121</u>																								
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	131-23-СМ1.ВР2		Лист 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																							

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7					
		<u>Демонтаж сетей противопожарного водопровода, отопления, вентиляции</u>									
39		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 24	п.м.	4		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
40		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 27	п.м.	67		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
41		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 32	п.м.	22		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
42		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 42	п.м.	128		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
43		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 44	п.м.	7		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
44		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 57	п.м.	19		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
45		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 73	п.м.	258		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
46		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 89	п.м.	193		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
47		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 100	п.м.	7		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
48		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 109	п.м.	111		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
49		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 120	п.м.	11		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
50		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 132	п.м.	144		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
51		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 159	п.м.	171		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
52		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 160	п.м.	34		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
52		Демонтаж труб стальных электросварных Ø 180	п.м.	1		Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15					
						131-23-СМ1.ВР2					
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
											7

