

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Ограждающие конструкции				
1.		Монтаж стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями	м ² п. м	291,4 ✓ 18,8 ✓		реже фреза стенок камер 18,8 x 2 = 37,6 м
2.		Резка стеновых панелей	шт.	100		
		Саморезы HSP-S19 5,5/6,3x160 для крепления сэндвич-панелей к колоннам				
		Устройство фасонных элементов стеновых панелей из оцинк. стали δ=6 мм с полимерным покрытием	м ² кг	12,6 ✓ 60,48 ✓		
		Устройство цоколя (узел «Г»)				
4.		Устройство горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора M100 и двух слоев Изоспана "С"	м ² м ³	6,54 ✓ 0,13		
5.		Устройство стенок цоколя толщиной 2x100 мм высотой 500 мм из бетона B25, W6, F150 и арматуры φ8 A500C	м ³ т	2,5 ✓ 0,1		п.м. 250
6.		Арматура φ8 A500C	п.м т	250,0 0,1		
7.		Монтаж плит "Техноплекс" 35 толщиной 100 мм внутри цоколя	м ³ / м ²	1,1 / 1,1		
131-23-АС3.ВР1						
Ж/д пути от испытательного центра до обогаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4						
Цех №121/18.				Статья	Лист	Листов
Архитектурно-строительные решения				Р	1	10
Ведомость объемов общестроительных работ				ООО НПП «ОВИСТ»		
				Изм.	Кол.уч	Лист
				№ док.	Подп.	Дата
Разраб.				Ильичева	Ильичев	24.07.23
Пров.				Ильичев	Ильичев	24.07.23
Н. контр.				Лемехов	Лемехов	24.07.23

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6	7
8.		Устройство мин. ваты толщиной 20 мм	m³	0,06 ✓		
9.		Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм , самосверляющими ФС2/ФС3	m² кг <i>шт</i>	5,3/3,71 25,4/18,1 <i>150</i> ✓		
10.		Устройство уголка 75x5 <i>с пеннополиуретаном</i>	п. м т	19,2 0,111		
11.		Анкеры HUS 6*100	шт.	80		
12.		Самосверлящие шурупы с EPDM шайбой 4,8x28	шт.	150		
13.		Устройство терметика для наружных работ <i>Сервисауниверсал шов</i>	п. м м³	19,2 0,13		
		<u>Отделка цоколя</u>				
14.		<i>Штукатурка фибрированной</i> Затирка -бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100	m² m³	9,72 0,2 ✓		
15.		Очистка поверхности щетками под окраску <i>зачисти? может грунтовка?</i>	m²	9,72		
16.		Покраска цоколя фасадной краской «Полифан» (или аналог) за 2 раза	m² кг	9,72 6,3		
17.		<i>Штукатурка</i> Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100 изнутри здания	m² m³	9,0 0,18 ✓		

Лист 2

131-23-АС3.ВР1

1	2	3	4	5	6	7
18.		Очистка поверхности щетками под окраску <i>ручная?</i>	м ²	9,0		
19.		Покраска цоколя изнутри здания водоэмульсионной краской за 2 раза	м ² кг	9,0 3,0 ✓		
		<u>Полы (восстановление)</u>				
20.		Очистка поверхности от грязи и мусора	м ²	53,8		
21.		Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм	м ³	12,4 ✓		
22.		Устройство двойного армирования пола арм. Ø10 А500С	п м т	1100,0 0,68 ✓		
23.		Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм	м ³	2,7 ✓		
24.		Уплотнение грунта щебнем Щебень фракции 20-40 мм	м ² м ³	53,8 ✓ 2,3		
		<u>Утепление полов в осях А-Д/13</u>				
25.		Уплотнение основания ручными трамбовками под укладку плит утеплителя	м ² / м ³	21,5 / 6,45 ✓		
26.		Устройство утепления из плит Технониколь XPS, толщиной 50 мм	м ² м ³	17,21 ✓ 0,86 ✓		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
			Подп. и дата	Взам. инв. №		
			Иств. № подл.			
					Лист	
					3	
					131-23-АС3.ВР1	

1	2	3	4	5	6	7
		Устройство деформационного шва узел «Ж»	м.п.	4,95		
27.		Выравнивание поверхности торца существующего пола, очистка от пыли и грязи	м ²	4,95		
28.		Устройство плит Техноплеск 35 (XPS) толщиной 30 мм	м ³	0,15 ✓		
29.		Чистовое гидроизоляционное устройство герметика Технониколь ПУ Флор	п. м ³ м ³	21,51 0,02		
		Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)			Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023	
30.		Очистка поверхности щетками от грязи и мусора	м ²	56,7 ✓		
31.		Устройство пароизоляции из 1 слоя Изоспана «В»	м ²	62,4 ✓		
32.		Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТС У=115 кг/м ³ толщиной 50 мм 1 слой	м ² м ³	56,7 3,0 ✓		
33.		Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТС У=135 кг/м ³ толщиной 50 мм 2 слоя	м ² м ³	56,7 3,0 ✓		
Изнв. № подл.		131-23-АСЗ.ВР1				
Подп. и дата		Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.
Взам. инв. №		Дата				
		Лист				
		4				

1	2	3	4	5	6	7
34.		Устройство гидроизоляции из 1 слоя Изоспана «С»	м ²	57,0 ✓		
35.		Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4 Вр-1, толщиной 50 мм	м ³ м ² / кг	3,0 ✓ 57,0 / 113,0		
36.		Устройство слоя праймера битумного	м ² л	57,0 ✓ 20,0		
37.		Устройство 2-х слойной рулонной кровли «Техноэласт» Расход материалов: Верхний слой марки «ЭКП» Нижний слой марки «ЭПП»	м ² м ² м ²	68 136,0 68,0 68,0		
		Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел «В»)				
38.		Устройство клина из жесткой минераловатной плиты 150x150 мм для примыкания кровли к парапету	м ³	0,5 ✓		
39.		Устройство дополнительных 2 слоев рулонного ковра ТехноНиколь	м ² / п. м	26,0/21,8 ✓		
Изм.			Колуч	Лист	№ док.	Подп.
Дата			Дата			
Инв. № подл.			131-23-АСЗ.ВР1			
Взам. инв. №			Лист			
Подп. и дата			5			

1	2	3	4	5	6	7
50.						
		<u>Устройство отмостки в осях А-Д/13</u>	п. м	24,8		
51.		Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм	м ³	6,2 ✓		
52.		Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа Д марки III толщ. 50 мм	м ³ м ²	1,61 32,2 ✓		
		<u>Устройство пандуса в осях В-Г/13 (Узел Б)</u>	шт.	1		
53.		Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм	м ³	1,9 ✓		
54.		Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием <u>φ10A500C</u>	м ³	1,15 0,069		п.м. 111,6.
55.		Арматура <u>Ø10A500C</u>	н. м т	111,6 0,069		
		<u>Устройство отмостки в осях Д/1-13</u>	п. м	63,0		
56.		Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм	м ³	15,8 ✓		
57.		Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа Д марки III толщ. 50 мм	м ³ м ²	4,1 82,0 ✓		
			131-23-АС3.ВР1			
			Изм.	Колуч	Лист	№ док.
			Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	7

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Устройство пандусов в осях Д/1-13 (по узлу Б)</u>	шт.	2		
58.		Устройство подготовки из щебня фракции 20-40 мм толщиной 220 – 400 мм	м³	4,7 ✓		
59.		Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с двойным армированием <u>φ10A500C</u>	м³	2,81 0,184		м.п. 282
60.		Арматура <u>Ø10A500C</u>	п. м т	282,0 0,174		
		<u>Земляные работы</u>				
61.		Разработка грунта вручную под отмостки и пандусы по осям «Д» и «13»	м³	29,0 ✓		
62.		Лишний грунт с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на 1 км	м³	25,0 ✓		
63.		Лишний грунт с погрузкой на автосамосвалы, отвозкой на 30 км и утилизацией	м³	25,0 ✓		
64.		Обратная засыпка грунта вручную	м³	4,0 ✓		
		<u>Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14</u>			Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023	
65.		Защитка щетками поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска	м²	8,8 ✓		
			131-23-АСЗ.ВР1			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
			Подп. и дата	Взам. инв. №		
			Иств. № подл.			Лист
					Подп.	Дата
					8	

1	2	3	4	5	6	7
66.		Обеспыливание металлоконструкций	м²	8,8 ✓		
67.		Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза	м² кг	8,8 1,4 ✓		
		<u>Устранение следов замокания плит покрытия внутри помещений в осях Г-Д/13-14</u>			Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023	
68.		Зачистка щетками поврежденного слоя бетона поверхностей плит	м²	26,4 ✓		
69.		Обработка поверхностей плит грунтовкой Consolit Bars (или аналог)	м² кг	26,4 5,3 ✓		
70.		Восстановление защитного слоя бетона ремонтным составом Consolit Bars 113 (или аналог) толщиной 15 мм	м² кг	26,4 792,0 ✓		
71.		Окраска плит водоземельсионной краской за 2 раза	м² л	26,4 3,2 ✓		
		<u>Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26</u>			Обследование несущих строительных конструкций №854-ОБСЛ/Р-2023	
72.		Зачистка щетками поврежденных элементов балок покрытия до металлического блеска	м²	77,0 ✓		
73.		Обеспыливание металлоконструкций	м²	77,0 ✓		
Изм.			Кол.уч	Лист	№ док.	Дата
Подп. и дата			131-23-АСЗ.ВР1			
Взам. инв. №			Лист			
			9			

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

[illegible]