

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Кол-во
			Вда работ	Ед. измер.	
1.	<u>Устройство перегородки</u>				
2.	Монтаж стеновых сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ	м ²			2212,6
3.	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм	м ² кз			543,7 2188,3
4.	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали t=2,0 мм	м ² кз			29,0 458,2
5.	Устройство мин. ваты	м ³			27,5
6.	Устройство огнестойкого герметика	п.м. мл			3240,0 129600,0
7.	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы	п.м.			1426,3
8.	Саморез 5.5x135мм с EPDM-прокладкой	шт			2600
9.	Саморез 5.5x32 с EPDM-прокладкой	шт			260
10.	Пружинный анкер «Spike» 4.8x140мм с шайбой А14	шт			480
11.	Анкерный дюбель 8x80	шт			290
12.	Анкерный дюбель 6x60	шт			1080
13.	Анкерный дюбель 6x30	шт			1350
14.	Заклепка 3.2x8	шт			6700
15.	Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112	м ²			4,0
16.	Устройство гильзы из листовой стали t=3мм	м ² м			5,3 0,125
17.	Устройство противопожарной монтажной пены	м ³			0,05
18.	<u>Устройство бетонного плитуса</u>				
19.	Устройство плитуса из бетона кл. В25	м ³			7,6
20.	Шлифовка бетонной поверхности	м ²			115,0
21.	Арматура Ш10А500С	п.м м			600,0 0,370

Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. №							131-23-АС1.ВР		
							Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт		
	1	-	Зам.	01-24		18.03.24			
	Изм	Колу	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
	Разраб.		Трусов			04.04.24	Стадия		Лист
	Пров.		Ильичева			04.04.24	Р		1
									1
	Н. контр.		Лемехов			04.04.24	Архитектурно-строительные решения		
						Ведомость объемов работ		ООО НПП «ОВИСТ»	

Примечания:
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.

Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	131-23-AP1.BP	Лист
							2