

№	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Количество
			Вида работ	Ед. измер.	
	Заполнение проемов		Лист 2		
1.	Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника"	шт.			3
2.	Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника"	шт.			1
3.	Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30	шт.			1
4.	Ворота подъемно-секционные утепленные 4000х5000h с калиткой	шт.			2
5.	Ворота подъемно-секционные утепленные 4700х5000h с калиткой	шт.			5
	Установка кабинетов мастеров		Лист 2		
6.	Кабинет №1				
6.1.	Модульный офис 4МД-6, ООО «Торговый дом «ВЗВТ», в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке	шт			1
6.2.	Установка блок-модуля МД-6 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 6000х2435х2635, 2200 кг	шт			4
6.3.	Устройство узловых соединений шпильками	шт			30
6.4.	Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы внешней одномаршевой	т			0,75
6.5.	Устройство герметизирующей ленты	п.м			50
6.6.	Устройство герметика	м2			3
7.	Кабинет №2				
7.1.	Модульный офис 2МД-5, ООО «Торговый дом «ВЗВТ» в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке	шт			1
7.2.	Установка блок-модуля МД-5 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 4885х2435х2635, 1900 кг	шт			2
7.3.	Устройство узловых соединений шпильками	шт			10
130-23-АС2.ВР					
Цех №8, расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт					
2	-	Зам.	02-24		15.01.24
Изм	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Трусов			25.04.24	Полы. Архитектурно-строительные решения
Пров.	Ильичева			25.04.24	
Н. контр.	Лемехов			25.04.24	Ведомость объемов общестроительных работ
ГИП	Зайчиков			25.04.24	
					ООО НПП «ОВИСТ»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

№	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Количество
			Вида работ	Ед. измер.	
27.	Уплотнение гравийно-песчаной подушки пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ)	м ²			769
28.	Уплотнение балласта щебеночного пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ)	м ²			879
29.	Профилированная мембрана Planter	м ²			1294
	<u>Полы сварочного цеха</u>		Лист 4		
30.	Полировка по технологии Husqvarna Super Floor после удаления существующего топпинга с локальным ремонтом трещин, каверн, ямок и ремонтом швов	м ²			3506
	<u>Фундаменты под домкраты</u>	шт.	Лист 5		6
31.	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм (учтены только подколонники, остальная площадь в полах)	м ²			60
32.	Вывоз строительного мусора	м ³			24
33.	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм	м ³			15,4
34.	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона кл. В25, W4, F50 под домкраты	м ³			72
35.	Арматура А500	кг			9768
36.	Анкеры	кг			521
37.	Обмазка боковых поверхностей праймером №01	м ²			174,6
38.	Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя	м ²			174,6
	<u>Смотровая яма</u>	шт.	Лист 8-11		1
39.	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм	м ²			74
40.	Вывоз строительного мусора	м ³			29,6
41.	Разработка грунта	м ³			402
42.	Обратная засыпка слоями толщиной 15 см с послойным уплотнением с $K_{упл} = 0,95$	м ³			243
43.	Вывоз лишнего грунта	м ³			159
44.	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм	м ³			9,2
					Лист
130-23-АС2.ВР					3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Взам. инв. № ..

Подп. и дата

Инв. № ..

№	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Количество
			Вида работ	Ед. измер.	
45.	Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В25, W6, F50	м³			92,5
46.	Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В20 (лестниц)	м³			5
47.	Арматура А500	кг			5880
48.	Закладные детали	кг			1112,6
49.	Обмазка боковых поверхностей праймером №01	м²			177
50.	Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя	м²			177
51.	Укладка гидрошпоки Аквастоп ХВН-120-2xd6	п.м.			58
52.	Устройство уклонообразующей стяжки из цементно-песчаного раствора М200	м² м³			22,2 2,5
53.	Отделка плиткой пола смотровой канавы	м²			29
54.	Отделка плиткой лестницы смотровой канавы	м²			10
55.	Отделка плиткой стен смотровой канавы (в т.ч. ниш)	м²			70
	Кабельные лотки		Лист 6		
56.	Вырез в существующем полу канала габаритами 500х320 мм	п.м.			288
57.	Вывоз строительного мусора	м³			92,2
58.	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм	м²			121
59.	Устройство подушки из песка мелкого толщиной 50 мм	м² м³			270 13,5
60.	Монтаж лотков Л-3-7 массой 260 кг	шт.			217
61.	Монтаж лотков Л-2-7 массой 130 кг	шт.			15
62.	Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 массой 85 кг	шт.			21
63.	Монтаж труб ПНД 63х4,7	п.м.			129,7
64.	Срезка стенок каналов	м²			0,2
65.	Сверление отверстий в стенках каналов Ø70 мм с последующей гидроизоляцией проходки трубы	шт.			16
66.	Устройство бетонных стенок в торцах сборных жб каналов толщиной 200 мм из бетона В20	м² м³			1,0 0,2
67.	Обмазка боковых поверхностей праймером №01	м²			796
68.	Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя	м²			796
69.	Монтаж стальных крышек каналов:	шт. кг			493 15758
					Листм
130-23-АС2.ВР					4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

№	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Количество	
			Вида работ	Ед. измер.		
70.	Заделка бетоном В20 торцов каналов	м³			0,4	
71.	Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	кг			15758	
	<u>Ремонт примыкания кровли к проходкам труб</u>	шт. п.м.	Лист 7		7 9,4	
72.	Техноэласт ЭПП, праймер	м²			21	
73.	Цементный раствор М100	м³			0,05	
74.	Обжимной хомут	шт. кг			14 5	
75.	Юбка из металла	шт. кг м²			7 13 2,4	
76.	Мастика Технониколь 71	шт.			1	
	<u>Ремонт примыкания кровли к фонарю</u>	п.м.	Лист 7		20	
77.	Техноэласт ЭПП, праймер	м²			40	
78.	Прижимная рейка	п.м.			20	
	<u>Ремонт кровли</u>	м².	Лист 7		4	
79.	Техноэласт ЭПП, праймер	м²			8	
	<u>Устройство стаканов на кровле</u>	шт. п.м.	Лист 7		6 27,0	
	Техноэласт ЭПП, праймер	м²			36	
	Цементный раствор М100	м³			0,2	
	Прижимная рейка	п.м.			3	
	Мастика Технониколь 71	шт.			2	
	Монтаж металлоконструкций	кг			481	
	Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	кг м²			481 17	
	<u>Отделка сварочного цеха</u>		Лист 2			
80.	Отделка стен в составе:	м²			1740	
81.	- зачистка поверхности					
82.	- грунтовка					
83.	- шпаклевка цементная					
			130-23-AC2.BP			Лист
						5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

№	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Количество
			Вида работ	Ед. измер.	
84.	- грунтовка				
85.	- акриловая краска в 2 слоя				
86.	Отделка колонн в состав по типу стен	м²			1440
87.	Отделка ферм в состав по типу стен	м²			2580
88.	Отделка плит покрытия в состав по типу стен	м²			5380
	Конструкции обрамления секционных ворот		Лист 12-13		
89.	Монтаж металлоконструкций	кг			4725,5
90.	Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	кг м²			4725,5 177
91.	Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012	м³			7,1
92.	Армирование кладки сетками 50х50х3	кг			19,1
93.	Вклеивание арматурных коротышей и анкеров в предварительно просверленные скважины Ø12х150	шт.			200
	Конструкции обрамления дверного проема		Лист 14		
94.	Монтаж металлоконструкций	кг			60,5
95.	Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	кг м²			60,5 3,5
	Ремонт полов сборочного цеха				
	<u>Прямо́к 2400х1500х150</u>	шт.			1
	Демонтаж металлического обрамления углом 50х50 мм, вывоз строительного мусора	п.м. кг			7,2 27
	Армирование сеткой + анкера в боковые стены	кг			45
	Заливка Бетона В25 толщиной 150 мм	м³			0,43
	Шлифовка	м²			2,88
	<u>Трещина усадочного шва</u>	п.м.			90
	Восстановление краев усадочных швов (резка штробы шириной 100 мм глубиной 40-50мм	п.м.			90
	Заливка ремонтной смесью М600	м³			0,45
	Нарезка нового шва на глубину 40-50 мм	п.м.			90
					Листм
130-23-АС2.ВР					6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

