

[illegible]

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

		Установка основного оборудования				
6.		Установка компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.	шт.	2		1300 кг
7.		Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА-0870 (14,5 м3/мин)	шт.	2		605 кг
8.		Установка магистрального сепаратора СЦ-1200Р, пропускная способность 20 м3/мин	шт.	2		4,3 кг
9.		Установка воздухохраника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1 V=0,9 м3; Р=1,0 МПа	шт.	2		320 кг всего 2 штуки (обе в наличии у заказчика)
10.		Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый	шт.	2		2,6 кг
		Прокладка трубопроводов				
11.		Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø114х3,0 на высоте 5 м	п.м.	55,0		
12.		Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81 сталь 12Х18Н10Т ø20х2,5 на высоте до 5 м	п.м.	132,0		
13.		Окраска масляной краской синего цвета МА-15 одним слоем, расход 0.1 кг на м2. Площадь поверхности монтируемых трубопроводов: 31 м2 (100) + 9 м2 (20) на высоте до 5 м	м²/кг	40/4		
14.		Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж	шт.	106		
15.		Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025	шт.	12		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата
130-23-ВС.ВР						Лист
						2

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

		"под задвижку" L=230 П/П Ру-10 Ду-100				
16.		Установка быстросъемного соединение типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10	шт.	90		
17.		Установка Фильтр/редуктор/лубликатор Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2М	шт.	45		
18.		Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 20х2,5	шт.	90		
19.		Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 114х3,0	шт.	15		
20.		Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20х2,5	шт.	90		
21.		Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114х3,0	шт.	6		
22.		Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100 мм, PN 10 кгс/см2	шт.	28		
23.		Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20 мм, PN 10 кгс/см2	шт.	188		
24.		Переход 12Х18Н10Т 100х50 ГОСТ 17378-2001	шт.	6		
25.		Переход 12Х18Н10Т 25х20 ГОСТ 17378-2001	шт.	29		
26.		Сверление отверстий в стене кирпич глубиной 380 мм диаметр 135 мм	шт.	4		
27.		Устройство металлоконструкций для	т	0,327		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ВС.ВР

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

		установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям				
28.		Установка гильзы через стены труба стальная сварная 133х4,0	шт./пог.м	4/2,4		
29.		Заполнение межтрубного пространства базальтовой ватой и заделка с двух сторон герметиком. Расход минваты 0,3 кг на 1 отв.	м3/м2/шт	0,032/0,64/4		4х0,3/37=0,032
30.		Установка вентиляционной решетки фасадная РЖН , 1500х1000	шт.	2		
31.		Установка клапана воздушного прямоугольный АВК 1500х1000 ШхВ	шт.	2		

Примечания:
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.
Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-BC.BP					Лист
					4