№ п/п	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Кол-во
			Вда работ	Ед. измер.	
1.	**Металлоконструкции**				
2.	Монтаж металлоконструкций, в том числе:	т			5,600
3.	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 120х3 сталь марки С245	т			3,710
4.	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 60х3 сталь марки С245	т			1,190
5.	Шпилька резьбовая М8 сталь марки С245	т			0,008
6.	Листовая сталь t12 марки С245	т			0,635
7.	Листовая сталь t3 марки С245	т			0,057
8.	**Окраска металлоконструкций**				
9.	Пескоструйная обработка поверхности	$т/м^2$			5,600/145,9
10.	Обезжиривание поверхности	$т/м^2$			5,600/145,9
11.	Обеспыливание поверхности	$т/м^2$			5,600/145,9
12.	Устройство антикоррозионной грунтовки ГФ-021 в 1 слой	$т/м^2$			5,600/145,9
13.	Устройство эмали ПФ-115 в 2 слоя	$т/м^2$			5,600/145,9
14.	**Крепление металлоконструкций**				
15.	Химический анкер, шпилька М12х140	шт			178
16.	Клиновой анкер М10х90	шт			10
17.	Болт М16х65	шт			96
18.	Гайка М16-6Н.5	шт			192
19.	Шайба М16	шт			96
20.	**Крепление воздуховодов**				
21.	Хомут вентиляционный 560	шт			92
22.	Гайка М8-6Н.5	шт			240
23.	Шайба М8	шт			120

Примечания:
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.
Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Трусов			04.04.24
Пров.		Ильичева			04.04.24
Н. контр.		Лемехов			04.04.24

131-23-КМ1.ВР

Цех № 8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

Конструкции металлические

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость объемов работ

ООО НПП «ОВИСТ»