

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов																																																																												
				1	2	3	4	5	6	7																																																																												
				1		Устройство отверстия на кровле в осях В/23-24																																																																																
				2		Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида	м²	15,0																																																																														
				3		Устройство отверстия в ж/б плите толщиной 50 мм размером 1000 х600 мм	шт	1																																																																														
				4		Устройство в ж/б плите толщиной 50 мм размером 700х450 мм	шт	1																																																																														
				5		Очистка поверхности плиты от пыли и грязи	м²	6,0																																																																														
				6		Устройство насечек на плите	м²	6,0																																																																														
				7		Устройство дополнительного армирования на плите из арматуры Ø10 А400	т	0,021																																																																														
				8		Устройство бетона В25 F150	м³	0,12																																																																														
				9		Монтаж оцинкованного перфорированного уголка L80х4	т	0,029																																																																														
				10		Монтаж винтов М8 с гайками и шайбами	шт	50																																																																														
				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">130-23-ОВ3.ВР1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2">АБК.</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Ильичева</td><td></td><td></td><td>24.08.23</td><td colspan="2" rowspan="2">Вентиляция и кондиционирование</td><td rowspan="2">Р</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">5</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td>Ильичев</td><td></td><td></td><td>24.08.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Ведомость объемов общестроительных работ (устройство отверстий)</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО НПП «ОВИСТ»</td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td>Зайчиков</td><td></td><td></td><td>24.08.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>													130-23-ОВ3.ВР1										Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АБК.		Стадия	Лист	Листов	Разраб.		Ильичева			24.08.23	Вентиляция и кондиционирование		Р	1	5	Пров.		Ильичев			24.08.23							Ведомость объемов общестроительных работ (устройство отверстий)		ООО НПП «ОВИСТ»			Н. контр.		Зайчиков			24.08.23											
						130-23-ОВ3.ВР1																																																																																
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт																																																																																
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АБК.		Стадия	Лист	Листов																																																																												
Разраб.		Ильичева			24.08.23	Вентиляция и кондиционирование		Р	1	5																																																																												
Пров.		Ильичев			24.08.23																																																																																	
						Ведомость объемов общестроительных работ (устройство отверстий)		ООО НПП «ОВИСТ»																																																																														
Н. контр.		Зайчиков			24.08.23																																																																																	

1	2	3	4	5	6	7
9		Устройство фартуков из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм	м²/т	2,5/10,0		
10		Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 F150	м³	0,3		
11		Монтаж уплотнительного жгута ПРП 30х40 мм	п.м	5,0		
12		Восстановление кровли из 2-х слоев рубероида	м²	15,0		
13		Устройство дополнительных слоев из рубероида	м²	9,0		
14		Заделка стыков толщ. 100 мм монтажной огнестойкой пеной (240 PROFISSIONAL ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) при проходе через покрытие	п.м	5,1		Расход пены: 1 баллон 950 мл
15		<u>Устройство отверстия в ж/б панели по оси 1</u>				
16		Сверление отверстия в ж/б стеновой панели толщ. 300 мм размером 1000х600 мм на высоте 9,85 м	шт	1		
17		Устройство мк обрамления отверстия	т	0,056		4х5,1+4х7,85+6х0,76=56,0 кг
18		Окраска мк 2 слоями «Алпол» по 1слою «Цмнол» (0,18 кг/м²)	т/м²	0,056/1,5		
19						
20		<u>Устройство отверстий</u>				
21		Сверление отверстий в кирпичной перегородке толщ. 120 мм, обшитой гипсокартоном, размером 200х200h на 1 этаже	шт	14		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ОВ3.ВР1

Лист
2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7
22						
23		Сверление отверстий в кирпичной перегородке обшитой гипсокартоном с двух сторон, толщ. 120 мм размером 300х300h на 2 этаже	шт	2		
24		Сверление отверстий в кирпичной перегородке, обшитой гипсокартоном с двух сторон, толщ. 120 мм размером 400х300h на 2 этаже	шт	1		
25		Сверление отверстий в кирпичной перегородке толщ. 120 мм, обшитой гипсокартоном с двух сторон, размером 300х200h на 2 этаже	шт	7		
26		Сверление отверстий в кирпичной перегородке, толщ. 120 мм обшитой гипсокартоном с двух сторон, размером 300х250h на 2 этаже	шт	1		
27		Сверление отверстий в кирпичной перегородке толщ. 120 мм, обшитой с двух сторон гипсокартоном размером 200х200h на 2 этаже	шт	3		
28		Сверление отверстий в перекрытиях из пустотных плит толщ. 220 мм размером 200х200 на 2 этаже	шт	5		
29		Сверление отверстий в перекрытиях из пустотных плит толщ. 220 мм размером 250х300 на 2 этаже	шт	7		
30		Сверление отверстий в перекрытиях из пустотных плит толщ. 220 мм размером 600х250 на 2 этаже	шт	1		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-OB3.BP1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7
31		Сверление отверстий в перекрытиях из пустотных плит толщ. 220 мм размером 200х300 на 2 этаже	шт	2		
		Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК				
32		Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 250х300	шт	5		
33		Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 500х350	шт	1		
34		Сверление отверстий в в покрытии из сэндвич-панелей размером 400х300	шт	6		
35		Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 400х400	шт	3		
36		Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 200х300	шт	2		
37		Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 300х300	шт	2		
38		Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 200х200	шт	2		
39		Сверление отверстий в в покрытии из сэндвич-панелей размером 600х250	шт	1		
40		Сверление отверстий в в покрытии из сэндвич-панелей размером 500х400	шт	1		
41		Устройство фартуков и хомутов из оцинкованной из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм	м ²	17,0		
42		Устройство самосверлящихся шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой	шт	184		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
				Подп.	Дата	
130-23-OB3.BP1						Лист
						4

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
43		Устройство герметика	м ² /м ³	4,0/0,016		
44		Заделка пространства между воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитной пеной типа Технониколь 240 PROFESSIONAL Расход огнез. пены	м ³ 1 баллон 950 мл	0,5 12		
45						
Примечания: Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве. Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
				Подп.	Дата	
130-23-ОВ3.ВР1						Лист
						5