

Инв. № подл.

[illegible]ООО НПП «ОВИСТ»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6	7		
		Монтаж кабельных конструкций						
2		Монтаж лотка проволочного, ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=50 мм на высоте 2,8 м	м/шт.	300/100	130-23-ЭМ3, л.2,3	m единицы =0,31 кг		
3		Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ	шт.	200		m единицы =0,03 кг		
4		Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ ГЦ	шт.	400		m единицы =0,03 кг		
		Монтаж оборудования и материалов						
5		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=50 мм на высоте 2,8 м	шт.	30				
6		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=32 мм на высоте 2,8 м	шт.	320				
7		Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой по стене с отм. +7,000 м до отм. +13,000 м	м	100				
8		Крепление трубы скобами СМД-П 48-50	шт.	30				
9		Крепление трубы и металлорукава скобами СМД-П 38-40	шт.	420				
		Прокат черных металлов						
10		Монтаж трубы водогазопроводной оцинкованная ВГП d50x3 ОЦ, dнаруж=50 мм по стене с отм.	м/кг	20/86,9		m=20x4,347=86,9		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		
					Подп.	Дата		
					130-23-ЭМ3.ВР			
					Лист			
					2			

1	2	3	4	5	6	7
		+6,000 м до отм. +9,000 м				
		Монтаж кабельных изделий				
11		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож			130-23-ЭМ3, л.2-3	
11.1		сеч. 4x25 мм2	м/кг	70/106,82		2 конца, 20 м в трубе, 30 м в ПВХ трубе, 20 м по констр. m=70x1,526=106,82
11.2		сеч. 5x4 мм2	м/кг	15/8,3		6 концов, по констр. m=15x0,555=8,3
11.3		сеч. 3x6 мм2	м/кг	350/170,1		10 концов, 100 м в металлорук., 250 м по констр. m=350x0,486=170,1
11.4		сеч. 3x2,5 мм2	м/кг	210/62		32 конца, 50 м по констр., 160 м в ПВХ трубе m=210x0,295=62
12		Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS				
12.1		сеч. 2x1,5 мм2	м/кг	270/34,1		32 конца, 110 по констр., 160 м в ПВХ трубе m=210x0,250=34,1
		Монтаж электроустановочных изделий				
13		Монтаж коробки ответвительной с разъединителем для шинопровода ШИМА-73 У2033	шт.	1		m единицы =7,97 кг
14		Монтаж коробки клеммной ДКС для наружного монтажа 70x70x40 IP55	шт.	15		

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

130-23-ЭМ3.ВР

Лист

3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
		арт. 53770				
		Устройство заземления				
15		Монтаж заземляющего проводника ЗПГ-316.02.200-М к проволочным лоткам и шкафам (щитам)	шт. М	110 22		0,22м*110шт=22м
Примечания: Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве. Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
			Подп.	Дата		
130-23-ЭМЗ.ВР						Лист
						4