

Согласовано			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов		
			1	2	3	4	5	6	7		
					Монтаж низковольтного оборудования						
			1		Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения, с двумя вводами на 50А, в составе:	компл.	1	130-23-ЭО1 л.3			
			1.1		АВР, Iном=50 А	компл.	1				
			1.2		выключатель автоматический трехполюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка D	шт.	2				
			1.3		выключатель автоматический однополюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка C	шт.	6				
					Монтаж оборудования и материалов						
			2		Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый арт. 9192525	м	350	130-23-ЭО1 л.2			
3		Монтаж коробки распределительной влагозащищенной T25 OBO Bettermann IP65 80x51 арт. 2007029	шт.	10	130-23-ЭО1 л.2						
	</										

[illegible]