

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
16.		Установка тройника стального бесшовного приварного 12X18H10T ГОСТ 17376-2001 114x3,0	шт.	6		
17.		Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 100 мм, PN 10 кгс/см ²	шт.	28		
18.		Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 20 мм, PN 10 кгс/см ²	шт.	188		
19.		Переход 12X18H10T 100х50 ГОСТ 17378-2001	шт.	6		
20.		Переход 12X18H10T 25х20 ГОСТ 17378-2001	шт.	29		
21.		Сверление отверстий в стене кирпич глубиной 380 мм диаметр 135 мм	шт.	4		
22.		Устройство металлоконструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям	т	0,327		
23.		Установка гильзы через стены труба стальная сварная 133х4,0	шт./пог.м	4/2,4		
24.		Заполнение межтрубного пространства базальтовой ватой и заделка с двух сторон герметиком. Расход минваты 0,3 кг на 1 отв.	м3/м2/шт	0,032/0,64/4		4x0,3/37=0,032
25.		Установка вентиляционной решетки фасадная РЖН , 1500х1000	шт.	2		
26.		Установка клапана воздушного прямоугольный АВК 1500х1000 ШхВ	шт.	2		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-BC.BP	
Лист 3	

1	2	3	4	5	6	7
		Демонтажные работы				
27.		Демонтаж труб стальных электросварных Ø159х6,0 мм	п.м. т	12,0 0,272		
28.		Демонтаж труб стальных электросварных Ø108х5,0 мм	п.м. т	6,0 0,108		
29.		Демонтаж металлических опор трубопровода	т	0,05		
30.		Погрузка и перевозка самосвалом металлоконструкций на расстояние 1 км для передачи заказчику	т	0,43		
31.		Демонтаж проема под установку вентиляционной решетки предусмотрен в 130-23-АС4.ВР				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата