

			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтажные работы							
Согласовано			1.		Пост кнопочный ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. + 1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + РG-19) (цилиндрические кнопки)	шт.	1	130-23-УА3.СО		
			2.		Реле РТ570220-РТ900009, Schrack + клипса РТ28800+колодка РТ7874Р + модуль RS РТМUО730,	шт	2	130-23-УА3.СО		
			3.		Коробка клеммная D 9125 88х88х53 IP55/IP65 серая	шт	11	130-23-УА3.СО		
			4.		DIN-рейка, 35х7,5 мм, длина 1000 мм	уп.	3	130-23-УА3.СО		
			5.		Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513	шт.	60	130-23-УА3.СО		
			6.		Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	2500	130-23-УА3.СО		
			7.		Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	6500	130-23-УА3.СО		
			8.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	шт.	5000	130-23-УА3.СО		
			9.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325	шт.	13000	130-23-УА3.СО		
			10.		Настенный датчик NTC 10К температуры наружного воздуха -26С - +20°С	шт.	1	130-23-УА3.СО		
Взам. инв. №			11.		Температурное реле ТР-30 АС230В УХЛ2	шт.	1	130-23-УА3.СО		
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

						130-23-УА3.ВР				
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание АБК. Устройства автоматики		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Елисеева						Р	1	2
Пров.		Лемехов								
						Ведомость объемов работ		ООО НПП «ОВИСТ»		
Н. контр.		Миронова								

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	
12.		Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
13.		Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°С Размер монт. коробки:64х68х35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
14.		Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Pa	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
15.		Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Pa	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
16.		Монтаж шкафа управления (300х560х153) Канал-САУ-WP-3-ТО 06	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
17.		Монтаж шкафа управления (300х560х153) Канал-САУ-F3/6-ТО 06	шт.	2	130-23-УАЗ.CO		
19		Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК					
19.1		Провод монтажный ПВ3-1,5, сечением 1х1,5мм2. Внутреннее заземлен. шкафов	м.	40	130-23-УАЗ.CO		
19.2		Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м.	40	130-23-УАЗ.CO		
20		Прокладка кабелей в гофре по установлен. конструкциям в помещениях АБК:					<u>Разделки /Присоединения</u>
20.1.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2	м.	20	130-23-УАЗ.CO		4/16
20.2.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	2310	130-23-УАЗ.CO		26/104
20.3.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 4х1,5 мм2	м.	135	130-23-УАЗ.CO		6/24
20.4.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 7х2,5 мм2	м.	4920	130-23-УАЗ.CO		86/344
20.5		Кабель силовой ВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2	м.	1500	130-23-УАЗ.CO		18/72

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-УАЗ.BP