

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		Прокладка трубопроводов				
6.		Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12X18H10T 114x3,0 мм	п.м.	86 ,0		
7.		Устройство труб стальных горячедеформированных , по ГОСТ 9940-81 сталь 12X18H10T ø21,5x2,5 мм	п.м.	132,0		
8.		Окраска масляной краской синего цвета МА-15 одним слоем, расход 0.1 кг на м2. Площадь поверхности монтируемых трубопроводов: 31 м2 (сотка) + 9 м2 (двадцатка)	м²/кг	40/4		
9.		Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж	шт.	141		
10.		Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку" L=230 П/П Ру-10 Ду-100	шт.	14		
11.		Установка быстросъемного соединение типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10	шт.	94		
12.		УстановкаФильтр/редуктор/лубликатор Nordberg NP8414 9.8 атм , 1/2М	шт.	47		
13.		Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 20x2,5	шт.	94		
14.		Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 114x3,0	шт.	40		
15.		Установка тройника стального бесшовного приварного 12X18H10T ГОСТ 17376-2001 20x2,5	шт.	94		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-BC.BP

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
16.		Установка тройника стального бесшовного приварного 12X18H10T ГОСТ 17376-2001 114x3,0	шт.	7		
17.		Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 100 мм, PN 10 кгс/см2	шт.	32		
18.		Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 20 мм, PN 10 кгс/см2	шт.	188		
19.		Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 200 мм, PN 10 кгс/см2	шт.	4		
20.		Переход 12X18H10T 219x4,0 - 114x3.0 ГОСТ 17378-2001	шт.	2		
21.		Сверление отверстий в стене кирпич глубиной 380 мм диаметр 135 мм	шт.	2		
22.		Устройство металлоконструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям	т	0,327		
23.		Установка гильзы через стены труба стальная сварная 133x4,0	шт./пог.м/т	2/1,2/15,28		
24.		Заполнение межтрубного пространства базальтовой ватой и заделка с двух сторон герметиком. Расход минваты 0,3 кг на 1 отв.	м³/м²/шт	0,016/0,32/2		2x0,3/37=0,016
25.		Установка вентиляционной решетка фасадная РЖН , 1500x2000	шт.	2		
26.		Установка клапана воздушного прямоугольный АВК 2070x1562 ШxВ	шт.	2		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-BC.BP

Лист

3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
		Демонтажные работы				
27.		Демонтаж существующих металлоконструкций по трассе трубопровода	т	0,06		
28.		Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм	п.м. т	12,0 0,272		
29.		Демонтаж труб стальных электросварных ø108х5,0 мм	п.м. т	6,0 0,108		
30.		Демонтаж металлических опор существующего трубопровода	т	0,05		
31.		Погрузка мусора вручную на самосвал	т	1,03		
32.		Отвозка демонтированных металлоконструкций самосвалами на расстояние до 1 км для передачи заказчику	т	1,03		