

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудование					
1.		Установка шкафа настенного 19", 15U, 600x775x600 мм без оборудования, 37 кг	шт.	5	130-23-СКС.CO, п. 1.1		1 шкаф давальческий (для 1 шкафа учесть только МР)
2.		Установка шкафа напольного 19", 42U, 600x2055x800 мм без оборудования, 117 кг	шт.	1	130-23-СКС.CO, п. 1.2		Давальческий (учесть только МР)
3.		Монтаж в шкафу панели с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65x293 мм, 0,2 кг	шт.	2	130-23-СКС.CO, п. 1.3		
4.		Монтаж в шкафу оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16	к-т	6	130-23-СКС.CO, пп. 1.4-1.6, 3.1		
5.		Монтаж в шкафу оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 32	к-т	1	130-23-СКС.CO, пп. 1.4-1.6, 3.1		
6.		Монтаж в шкафу оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 64	к-т	1	130-23-СКС.CO, пп. 1.4-1.6, 3.1		Давальческий (учесть только МР)
7.		Монтаж в шкафу патч-панели 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е	шт.	14	130-23-СКС.CO, п. 1.7		В том числе 10 шт. давальческие (для них учесть только МР)
8.		Коммутатор	шт.	5	130-23-СКС.CO, пп. 1.8, 1.9		Давальческие. Монтаж не учитывать (силами Заказчика)
9.		ИБП 2200 ВА	шт.	1	130-23-СКС.CO, п. 1.10		Давальческий. Монтаж не учитывать (силами Заказчика)
10.		ИБП до 1000 ВА	шт.	5	130-23-СКС.CO, пп. 1.11, 1.12		Монтаж не учитывать (силами Заказчика)

						130-23-СКС.ВР			
						Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Структурированная кабельная сеть	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Монаенкова		Мон			Р	1	3
Пров.		Серёгин		Серёгин					
						Ведомость строительно-монтажных работ	ООО НПП «ОВИСТ»		
Н. контр.		Лемехов И.		Лемехов И.					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	
11.		Монтаж в шкафу горизонтального кабельного органайзера 1U, 53 мм	шт.	27	130-23-СКС.СО, п. 1.13		В том числе 16 шт. давальческие (для них учесть только МР (монтажные работы))
12.		Монтаж в шкафу блока розеток горизонтального 8 розеток	шт.	6	130-23-СКС.СО, п. 1.14		В том числе 2 шт. давальческие (для них учесть только МР)
13.		Монтаж розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	210	130-23-СКС.СО, пп. 1.15-1.18		
14.		Установка в шкаф розетки силовой для накладного монтажа	шт.	6	130-23-СКС.СО, п. 1.19		
15.		Установка точки доступа (радиомодуля) 0,45 кг: крепление монтажного основания дюбель, винт 4 шт. М3х20	шт.	5	130-23-СКС.СО, п. 1.20		Давальческие Установка на ферме на высоте 10 м
16.		Монтаж пластикового кабельного короба 80х40 мм, с крышкой	м	96	130-23-СКС.СО, пп. 2.5-2.14		На стене, на высоте 1 м
17.		Монтаж консоли для установки перфорированного лотка, до 0,9 кг	шт.	700	130-23-СКС.СО, пп. 2.26-2.29		600 шт. на стене на высоте 10 м, 100 шт.на потолке на высоте 3 м
18.		Монтаж перфорированного листового лотка шириной 100 мм 300 мм	т/м т/м	0,702/64 8 0,741/32 4	130-23-СКС.СО, пп. 2.16-2.18, 2.20, 2.24, 2.25 пп. 2.15, 2.19, 2.21		
		Кабели, трубы для прокладки кабелей					
19.		Прокладка защитной гофрированной трубы 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой	м	150	130-23-СКС.СО, пп. 4.1, 4.2		По стене/потолку с помощью закрепленных на дюбеле держателей 110 м на высоте 10 м, 40 м на высоте 3 м
20.		Прокладка кабеля витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е. Разделка и включение, разводка по устройствам	м	11952	130-23-СКС.СО, п. 3.2		210 отрезков/3360 конца 162 м в трубе ПЛЛ (52 м на высоте 1-2 м, 110 м на высоте 10 м), 2644* без защитной трубы в кабельном коробе (на высоте 1 м), 9146 м без защитной трубы в

						130-23-СКС.ВР	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	
							перфорированном лотке (200 м на высоте 3 м, 8600 м на высоте 7 м, 346 м на высоте 10 м)
21.		Прокладка оптического кабеля огнестойкого,16 волокон. Разделка и включение, разводка по устройствам	м	1660	130-23-СКС.СО, п. 3.1		6 отрезков/192 волокна без защитной трубы в перфорированном лотке 660 м на высоте 7 м 1000 м на высоте 10 м
22.		Прокладка патч-кордов	м	564	130-23-СКС.СО, пп. 2.1-2.4		549 м в шкафу в кабельных органайзерах, 15 м по стене в трубе ПЛЛ (на высоте до 2 м)
23.		Сверление горизонтальных отверстий диаметром 25 мм в сэндвич-панели толщиной 60 мм	шт.	1			
24.		Сверление вертикальных отверстий диаметром 50 мм в сэндвич-панели толщиной 120 мм	шт.	19			
25.		Заделка проходок с кабелями противопожарной пеной	м3	0,005			
*-кабель прокладывается как в проектируемом кабельном коробе, так и в существующем, в одном коробе прокладывается по несколько кабелей							
</							