

[illegible]

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	
12.		Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-7-П-С+	шт	2	130-23-УА2.СО		
13.		Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-8-Л-С+	шт	1	130-23-УА2.СО		
14.		Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-8-П-С+	шт	1	130-23-УА2.СО		
15.		Узел регулирующий ВЕКТОР -5-Ш-7-Л-С+	шт	2	130-23-УА2.СО		
16.		Стакан монтажный СТАМ 610-71-Н	шт	4	130-23-УА2.СО		
17.		Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М	шт..	4	130-23-УА2.СО		
18.		Шкаф ШСАУ-Аeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0	шт..	8	130-23-УА2.СО		
19.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018270-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
20.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018271-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
21.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018272-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
22.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018273-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
23.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018274-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
24.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА231018275-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
25.		Комплект автоматики по бланк-заказу КА237804245-ЧХВ	шт.	1	130-23-УА2.СО		КП№00000897391 от 02.05.202
26.		Прокладка Трубы гофр. 16 мм ПВХ (серия) с зондом легкая	м.	4500	130-23-УА2.СО		
27.		Прокладка Трубы гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая	м.	4400	130-23-УА2.СО		
28.		Прокладка Трубы гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая	м.	4600	130-23-УА2.СО		
29.		Монтаж Держатель с защелкой и дюбелем, д.16мм	шт	9000	130-23-УА2.СО		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-УА2.ВР

		1	2	3	4	5	6	7	
		30		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм	шт	2200	130-23-УА2.CO		
		31		Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм	шт	2300	130-23-УА2.CO		
				Кабельные изделия					
				Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях цеха №8					Разделки /Присоединения
		1		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2	м.	95	130-23-УА2.CO		10/40
		2		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 7х1,5 мм2	м.	20	130-23-УА2.CO		4/28
		3		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	2010	130-23-УА2.CO		88/352
		4		Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч. 7х2,5 мм2	м.	200	130-23-УА2.CO		32/224
		5		Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)- LS сеч. 4х2,5 мм2	м.	1930	130-23-УА2.CO		48/336
		6		Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)- LS сеч. 7х1,5 мм2	м.	280	130-23-УА2.CO		58/232
Взам. инв. №		7		Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	4990	130-23-УА2.CO		176/704
		8		Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 5х4 мм2	м.	2080	130-23-УА2.CO		84/400
Подп. и дата		9		Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 4х4 мм2	м.	2405	130-23-УА2.CO		84/336
		10		Провод монтажный ПВ3-1,5, сечением 1х1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м.	40	130-23-УА2.CO		
		11		Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м.	40	130-23-УА2.CO		
Инв. № подл.									
									Лист
		130-23-УА2.BP							3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-УА2.ВР	