

Согласовано			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8
					Монтажные работы					
			1.		Пост кнопочный ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хKE081/2 (1з+1р) черн. + 1хKE081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки)	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
			2.		Реле PT570220-PT900009, Schrack + клипса PT28800+колодка PT7874P + модуль RS PTMUO730,	шт	2	130-23-УАЗ.CO		
			3.		Коробка клеммная D 9125 88x88x53 IP55/IP65 серая	шт	11	130-23-УАЗ.CO		
			4.		DIN-рейка, 35x7,5 мм, длина 1000 мм	уп.	3	130-23-УАЗ.CO		
			5.		Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513	шт.	60	130-23-УАЗ.CO		
			6.		Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	6000	130-23-УАЗ.CO		
			7.		Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	1500	130-23-УАЗ.CO		
			8.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	шт.	12000	130-23-УАЗ.CO		
Взам. инв. №			9.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325	шт.	3000	130-23-УАЗ.CO		
			10.		Настенный датчик NTC 10К температуры наружного воздуха -26С - +20°С	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
			11.		Температурное реле TP-30 AC230В УХЛ2	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
Подп. и дата										
			Инв. № подл.							

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	
12.		Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер монтажной коробки:64x68x35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
13.		Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°С Размер монт. коробки:64x68x35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
14.		Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Pa	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
15.		Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Pa	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
16.		Монтаж шкафа управления (300x560x153) Канал-САУ-WP-3-ТО 06	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
17.		Монтаж шкафа управления (300x560x153) Канал-САУ-F3/6-ТО 06	шт.	2	130-23-УАЗ.CO		
18.							
		Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК					
19.		Провод монтажный ПВ3-1,5, сечением 1x1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м.	40	130-23-УАЗ.CO		
20.		Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1x1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м.	40	130-23-УАЗ.CO		
		Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях АБК:					Разделки /Присоединения
21.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4x2,5 мм2	м.	20	130-23-УАЗ.CO		4/16
22.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4x1,5 мм2	м.	2310	130-23-УАЗ.CO		26/104
23.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 4x1,5 мм2	м.	135	130-23-УАЗ.CO		6/24
							130-23-УАЗ.BP
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.
							Дата
							Лист
							2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	
24.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 4х2,5 мм2	м.	3330	130-23-УА3.СО		86/344
25		Кабель силовой ВВГнг(А)-LS сеч. 4х2,5 мм2	м.	1500	130-23-УА3.СО		18/72
						130-23-УА3.ВР	
						Лист	
						3	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата