

Инв. № подл.

--	--	--	--	--	--	--

ООО НПП «ОВИСТ»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж кабельных изделий				
1		Прокладка кабеля:			130-23-ЭМ3, л.2-3	
1.1		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х25 мм2 в трубе ВГП без крепления, спуск с отм. +10.52 на отм. +3.50	м/кг	20/40,42		2 конца
		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х25 мм2 в гофрированной ПВХ трубе без крепления на отм. +3.50 (27 м) и спуск на отм. +1.00 (3 м)	м/кг	30/60,63		
		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х25 мм2 в лотке проволочном без крепления на отм. +3.50 м	м/кг	20/40,42		
1.2		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х4 мм2 по стене на отм. +1.00	м/кг	15/8,3		6 концов
1.3		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х6 мм2 в лотке проволочном без крепления на отм. +3.50 м	м/кг	250/121,5		10 концов
		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х6 мм2 в металлорукаве, подъем с отм. +3.50 м на отм. +14.00	м/кг	100/48,6		
1.4		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х2,5 мм2 в лотке проволочном без крепления на отм. +3.50 м	м/кг	50/14,75		32 конца
		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х2,5 мм2 гофрированной ПВХ трубе без крепления на отм. +3.50 м	м/кг	160/47,2		
						130-23-ЭМ3.ВР
						Лист
						2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7
2		Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS сечением 2х1,5 мм2 в гофрированной ПВХ трубе без крепления на отм. +3.50 м	м/кг	160/40		32 конца
		Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS сечением 2х1,5 мм2 в лотке проволочном без крепления на отм. +3.50 м	м/кг	110/27,5		
						Отверстия пробиваются по месту
		Монтаж кабельного лотка (канала) проволочного, ЛП 200-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=200 мм с возможностью прокладки более одного кабеля (п.1)	м	300		
		Монтаж кабельных конструкций				
1		Монтаж лотка проволочного, ЛП 200-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=200 мм с возможность прокладки более одного кабеля	м/шт.	300/100	130-23-ЭМ3, л.2,3	m единицы =0,31 кг
2		Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ	шт.	200		m единицы =0,03 кг
2		Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ ГЦ	шт.	400		m единицы =0,03 кг
		Монтаж оборудования и материалов				
1		Монтаж заземляющего проводника ЗПГ-316.02.200-М к проволочным лоткам и шкафам (щитам)	шт.	110		
2		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=50 мм	м	30		
						130-23-ЭМ3.ВР
						Лист
						3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
3		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=32 мм	м	320		
4		Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой	м	100		
5		Крепление трубы скобами СМД-П 48-50	шт.	30		
6		Крепление трубы и металлорукава скобами СМД-П 38-40	шт.	420		
7		Монтаж коробки ответвительной с разъединителем для шинопровода ШИМА-73 У2033	шт.	1		m единицы =7,97 кг
8		Монтаж коробки клеммной для наружного монтажа	шт.	15		
		Прокат черных металлов				
9		Монтаж трубы водогазопроводной оцинкованная ВГП d50x3 ОЦ, dнаруж=50 мм	м/кг	20/86,9		m=20x4,347=86,9
						Лист
						4

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ЭМЗ.ВР