

Представитель Заказчика:

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
		Демонтажные работы				
1		Демонтаж тротуарной плитки	м ² м ³	18,27 1,10	131-23-ГП2-М-12	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м³
2		Разборка асфальтового покрытия мех. способом	м ³	1,10	131-23-ГП2-М-14	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м³
		Прочие работы				
3		Погрузка строительного мусора в автосамосвалы	м ³ т	2,20 5,04		1,10+1,10 = 2,20м ³ Демонтированная тротуарная плитка - 1,10м ³ x 2,10 = 2,31т Демонтированное асфальтовое покрытие - 1,10м ³ x 2,48 = 2,73 т
4		Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом	м ³	2,20		
5		Утилизация отходов 4-5 класса опасности	м ³	2,20		
		Строительные работы				
6		Устройство покрытий t=6см из холодного асфальтобетона без применения асфальтоукладчика	м ² м ³	18,27 1,1	131-23-ГП2-М-13	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м ³ - Смесь органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) ТУ 5718-002-11418567-2005-1,10м ³ * 2,48кг = 2,72т
7		Устройство покрытий t=6см из асфальтобетона мелкозернистого без применения асфальтоукладчика	м ² м ³	18,27 1,1	131-23-ГП2-М-15	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м ³ - Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -1,10м ³ * 2,48 = 2,72т
8		Сверление отверстий Ø10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей	шт.	30	131-23-ГП2-М-16	

9	Установка столбиков сигнальных	шт.	10	131-23-ГП2-М-16	- шуруп-дюбель Ø10x100мм – 30шт.; - ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. столбик гибкий 750мм – 10шт.
10	Устройство основания из щебня известкового	м3	43,47	131-23-ГП2-М-17	(Собщ 413,16м2 – Сстр.п. 6м2*3шт.) x (h) 0,11м = 43,47м3 - Щебень (известняк) М600 (20-40мм) -43,47м3 *1,26 =54,77м3
11	Устройство основания из щебня гранитного	м3	19,76	131-23-ГП2-М-17	(Собщ 413,16м2 – Сстр.п. 6м2*3шт.) x (h) 0,05м = 19,76м3 - Щебень гранитный М1400 (5-20мм) -19,76м3 *1,26 =24,90м3


Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:


- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика:



Представитель Заказчика:



Представитель технического Заказчика:



19.11.2024г.

20.11.2024г.