


Представитель Заказчика:



## Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:  
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ                                                     | Ед.изм. | Кол-во                     | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.                                                             |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | <b>Демонтажные работы</b>                                                   |         |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 1     |         | Демонтаж тротуарной плитки                                                  | м3      | <b>1,10</b>                | 131-23-ГП2-М-12                 | (S) 18,27м2 x (h) 0,06м = <b>1,10м3</b>                                                                                                                                                                 |
| 2     |         | Разборка асфальтового покрытия мех. способом                                | м3      | <b>1,10</b>                | 131-23-ГП2-М-14                 | (S) 18,27м2 x (h) 0,06м = <b>1,10м3</b>                                                                                                                                                                 |
|       |         | <b>Прочие работы</b>                                                        |         |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 3     |         | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы                               | м3<br>т | <b>2,20</b><br><b>5,04</b> |                                 | $1,10 + 1,10 = 2,20\text{м}^3$<br>Демонтированная тротуарная плитка - $1,10\text{м}^3 \times 2,10 = 2,31\text{т}$<br>Демонтированное асфальтовое покрытие - $1,10\text{м}^3 \times 2,48 = 2,73\text{т}$ |
| 4     |         | Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3      | <b>2,20</b>                |                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 5     |         | Утилизация отходов 4-5 класса опасности                                     | м3      | <b>2,20</b>                |                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|       |         | <b>Строительные работы</b>                                                  |         |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 6     |         | Устройство покрытий t=0,06м из холодного асфальтобетона                     | м2      | <b>1,1</b>                 | 131-23-ГП2-М-13                 | (S) 18,27м2 x (h) 0,06м = 1,10м3<br>- Холодный асфальтобетон - $1,10\text{м}^2 \times 2,48\text{кг} = 2,73\text{т}$                                                                                     |
| 7     |         | Устройство покрытий t=0,06м из асфальтобетона мелкозернистого               | м2      | <b>1,1</b>                 | 131-23-ГП2-М-15                 | (S) 18,27м2 x (h) 0,07м = 1,10м3<br>- Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 - $1,10\text{м}^3 \times 2,48 = 2,73\text{т}$                                                        |
| 8     |         | Сверление отверстий Ø10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей              | шт.     | <b>30</b>                  | 131-23-ГП2-М-16                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 9     |         | Установка столбиков сигнальных                                              | шт.     | <b>10</b>                  | 131-23-ГП2-М-16                 | - шуруп-дюбель Ø10x100мм – 30шт.;<br>- ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. столбик гибкий 750мм – 10шт.                                                                                                                  |

|    |                                          |    |       |                 |                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Устройство основания из щебня<br>мелкого | м3 | 63,23 | 131-23-ГП2-М-17 | (Собщ 413,16м2 - Сстрп 6м2*3шт.) x (h) 0,16м = <b>63,23м3</b><br>- Щебень гранитный М1400 (5-20мм) -63,23 *1,26 =79,67м3 |
|----|------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:


- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика:

 Слава А.А.

Представитель Заказчика:

 Трусов М.Ф.

Представитель технического Заказчика:

 Дураев В.В.

 А. Кайданов