

Представитель Заказчика: _____

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план (ГП2)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
		Демонтажные работы				
1		Демонтаж тротуарной плитки	м ² м ³	18,27 1,10	131-23-ГП2-М-12	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м³
2		Разборка асфальтового покрытия мех. способом	м ³	1,10	131-23-ГП2-М-14	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м³
		Прочие работы				
3		Погрузка строительного мусора в автосамосвалы	м ³ т	2,20 5,04		$1,10 + 1,10 = 2,20\text{м}^3$ Демонтированная тротуарная плитка - $1,10\text{м}^3 \times 2,10 = 2,31\text{т}$ Демонтированное асфальтовое покрытие - $1,10\text{м}^3 \times 2,48 = 2,73\text{т}$
4		Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом	м ³	2,20		
5		Утилизация отходов 4-5 класса опасности	м ³	2,20		
		Строительные работы				
6		Устройство покрытий толщиной бсм из холодного асфальтобетона, вручную с применением вибротрамбовки	м ² м ³	18,27 1,1	131-23-ГП2-М-13	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м ³ - Смесь органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) TV 5718-002-11418567-2005-1,10м ³ * 2,48кг = 2,73т
7		Устройство покрытий толщиной бсм из асфальтобетона мелкозернистого, вручную с применением вибротрамбовки	м ² м ³	18,27 1,1	131-23-ГП2-М-15	(S) 18,27м ² x (h) 0,06м = 1,10м ³ - Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -1,10м ³ * 2,48 = 2,73т
8		Сверление отверстий Ø10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей	шт.	30	131-23-ГП2-М-16	

9		Установка столбиков сигнальных	шт.	10	131-23-ГП2-М-16	- шуруп-дюбель Ø10х100мм – 30шт.; - ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. столбик гибкий 750мм – 10шт.
10		Устройство основания из щебня мелкого	м3	63,23	131-23-ГП2-М-17	(Собщ 413,16м2 - Сстрп 6м2*3шт.) х (h) 0,16м = 63,23м3 - Щебень гранитный М1400 (5-20мм) -63,23 *1,26 =79,67м3


Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:


- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика:

 Швачук К.А.

Представитель Заказчика:

 А. Кузнецов

Представитель технического Заказчика:

 Дуряев В.В.