№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудование, материалы					
1.		Монтаж видеокамеры (IP-камеры) цилиндрической на высоте 10 м	шт.	10	130-23-СОТ.СО, п. 1.1		9 шт. стационарные, 1 шт. на кронштейне (крепление на угол)
2.		Монтаж видеокамеры (IP-камеры) купольной на высоте 10 м	шт.	24	130-23-СОТ.СО, п. 1.2		Стационарные
3.		Монтаж кронштейна (крепления IP-камеры) на высоте 10 м	шт.	1	130-23-СОТ.СО, п. 1.3		На стене
4.		Монтаж монтажной коробки для IP-камер на высоте 10 м	шт.	34	130-23-СОТ.СО, п. 1.4		На стене
5.		Коммутатор 16 портов	шт.	3	130-23-СОТ.СО, п. 1.5		Монтаж не учитывать по требованию Заказчика
6.		Монтаж удлинителя сигнала пассивного на высоте 7 м	шт.	2	130-23-СОТ.СО, п. 1.7		На стене
7.		Сверление горизонтального отверстия в бетонной стене d=20 мм, L=240 мм на высоте 10 м	шт.	6	130-23-СОТ, л. 12		
8.		Заделка проходки с кабелями противопожарной пеной	м3	0,004	130-23-СОТ.СО, п. 4.1		
		Кабельные изделия, трубы для прокладки					
9.		Прокладка защитной гофрированной трубы 20 мм (ПЛЛ), с протяжкой	м	150	130-23-СОТ.СО, пп. 4.4, 4.5		По стене с помощью закрепленных на дюбеле держателей на высоте 10 м

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Монаенкова			
Пров.		Серёгин			
Н. контр.		Лемехов			

130-23-СОТ.ВР

Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

Система охранного телевидения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость строительно-монтажных работ

ООО НПП «ОВИСТ»

1	2	3	4	5	6	7	
10.		Прокладка кабеля витая пара UUTP4, 4 пары, без экрана, кат. 5е. Разделка и включение, разводка по устройствам	м	2035	130-23-СОТ.СО, п. 3.1		36 отрезков/576 концов 150 м в трубе ПЛЛ на высоте 10 м 1885 м без защитной трубы в кабельном лотке (240 м на высоте 7 м), (1645 м на высоте 10 м),
11.		Прокладка патч-кордов	м	6	130-23-СОТ.СО, п. 2.1		В шкафу в кабельных органайзерах
12.		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, до 14 контактов в разъеме	шт.	500	130-23-СОТ.СО, п. 2.3		
13.		Сверление горизонтальных отверстий диаметром 25 мм в стеновых панелях толщиной 240 мм	шт.	6			
14.		Заделка проходок с кабелями противопожарной пеной	м3	0,004			
15.		Монтаж гермоввода (муфты МВП-15) в монтажную коробку	шт.	34			