


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж низковольтного оборудования				
1		Монтаж щита распределительного с одним вводом на 100А, в составе:	компл.	1	130-23-ЭМЗ, л.4	ШПВ АБК m единицы не более 30 кг
1.1		выключатель автоматический ВА47-100-3С100-УХЛ3 3р, Iном=100А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	1		
1.2		выключатель автоматический ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	5		
1.3		выключатель автоматический ВА47-100-1С40-УХЛ3 1р, Iном=40 А, Icu=10 кА, х-ка С	шт.	5		
1.4		корпус металлический ЩРН-54-540х440х120-IP31-УХЛ3	шт.	1		

						130-23-ЭМЗ.ВР		
						«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт».		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Данилова			09.08.23	АБК Силовое электрооборудование		Стадия Лист Листов
						Р	1	4
Н. контр.		Лемехов			09.08.23	Ведомость объемов работ		ООО НПП «ОВИСТ»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж кабельных конструкций				
2		Монтаж лотка проволочного, ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=50 мм на высоте 2,8 м	м/шт.	300/100	130-23-ЭМЗ, л.2,3	m единицы =0,31 кг
3		Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ	шт.	200		m единицы =0,03 кг
4		Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ ГЦ	шт.	400		m единицы =0,03 кг
		Монтаж оборудования и материалов				
5		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=50 мм на высоте 2,8 м	шт.	30		
6		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=32 мм на высоте 2,8 м	шт.	320		
7		Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой по стене с отм. +7,000 м до отм. +13,000 м	м	100		
8		Крепление трубы скобами СМД-П 48-50	шт.	30		
9		Крепление трубы и металлорукава скобами СМД-П 38-40	шт.	420		
		Прокат черных металлов				
10		Монтаж трубы водогазопроводной оцинкованная ВГП d50x3 ОЦ, dnаруж=50 мм по стене с отм.	м/кг	20/86,9		m=20x4,347=86,9

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ЭМЗ.ВР		Лист
		2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
		+6,000 м до отм. +9,000 м				
		Монтаж кабельных изделий				
11		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож			130-23-ЭМЗ, л.2-3	
11.1		сеч. 4х25 мм2	м/кг	70/106,82		2 конца, 20 м в трубе, 30 м в ПВХ трубе, 20 м по констр. m=70x1,526=106,82
11.2		сеч. 5х4 мм2	м/кг	15/8,3		6 концов, по констр. m=15x0,555=8,3
11.3		сеч. 3х6 мм2	м/кг	350/170,1		10 концов, 100 м в металлорук., 250 м по констр. m=350x0,486=170,1
11.4		сеч. 3х2,5 мм2	м/кг	210/62		32 конца, 50 м по констр., 160 м в ПВХ трубе m=210x0,295=62
12		Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS				
12.1		сеч. 2х1,5 мм2	м/кг	270/34,1		32 конца, 110 по констр., 160 м в ПВХ трубе m=210x0,250=34,1
		Монтаж электроустановочных изделий				
13		Монтаж коробки ответвительной с разъединителем для шинопровода ШМА-73 У2033	шт.	1		m единицы =7,97 кг
14		Монтаж коробки клеммной ДКС для наружного монтажа 70х70х40 IP55	шт.	15		

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

130-23-ЭМЗ.ВР

Лист

3

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ЭМЗ.БР

Лист

4