№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж низковольтного оборудования				
1		Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения, с двумя вводами на 50А, в составе:	компл.	1	130-23-ЭО1 л.3	
1.1		АВР, Iном=50 А	компл.	1		
1.2		выключатель автоматический трехполюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка D	шт.	2		
1.3		выключатель автоматический однополюсный, Iном=16 А, Iоткл. не менее 10 кА, х-ка С	шт.	6		
		Монтаж оборудования и материалов				
2		Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 25м, цвет серый арт. 9192525	м	350	130-23-ЭО1 л.2	
3		Монтаж коробки распределительной влагозащищенной Т25 OBO Bettermann IP65 80x51 арт. 2007029	шт.	10	130-23-ЭО1 л.2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гапов			10.08.23
Н. контр.		Лемехов			10.08.23

130-23-ЭО1.ВР

«Цех №8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
Капитальный ремонт».

Цех №8.
Электрическое освещение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость объемов работ

ООО НПП «ОВИСТ»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж кабельных изделий				
4		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож			130-23-ЭО1 л.2	
4.1		сеч. 4х6 мм^2	м/кг	170/121,4		4 конца; 10 м в трубе гофрированной, 160 м по констр. m=170*0,714=121,4 кг
4.2		сеч. 3х2,5 мм^2	м/кг	400/154,0		44 конца; 340 м в трубе гофрированной, 60 м по констр. m=400*0,385=154,0 кг
		Монтаж светотехнического оборудования				
5		Монтаж светодиодного светильника VARTON промышленный OLYMP 2.0 250 Вт 5000 К класс защиты IP65 угол 60 градусов на отм. +10,520 м арт. V1-I0-70608-04L07-6525050	шт.	217	130-23-ЭО1 л.2	
6		Монтаж блока аварийного питания EM-RECOVERY 300 Вт IP65 1 час на отм. +10,520 м арт. V1-EM-00478-21A01-6530000	шт.	12	130-23-ЭО1 л.2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.