

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание																																																																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																				
						Монтаж устройств пожарной сигнализации																																																																																									
				1.		Монтаж шкафа пожарной сигнализации (ВхШхГ 650х500х220) на стену внутри здания	шт.	2	130-23-ПС.СО																																																																																						
				2.		Монтаж прибора (шкафа) приемно-контрольный и управления пожарного (ВхШхГ 500×425×110 мм) на стену внутри здания	шт.	1	130-23-ПС.СО																																																																																						
				3.		Установка аккумуляторной батареи 17 Ахч в шкаф	шт.	10	130-23-ПС.СО																																																																																						
				4.		Установка аккумуляторной батареи 7 Ахч в шкаф	шт.	2	130-23-ПС.СО																																																																																						
				5.		Установка блока контроля и индикации на стену внутри здания	шт.	1	130-23-ПС.СО																																																																																						
				6.		Установка контроллера двухпроводной линии связи (прибора) в шкаф	шт.	3	130-23-ПС.СО																																																																																						
				7.		Установка блока контрольно-пускового (прибора) в шкаф	шт.	1	130-23-ПС.СО																																																																																						
				8.		Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного (прибора) на потолок	шт.	89	130-23-ПС.СО																																																																																						
				9.		Установка извещателя пожарного дымового линейного на стену	шт.	26	130-23-ПС.СО																																																																																						
				10.		Установка извещателя пожарного ручного на стену	шт.	20	130-23-ПС.СО																																																																																						
				11.		Установка блока разветвительно-изолирующего на стену	шт.	12	130-23-ПС.СО																																																																																						
				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">130-23-ПС.ВР</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="3" rowspan="2">Пожарная сигнализация</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td colspan="2">Колесников</td><td></td><td></td><td></td><td>Р</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>Пров.</td><td colspan="2">Серёгин</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="2">Ведомость строительно-монтажных работ</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО НПП «ОВИСТ»</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td colspan="2">Лемехов И.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																	130-23-ПС.ВР											Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пожарная сигнализация			Стадия	Лист	Листов	Разраб.	Колесников					Р	1	6	Пров.	Серёгин					Ведомость строительно-монтажных работ			ООО НПП «ОВИСТ»									Н. контр.	Лемехов И.																		
						130-23-ПС.ВР																																																																																									
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт																																																																																									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пожарная сигнализация			Стадия	Лист	Листов																																																																																				
Разраб.	Колесников								Р	1	6																																																																																				
Пров.	Серёгин					Ведомость строительно-монтажных работ			ООО НПП «ОВИСТ»																																																																																						
Н. контр.	Лемехов И.																																																																																														

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7		
12.		Установка преобразователя интерфейса (прибора) в шкаф	шт.	5	130-23-ПС.СО			
13.		Установка полки 19' перфорированной консольной 1U в шкаф	шт.	1	130-23-ПС.СО			
14.		Установка аккумуляторной батареи 26 Ахч в шкаф	шт.	2	130-23-ПС.СО			
15.		Монтаж резервированного источника питания (ВхШхГ 230х320х110 мм) на стену внутри здания	шт.	1	130-23-ПС.СО			
16.		Монтаж резервированного источника питания (ВхШхГ 450х400х210 мм) на стену внутри здания	шт.	5	130-23-ПС.СО			
17.		Установка устройства коммутационного (прибора) в шкаф	шт.	33	130-23-ПС.СО			
18.		Установка коммутатора сетевого (прибора) в шкаф	шт.	2	130-23-ПС.СО			
19.		Установка оповещателя охранно-пожарного светового (табло)	шт.	34	130-23-ПС.СО			
20.		Установка оповещателя охранно-пожарного звукового на стену	шт.	64	130-23-ПС.СО			
21.		Установка адресного расширителя (прибора) на стену (56×38×20)	шт.	40	130-23-ПС.СО			
22.		Затяжка кабеля для системы противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 в металлорукав d20	м	1410	130-23-ПС.СО			
23.		Затяжка кабеля для системы противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 в трубу гофрированную ПВХ d20	м	600	130-23-ПС.СО			
24.		Прокладка металлорукава d20 с кабелем по стене внутри здания	м	1440	130-23-ПС.СО			
25.		Прокладка трубы гофрированной ПВХ d20 с кабелем по стене внутри здания	м	200	130-23-ПС.СО			
26.		Прокладка лотка перфорированного листового, оцинкованного 100х50 мм для кабеля	м	890	130-23-ПС.СО			
27.		Прокладка кабельного короба 25х17 мм с фронтальной крышкой	м	220	130-23-ПС.СО			
28.		Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 в перфорированном лотке (оцинкованная сталь, 100х50 мм)	м	2180	130-23-ПС.СО			
							130-23-ПС.ВР	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.		Подп.
								Лист
								2

Инв. № подл.	
--------------	--

1	2	3	4	5	6	7	
29.		Затяжка кабеля для системы противопожарной защиты ПвПГнг(А)-FRHF 2х2,5 в металлорукав d20	м	30	130-23-ПС.СО		
30.		Прокладка кабеля ПвПГнг(А)-FRHF 2х2,5 в перфорированном лотке (оцинкованная сталь, 100х50 мм)	м	420	130-23-ПС.СО		
31.		Прокладка трубы гофрированной ПВХ d20 с кабелем за подвесным потолком	м	400	130-23-ПС.СО		
32.		Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 в кабельном коробе	м	210	130-23-ПС.СО		
33.		Прокладка кабеля U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52в кабельном коробе	м	10	130-23-ПС.СО		
		Оборудование					
34.		Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN-рейки ШПС-24 исп.12	шт.	2	130-23-ПС.СО		
35.		Монтажный комплект МК-1 ШПС	шт.	1	130-23-ПС.СО		
36.		Щит с монтажной панелью металлический ЦМП-03-650х500х220-IP54-УХЛ2-КЭАЗ	шт.	1	130-23-ПС.СО		
37.		Аккумуляторная батарея серии "Болид"АБ1217С	шт.	10	130-23-ПС.СО		
38.		Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус»	шт.	1	130-23-ПС.СО		
39.		Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485	шт.	1	130-23-ПС.СО		
40.		Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01	шт.	3	130-23-ПС.СО		
41.		Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт.	1	130-23-ПС.СО		
42.		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	89	130-23-ПС.СО		
43.		Извещатель пожарный дымовой линейный (в комплекте выносное устройство индикации и управления "УВ-ПРМ-ПРД-Б") С2000-ИПДЛ исп. 120	шт.	26	130-23-ПС.СО		
44.		Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01	шт.	20	130-23-ПС.СО		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ПС.ВР

Лист
3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	
45.		Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт.	12	130-23-ПС.СО		
46.		Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно RS-FX-SM40	шт.	4	130-23-ПС.СО		
47.		Преобразователь интерфейсов RS-485/RS- 232 В Ethernet «C2000-Ethernet»	шт.	1	130-23-ПС.СО		
48.		Полка 19' перфорированная консольная 1U	шт.	1	130-23-ПС.СО		
49.		Коммутатор сетевой NS-SW-4G2G	шт.	2	130-23-ПС.СО		
50.		Устройство коммутационное УК/ВК Исп.14	шт.	33	130-23-ПС.СО		
51.		Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход"	шт.	13	130-23-ПС.СО		
52.		Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево"	шт.	12	130-23-ПС.СО		
53.		Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо"	шт.	9	130-23-ПС.СО		
54.		Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М2	шт.	51	130-23-ПС.СО		
55.		Оповещатель охранно-пожарный звуковой ST-AA410S-WT	шт.	13	130-23-ПС.СО		
56.		Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	98	130-23-ПС.СО		
57.		Адресный расширитель C2000-AP2 исп.02	шт.	40	130-23-ПС.СО		
58.		Блок питания (сетевой адаптер) PS-5705 DC, 57 В	шт.	2	130-23-ПС.СО		
59.		Источник питания резервированный РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)	шт.	1	130-23-ПС.СО		
60.		Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)	шт.	1	130-23-ПС.СО		
61.		Источник питания резервированный РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)	шт.	4	130-23-ПС.СО		
62.		Аккумуляторная батарея серии "Болид" АБ1207С	шт.	2	130-23-ПС.СО		
63.		Аккумуляторная батарея серии "Болид" АБ1240С	шт.	2	130-23-ПС.СО		
64.		Монтажный комплект для подвесного потолка МК-3	шт.	36	130-23-ПС.СО		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ПС.ВР

Лист

4

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	
		Материалы					
65.		Кабель для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м.	4400	130-23-ПС.СО		
66.		Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52	м.	10	130-23-ПС.СО		
67.		Кабель силовой ПвПГнг(А)-FRHF 2х2,5	м.	500	130-23-ПС.СО		
68.		Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м, толщина 0,7 мм	м.	890	130-23-ПС.СО		
69.		Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м	м.	890	130-23-ПС.СО		
70.		Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм, крепление защелкиванием	м.	890	130-23-ПС.СО		
71.		Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами	шт.	16	130-23-ПС.СО		
72.		Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами	шт.	10	130-23-ПС.СО		
73.		Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к потолку или стене (С-образный кронштейн)	шт.	100	130-23-ПС.СО		
74.		Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене	шт.	300	130-23-ПС.СО		
75.		Стандартный анкер с болтом М8	шт.	400	130-23-ПС.СО		
76.		Винт для соединения крышек лотков	шт.	100	130-23-ПС.СО		
77.		ТМС 25х17 Мини-канал	м	220	130-23-ПС.СО		
78.		АИМ 25х17 Угол внутренний	шт.	30	130-23-ПС.СО		
79.		АЕМ 25х17 Угол внешний	шт.	30	130-23-ПС.СО		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-ПС.ВР

