

| №                                                                                                      | Наименование вида работ                                                                                                                                                                                   | Ед. Изм. | Код        |                                                                                     | Количество                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |          | Вида работ | Ед. измер.                                                                          |                                                                                            |
|                                                                                                        | <b>Заполнение проемов</b>                                                                                                                                                                                 |          | Лист 2     |                                                                                     |                                                                                            |
| 1.                                                                                                     | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника"                                                                                              | шт.      |            |                                                                                     | 3                                                                                          |
| 2.                                                                                                     | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком и ручкой типа "антипаника"                                                                                                  | шт.      |            |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 3.                                                                                                     | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30                                                                                                                                                          | шт.      |            |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 4.                                                                                                     | Ворота подъемно-секционные утепленные 4000х5000h с калиткой                                                                                                                                               | шт.      |            |                                                                                     | 2                                                                                          |
| 5.                                                                                                     | Ворота подъемно-секционные утепленные 4700х5000h с калиткой                                                                                                                                               | шт.      |            |                                                                                     | 5                                                                                          |
|                                                                                                        | <b>Установка кабинетов мастеров</b>                                                                                                                                                                       |          | Лист 2     |                                                                                     |                                                                                            |
| 6.                                                                                                     | Кабинет №1                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                                     |                                                                                            |
| 6.1.                                                                                                   | Модульный офис 4МД-6, ООО «Торговый дом «ВЗВТ», в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке | шт       |            |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 6.2.                                                                                                   | Установка блок-модуля МД-6 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 6000х2435х2635, 2200 кг                                                                                                                  | шт       |            |                                                                                     | 4                                                                                          |
| 6.3.                                                                                                   | Устройство узловых соединений шпильками                                                                                                                                                                   | шт       |            |                                                                                     | 30                                                                                         |
| 6.4.                                                                                                   | Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы внешней одномаршевой                                                                                                                                        | т        |            |                                                                                     | 0,75                                                                                       |
| 6.5.                                                                                                   | Устройство герметизирующей ленты                                                                                                                                                                          | п.м      |            |                                                                                     | 50                                                                                         |
| 6.6.                                                                                                   | Устройство герметика                                                                                                                                                                                      | м2       |            |                                                                                     | 3                                                                                          |
| 7.                                                                                                     | Кабинет №2                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                                     |                                                                                            |
| 7.1.                                                                                                   | Модульный офис 2МД-5, ООО «Торговый дом «ВЗВТ» в комплекте с лестницей внешней одномаршевой и доборными элементами из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке  | шт       |            |                                                                                     | 1                                                                                          |
| 7.2.                                                                                                   | Установка блок-модуля МД-5 здания на готовый фундамент ДхШхВ, мм 4885х2435х2635, 1900 кг                                                                                                                  | шт       |            |                                                                                     | 2                                                                                          |
| 7.3.                                                                                                   | Устройство узловых соединений шпильками                                                                                                                                                                   | шт       |            |                                                                                     | 10                                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                     |                                                                                            |
| 130-23-АС2.ВР                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                     |                                                                                            |
| Цех №8, расположенный по адресу:<br>Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт |                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                     |                                                                                            |
| 2                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                         | Зам.     | 02-24      |  | 15.01.24                                                                                   |
| Изм                                                                                                    | Кол.у                                                                                                                                                                                                     | Лист     | № док.     | Подп.                                                                               | Дата                                                                                       |
| Разраб.                                                                                                | Трусов                                                                                                                                                                                                    |          |            |  | 25.04.24                                                                                   |
| Пров.                                                                                                  | Ильичева                                                                                                                                                                                                  |          |            |  | 25.04.24                                                                                   |
| Н. контр.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | Лемехов  |            |  | 25.04.24                                                                                   |
| ГИП                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | Зайчиков |            |  | 25.04.24                                                                                   |
| Полы. Архитектурно-строительные решения                                                                |                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                     | <div>Стадия</div> <div>Р</div> <div>Лист</div> <div>1</div> <div>Листов</div> <div>7</div> |
| Ведомость объемов общестроительных работ                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                                     | ООО НПП «ОВИСТ»                                                                            |

|         |              |  |  |  |  |               |
|---------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| Инв. №  | Взам. инв. № |  |  |  |  |               |
|         | Подп. и дата |  |  |  |  |               |
|         |              |  |  |  |  |               |
|         |              |  |  |  |  |               |
| Инв. №  |              |  |  |  |  |               |
|         |              |  |  |  |  |               |
|         |              |  |  |  |  |               |
|         |              |  |  |  |  |               |
| Изм.    |              |  |  |  |  | 130-23-АС2.ВР |
| Кол.уч. |              |  |  |  |  | Лист          |
| Лист    |              |  |  |  |  | 2             |
| № док   |              |  |  |  |  |               |
| Подп.   |              |  |  |  |  |               |
| Дата    |              |  |  |  |  |               |

| №    | Наименование вида работ                                                                                      | Ед. Изм.  | Код        |            | Количество    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
|      |                                                                                                              |           | Вида работ | Ед. измер. |               |
| 7.4. | Монтаж металлоконструкций площадки и лестницы внешней одномаршевой                                           | т         |            |            | 0,75          |
| 7.5. | Устройство герметизирующей ленты                                                                             | п.м       |            |            | 25            |
| 7.6. | Устройство герметика                                                                                         | м2        |            |            | 1,5           |
|      | <b>Установка автомата газирования воды</b>                                                                   |           | Лист 2     |            |               |
| 8.   | Установка и подключение автомата газированной воды «М-150СБ», вес 120 кг, габаритные размеры 800х600х1700 мм | шт        |            |            | 2             |
| 9.   | Автомат газированной воды серии «Евро» модель «М-150СБ»                                                      | шт        |            |            | 2             |
|      | <b>Устройство перемычек</b>                                                                                  |           | Лист 3     |            |               |
| 10.  | Устройство монолитных железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100                                   | шт.<br>м³ |            |            | 7<br>6,1      |
| 11.  | Арматура А500                                                                                                | кг        |            |            | 330,2         |
| 12.  | Арматура А240                                                                                                | кг        |            |            | 65,8          |
| 13.  | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 на растворе М100         | м³        |            |            | 21,8          |
| 14.  | Штукатурка цементно-песчаная t=20 (уточнить по месту)                                                        | м²<br>м³  |            |            | 91<br>1,82    |
|      |                                                                                                              |           |            |            |               |
|      | <b>Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей</b>                                                               |           | Лист 4     |            |               |
| 15.  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 200 мм                                                             | м²        |            |            | 1039          |
| 16.  | Вывоз строительного мусора                                                                                   | м³        |            |            | 207,8         |
| 17.  | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм                                      | м²        |            |            | 879           |
| 18.  | Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 200 мм    | м²<br>м³  |            |            | 1294<br>258,8 |
| 19.  | Арматура ø8 А500                                                                                             | кг        |            |            | 5358,5        |
| 20.  | Устройство песчаного основания                                                                               | м³        |            |            | 71,9          |
| 21.  | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Durasor                                 | м²        |            |            | 478           |
| 22.  | Полировка по технологии Husqvarna Super Floor                                                                | м²        |            |            | 816           |
| 23.  | Устройство швов в полах по узлу А (лист 4)                                                                   | п.м.      |            |            | 208           |
| 24.  | Устройство швов в полах по узлу Б (лист 4)                                                                   | п.м.      |            |            | 61            |
| 25.  | Устройство швов в полах по узлу В (лист 4)                                                                   | п.м.      |            |            | 1194          |
| 26.  | Устройство швов в полах по узлу Г (лист 4)                                                                   | п.м.      |            |            | 119           |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

| №             | Наименование вида работ                                                                                                                       | Ед. Изм.       | Код        |            | Количество |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|               |                                                                                                                                               |                | Вида работ | Ед. измер. |            |
| 27.           | Уплотнение гравийно-песчаной подушки пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ)                                     | м <sup>2</sup> |            |            | 769        |
| 28.           | Уплотнение балласта щебеночного пневмокатками весом 25 т в 6 проходов послойно (учтено в разделе ПЖ)                                          | м <sup>2</sup> |            |            | 879        |
| 29.           | Профилированная мембрана Planter                                                                                                              | м <sup>2</sup> |            |            | 1294       |
|               |                                                                                                                                               |                |            |            |            |
|               | <u>Полы сварочного цеха</u>                                                                                                                   |                | Лист 4     |            |            |
| 30.           | Полировка по технологии Husqvarna Super Floor после удаления существующего топпинга с локальным ремонтом трещин, каверн, ямок и ремонтом швов | м <sup>2</sup> |            |            | 3506       |
|               |                                                                                                                                               |                |            |            |            |
|               | <u>Фундаменты под домкраты</u>                                                                                                                | шт.            | Лист 5     |            | 6          |
| 31.           | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм (учтены только подколонники, остальная площадь в полах)                                      | м <sup>2</sup> |            |            | 60         |
| 32.           | Вывоз строительного мусора                                                                                                                    | м <sup>3</sup> |            |            | 24         |
| 33.           | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм                                                                                          | м <sup>3</sup> |            |            | 15,4       |
| 34.           | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона кл. В25, W4, F50 под домкраты                                                      | м <sup>3</sup> |            |            | 72         |
| 35.           | Арматура А500                                                                                                                                 | кг             |            |            | 9768       |
| 36.           | Анкеры                                                                                                                                        | кг             |            |            | 521        |
| 37.           | Обмазка боковых поверхностей праймером №01                                                                                                    | м <sup>2</sup> |            |            | 174,6      |
| 38.           | Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя                                                                                                       | м <sup>2</sup> |            |            | 174,6      |
|               |                                                                                                                                               |                |            |            |            |
|               | <u>Смотровая яма</u>                                                                                                                          | шт.            | Лист 8-11  |            | 1          |
| 39.           | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм                                                                                              | м <sup>2</sup> |            |            | 74         |
| 40.           | Вывоз строительного мусора                                                                                                                    | м <sup>3</sup> |            |            | 29,6       |
| 41.           | Разработка грунта                                                                                                                             | м <sup>3</sup> |            |            | 402        |
| 42.           | Обратная засыпка слоями толщиной 15 см с послойным уплотнением с $K_{упл} = 0,95$                                                             | м <sup>3</sup> |            |            | 243        |
| 43.           | Вывоз лишнего грунта                                                                                                                          | м <sup>3</sup> |            |            | 159        |
| 44.           | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм                                                                                          | м <sup>3</sup> |            |            | 9,2        |
|               |                                                                                                                                               |                |            |            |            |
|               |                                                                                                                                               |                |            |            | Листм      |
| 130-23-АС2.ВР |                                                                                                                                               |                |            |            | 3          |
| Изм.          | Кол.уч.                                                                                                                                       | Лист           | № док      | Подп.      | Дата       |

Взам. инв. № ..

Подп. и дата

Инв. № ..

| №    | Наименование вида работ                                                                  | Ед. Изм.  | Код           |            | Количество   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|
|      |                                                                                          |           | Вида работ    | Ед. измер. |              |
| 45.  | Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В25, W6, F50              | м³        |               |            | 92,5         |
| 46.  | Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В20 (лестниц)             | м³        |               |            | 5            |
| 47.  | Арматура А500                                                                            | кг        |               |            | 5880         |
| 48.  | Закладные детали                                                                         | кг        |               |            | 1112,6       |
| 49.  | Обмазка боковых поверхностей праймером №01                                               | м²        |               |            | 177          |
| 50.  | Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя                                                  | м²        |               |            | 177          |
| 51.  | Укладка гидрошпоки Аквастоп ХВН-120-2xd6                                                 | п.м.      |               |            | 58           |
| 52.  | Устройство уклонообразующей стяжки из цементно-песчаного раствора М200                   | м²<br>м³  |               |            | 22,2<br>2,5  |
| 53.  | Отделка плиткой пола смотровой канавы                                                    | м²        |               |            | 29           |
| 54.  | Отделка плиткой лестницы смотровой канавы                                                | м²        |               |            | 10           |
| 55.  | Отделка плиткой стен смотровой канавы (в т.ч. ниш)                                       | м²        |               |            | 70           |
|      |                                                                                          |           |               |            |              |
|      | <b>Кабельные лотки</b>                                                                   |           | Лист 6        |            |              |
| 56.  | Вырез в существующем полу канала габаритами 500х320 мм                                   | п.м.      |               |            | 288          |
| 57.  | <b>Вывоз строительного мусора</b>                                                        | <b>м³</b> |               |            | <b>92,2</b>  |
| 58.  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм                                         | м²        |               |            | 121          |
| 59.  | Устройство подушки из песка мелкого толщиной 50 мм                                       | м²<br>м³  |               |            | 270<br>13,5  |
| 60.  | Монтаж лотков Л-3-7 массой 260 кг                                                        | шт.       |               |            | 217          |
| 61.  | Монтаж лотков Л-2-7 массой 130 кг                                                        | шт.       |               |            | 15           |
| 62.  | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 массой 85 кг                                                    | шт.       |               |            | 21           |
| 63.  | Монтаж труб ПНД 63х4,7                                                                   | п.м.      |               |            | 129,7        |
| 64.  | Срезка стенок каналов                                                                    | м²        |               |            | 0,2          |
| 65.  | Сверление отверстий в стенках каналов Ø70 мм с последующей гидроизоляцией проходки трубы | шт.       |               |            | 16           |
| 66.  | Устройство бетонных стенок в торцах сборных жб каналов толщиной 200 мм из бетона В20     | м²<br>м³  |               |            | 1,0<br>0,2   |
| 67.  | Обмазка боковых поверхностей праймером №01                                               | м²        |               |            | 796          |
| 68.  | Обмазка мастикой №21 Техномаст в 2 слоя                                                  | м²        |               |            | 796          |
| 69.  | Монтаж стальных крышек каналов:                                                          | шт.<br>кг |               |            | 493<br>15758 |
|      |                                                                                          |           |               |            |              |
|      |                                                                                          |           | 130-23-АС2.ВР |            |              |
|      |                                                                                          |           |               |            |              |
|      |                                                                                          |           |               |            |              |
| Изм. | Кол.уч.                                                                                  | Лист      | № док         | Подп.      | Дата         |
|      |                                                                                          |           |               |            | Листм        |
|      |                                                                                          |           |               |            | 4            |

| №    | Наименование вида работ                                                                            | Ед. Изм.        | Код           |            | Количество     |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------|
|      |                                                                                                    |                 | Вида работ    | Ед. измер. |                |      |
| 70.  | Заделка бетоном В20 торцов каналов                                                                 | м³              |               |            | 0,4            |      |
| 71.  | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | кг              |               |            | 15758          |      |
|      |                                                                                                    |                 |               |            |                |      |
|      | <b>Ремонт примыкания кровли к проходкам труб</b>                                                   | шт.<br>п.м.     | Лист 7        |            | 7<br>9,4       |      |
| 72.  | Техноэласт ЭПП, праймер                                                                            | м²              |               |            | 21             |      |
| 73.  | Цементный раствор М100                                                                             | м³              |               |            | 0,05           |      |
| 74.  | Обжимной хомут                                                                                     | шт.<br>кг       |               |            | 14<br>5        |      |
| 75.  | Юбка из металла                                                                                    | шт.<br>кг<br>м² |               |            | 7<br>13<br>2,4 |      |
| 76.  | Мастика Технониколь 71                                                                             | шт.             |               |            | 1              |      |
|      | <b>Ремонт примыкания кровли к фонарю</b>                                                           | п.м.            | Лист 7        |            | 20             |      |
| 77.  | Техноэласт ЭПП, праймер                                                                            | м²              |               |            | 40             |      |
| 78.  | Прижимная рейка                                                                                    | п.м.            |               |            | 20             |      |
|      | <b>Ремонт кровли</b>                                                                               | м².             | Лист 7        |            | 4              |      |
| 79.  | Техноэласт ЭПП, праймер                                                                            | м²              |               |            | 8              |      |
|      | <b>Устройство стаканов на кровле</b>                                                               | шт.<br>п.м.     | Лист 7        |            | 6<br>27,0      |      |
|      | Техноэласт ЭПП, праймер                                                                            | м²              |               |            | 36             |      |
|      | Цементный раствор М100                                                                             | м³              |               |            | 0,2            |      |
|      | Прижимная рейка                                                                                    | п.м.            |               |            | 3              |      |
|      | Мастика Технониколь 71                                                                             | шт.             |               |            | 2              |      |
|      | Монтаж металлоконструкций                                                                          | кг              |               |            | 481            |      |
|      | Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм    | кг<br>м²        |               |            | 481<br>17      |      |
|      |                                                                                                    |                 |               |            |                |      |
|      | <b>Отделка сварочного цеха</b>                                                                     |                 | Лист 2        |            |                |      |
| 80.  | Отделка стен в составе:                                                                            | м²              |               |            | 1740           |      |
| 81.  | - зачистка поверхности                                                                             |                 |               |            |                |      |
| 82.  | - грунтовка                                                                                        |                 |               |            |                |      |
| 83.  | - шпаклевка цементная                                                                              |                 |               |            |                |      |
|      |                                                                                                    |                 |               |            |                |      |
|      |                                                                                                    |                 | 130-23-АС2.ВР |            |                | Лист |
|      |                                                                                                    |                 |               |            |                | 5    |
| Изм. | Кол.уч.                                                                                            | Лист            | № док         | Подп.      | Дата           |      |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

| №             | Наименование вида работ                                                                         | Ед. Изм.   | Код        |            | Количество    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|               |                                                                                                 |            | Вида работ | Ед. измер. |               |
| 84.           | - грунтовка                                                                                     |            |            |            |               |
| 85.           | - акриловая краска в 2 слоя                                                                     |            |            |            |               |
| 86.           | Отделка колонн в состав по типу стен                                                            | м²         |            |            | 1440          |
| 87.           | Отделка ферм в состав по типу стен                                                              | м²         |            |            | 2580          |
| 88.           | Отделка плит покрытия в состав по типу стен                                                     | м²         |            |            | 5380          |
|               |                                                                                                 |            |            |            |               |
|               | <b>Конструкции обрамления секционных ворот</b>                                                  |            | Лист 12-13 |            |               |
| 89.           | Монтаж металлоконструкций                                                                       | кг         |            |            | 4725,5        |
| 90.           | Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | кг<br>м²   |            |            | 4725,5<br>177 |
| 91.           | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012             | м³         |            |            | 7,1           |
| 92.           | Армирование кладки сетками 50х50х3                                                              | кг         |            |            | 19,1          |
| 93.           | Вклеивание арматурных коротышей и анкеров в предварительно просверленные скважины Ø12х150       | шт.        |            |            | 200           |
|               |                                                                                                 |            |            |            |               |
|               | <b>Конструкции обрамления дверного проема</b>                                                   |            | Лист 14    |            |               |
| 94.           | Монтаж металлоконструкций                                                                       | кг         |            |            | 60,5          |
| 95.           | Покрытие м/к грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | кг<br>м²   |            |            | 60,5<br>3,5   |
|               |                                                                                                 |            |            |            |               |
|               | <b>Ремонт полов сборочного цеха</b>                                                             |            |            |            |               |
|               | <u>Прямо́к 2400х1500х150</u>                                                                    | шт.        |            |            | 1             |
|               | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм, вывоз строительного мусора                 | п.м.<br>кг |            |            | 7,2<br>27     |
|               | Армирование сеткой + анкера в боковые стены                                                     | кг         |            |            | 45            |
|               | Заливка Бетона В25 толщиной 150 мм                                                              | м³         |            |            | 0,43          |
|               | Шлифовка                                                                                        | м²         |            |            | 2,88          |
|               | <u>Трещина усадочного шва</u>                                                                   | п.м.       |            |            | 90            |
|               | Восстановление краев усадочных швов (резка штробы шириной 100 мм глубиной 40-50мм               | п.м.       |            |            | 90            |
|               | Заливка ремонтной смесью М600                                                                   | м³         |            |            | 0,45          |
|               | Нарезка нового шва на глубину 40-50 мм                                                          | п.м.       |            |            | 90            |
|               |                                                                                                 |            |            |            |               |
|               |                                                                                                 |            |            |            | Листм         |
| 130-23-АС2.ВР |                                                                                                 |            |            |            | 6             |
| Изм.          | Кол.уч.                                                                                         | Лист       | № док      | Подп.      | Дата          |

| №    | Наименование вида работ                                                 | Ед. Изм. | Код           |            | Количество  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|
|      |                                                                         |          | Вида работ    | Ед. измер. |             |
|      | Заполнение шва шнуром Вилатерм                                          | п.м.     |               |            | 90          |
|      | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком               | л        |               |            | 14          |
|      | Трещина в стяжке, в форме паутины                                       | м²       |               |            | 2           |
|      | Заполнение трещин эпоксидной смолой инъектированием                     | м²<br>л  |               |            | 2<br>2      |
|      | Демонаж шпилек                                                          |          |               |            |             |
|      | Удаление шпилек и арматуры. Вырез квадрата 100х100 мм, глубиной 30-40мм | шт.      |               |            | 12          |
|      | Вывоз строительного мусора                                              | м³       |               |            | 0,005       |
|      | Заливка ремонтной смесью М600 толщиной 40 мм                            | м³       |               |            | 0,005       |
|      | Шлифовка                                                                | м²       |               |            | 0,12        |
|      | Шурф Ø200 мм, глубина 70 мм                                             | шт.      |               |            | 1           |
|      | Заливка ремонтной смесью М600                                           | м³       |               |            | 0,003       |
|      | Шлифовка                                                                | м²       |               |            | 0,04        |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      | Облицовка фасада А-В                                                    |          |               |            |             |
|      | Крепление кронштейнов 80х170 фасадными анкерами М10х150                 | шт.      |               |            | 60          |
|      | Крепление профиля Г60х40х1,2                                            | п.м.     |               |            | 90          |
|      | Монтаж профлиста НС35-1000-0,6                                          | м²<br>кг |               |            | 92,3<br>591 |
|      | Монтаж нащельников                                                      | п.м.     |               |            | 119         |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          |               |            |             |
|      |                                                                         |          | 130-23-АС2.ВР |            |             |
|      |                                                                         |          | Лист          |            |             |
|      |                                                                         |          | 7             |            |             |
| Изм. | Кол.уч.                                                                 | Лист     | № док         | Подп.      | Дата        |