№ п/п	Наименование вида работ	Ед. Изм.	Код		Кол-во
			Вда работ	Ед. измер.	
1.	**Демонтаж металлоконструкций**				
2.	Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской	т			0,3
3.	**Металлоконструкции**				
4.	Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т, в том числе:	т			14,980
5.	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 200х6 сталь марки С245	т			7,583
6.	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245	т			2,297
7.	Уголки стальные горячекатаные 75х6 сталь марки С245	т			2,295
8.	Листовая сталь t20 марки С245	т			0,41
9.	Листовая сталь t12 марки С245	т			0,07
10.	Листовая сталь t10 марки С245	т			2,29
11.	Листовая сталь t4 марки С245	т			0,035
12.	Монтаж распорок, ригелей, в том числе:	т			0,66
13.	Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 сталь марки С245	т			0,66
14.	**Окраска металлоконструкций**				
15.	Пескоструйная обработка поверхности	т/м2			15,64/400,0
16.	Обезжиривание поверхности	т/м2			15,64/400,0
17.	Обеспыливание поверхности	т/м2			15,64/400,0
18.	Устройство антикоррозионной грунтовки ГФ-021 в 1 слой	т/м2			15,64/400,0
19.	Устройство огнезащитной краски по металлу «Крауз» t=0,85мм (доведение предела огнестойкости до R45)	т/м2			15,64/400,0
20.	**Крепление металлоконструкций**				
21.	Химический анкер, шпилька М16х190	шт			71
22.	Распорный анкер типа Hilti HSA M12x115	шт			350

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Трусов			04.04.24
Пров.		Ильичева			04.04.24
Н. контр.		Лемехов			04.04.24

130-23-КМ.ВР

Цех № 8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

Конструкции металлические

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость объемов работ

ООО НПП «ОВИСТ»