

Согласовано			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8
					Монтажные работы					
			1.		Пост кнопочный ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хKE081/2 (1з+1р) черн. + 1хKE081/2 (1з+1р) красн. + PG-19) (цилиндрические кнопки)	шт.	6	1 30-23-УА1.CO		
			2.		Реле PT570220-PT900009, Schrack + клипса PT28800+колодка PT7874P + модуль RS PTMUO730	шт	3	130-23-УА1.CO		
			3.		Коробка клеммная D 9125 88x88x53 IP55/IP65 серая	шт	19	130-23-УА1.CO		
			4.		DIN-рейка, 35x7,5 мм, длина 1000 мм	уп.	3	130-23-УА1.CO		
			5.		Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513	шт.	40	130-23-УА1.CO		
			6.		Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	200	130-23-УА1.CO		
			7.		Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	300	130-23-УА1.CO		
			8.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	шт.	400	130-23-УА1.CO		
			9.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325	шт.	600	130-23-УА1.CO		
Взам. инв. №		10.		Настенный датчик NTC 10К температуры наружного воздуха -26С - +20°С	шт.	1	130-23-УА1.CO			
		11.		Температурное реле TP-30 AC230В УХЛ2	шт.	1	130-23-УА1.CO			
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

						130-23-УА1.ВР			
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание АБК. Устройства автоматики	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Елисеева			18.03.24		Р	1	3
Пров.		Лемехов			18.03.24				
						Ведомость объемов работ	ООО НПП «ОВИСТ»		
Н. контр.		Миронова			18.03.24				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8
12.		Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер монтажной коробки:64x68x35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УА1.СО		
13.		Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°С Размер монт. коробки:64x68x35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УА1.СО		
14.		Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Ра	шт.	1	130-23-УА1.СО		
15.		Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Ра	шт.	1	130-23-УА1.СО		
16		Шкаф управления (300x560x153) Канал-САУ-WP-3-ТО 06. Установка в помещении настенная, 1 м от пола.	шт.	1	130-23-УА1.СО		
17		Шкаф управления (300x560x153) Канал-САУ-F3/4-3-ТО 06. Установка в помещении настенная, 1 м от пола.	шт.	5	130-23-УА1.СО		
18		Шкаф управления (300x560x153) Канал-САУ-F3/5-3-ТО 06. Установка в помещении настенная, 1 м от пола.	шт.	1	130-23-УА1.СО		
19		Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ДУ1 ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВД00550П-К31-Р-Х)-I(К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х). Габариты ВхШхГ 800x600x300. В поставку входит комплект кронштейнов крепления корпуса шкафа к стене.	шт.	1	130-23-УА1.СО		
20		Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ПДУ1 ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВПД00550П-К31-Р-Х)-I(К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х). Габариты ВхШхГ 800x600x300. В поставку входит комплект кронштейнов крепления корпуса шкафа к стене.	шт.	1	130-23-УА1.СО		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-УА1.ВР

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8
21							
22							
23							
24.							
25							
		Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК					<u>Разделки /Присоединения</u>
26		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-FRLS сеч. 4х1,5 мм2	м.	1575	130-23-УА1.СО		38/152
27		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-FRLS сеч. 4х2,5 мм2	м.	8520	130-23-УА1.СО		32/128
28		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	400	130-23-УА1.СО		32/128
29		Кабель силовой ВВГнг(А)- FRLS сеч. 4х2,5 мм2	м.	780	130-23-УА1.СО		52/208
30		Провод монтажный ПВЗ-1, сечением 1х1 мм2	м.	100	130-23-УА1.СО		
31		Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2	м	80	130-23-УА1.СО		
		Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях АБК:					
32		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	200	130-23-УА1.СО		24/96
33		Кабель силовой ВВГнг(А)- FRLS сеч. 4х2,5 мм2	м.	300	130-23-УА1.СО		20/80

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-YA1.BP

Лист

3