№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж низковольтного оборудования				
1		Монтаж ящика управления освещением ЯУО9601-3474 автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK на высоте 1,5 м арт. NKU10-YAUO-96013474-01	компл.	2		
		Монтаж кабельных изделий				
2		Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS-1 ож с креплением мет. скобами СМД-П 25-26				331 м по стене в металлорукаве на отм. +11,000 м; 19 м спуск кабеля с ящику управления освещением с отм. +11,000 м на отм. +1,500 м
		сеч. 3х2,5 мм^2	м/кг	350/103,3		
		Монтаж светотехнического оборудования				
3		Монтаж светодиодного светильника VARTON прожектор FL-PRO 60° 50 Вт 5000 К RAL7045 Муар на высоте 11 м арт. V1-I0-70589-04L07-6505050	шт.	23		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гапов			
Н. контр.		Лемехов			

130-23-ЭН.ВР

«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт».

Цех №8. Наружное освещение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость объемов работ

ООО НПП «ОВИСТ»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж оборудования и материалов				
4		Монтаж скобы металлической двухлапковой СМД-П 25-26 (Fortisflex) арт. 62984	шт.	350		
5		Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-25 с протяжкой в ПВХ-изоляции (Fortisflex) арт. 76649	м	350		330 м по стене в металлорукаве на отм. +11,000 м; 20 м спуск кабеля с ящику управления освещением с отм. +11,000 м на отм. +1,000 м
6		Монтаж коробки распределительной Т25 влагозащищенной IP 65 80x51 (Т 25) 2007029 OBO Bettermann на высоте 11 м арт. 2007029	шт.	23		
7		Монтаж анкера клинового ERA-M6/35x85 арт. 210382	шт.	46		23x2=46 – для боковых креплений светильника
8		Монтаж анкера клинового ERA-M12/10x100 арт. 210399	шт.	23		для центрального крепления светильника
9		Монтаж дюбель-гвоздя Sormat LYT 6/40 UK KP арт. 9640075660	шт.	396		350 для скоб металл.; 46 – для коробок распред.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.