



ул. Колонцова, д. 4, г. Мытищи, Московская обл., Россия, 141009
Тел.: +7 495 581 12 44
Email: info@metrowagonmash.ru
www.metrowagonmash.ru

24.02.2023г № 03/2.1-10-26

Заместитель директора по эксплуатации
и БПД

Я.И. Суханов

О выносе сетей из пятна застройки

Технические условия

на вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта
«Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
(дополнение к ТУ от 21.02.2023г.)

1. Общие требования по выносу инженерных сетей.
В рамках проекта «Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ» предусмотреть вынос транзитных инженерных сетей из пятна застройки железнодорожных путей водоснабжение.

1. Водоснабжение.

Проложить трубу хозяйственно-питьевого водопровода ПНД 110мм от колодца 4 с координатами (485368,59;2204588,46), с устройством запорной арматуры, на водоснабжение цеха №121 до точки 4А с координатами (4853,92,15;2204565,77). Проложить трубу хозяйственно-питьевого водопровода ду110мм в футляре с устройством гильзы в точке пересечения с ж/д путями, длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Главный энергетик
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

С.Н. Белоус



Система менеджмента предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ISO
9001:2015, ISO/TS 22163:2017 (IRIS),
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 EN ISO 3834 Part 2