



ул. Колонцова, д. 4, г. Мытищи, Московская обл., Россия, 141009

Тел.: +7 495 581 12 44

Email: info@metrowagonmash.ru

www.metrowagonmash.ru


22.12.2022 № 03/2.1-10-310

УТВЕРЖДАЮ

На № _____ от _____

Заместитель директора по эксплуатации и
БПД

Суханов Я.И.


" 21 " 12 2022г

Г О выносе сетей из пятна застройки
(по лоту №1) Г

Технические условия

на вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта
«Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

1. Общие требования по выносу инженерных сетей.

В рамках проекта «Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ» предусмотреть вынос транзитных инженерных сетей из пятна застройки железнодорожных путей (электрообеспечение, водоснабжение, водоотведение)

2. Водоотведение.

Заменить часть ливневой канализации ж/б 600 на ПНД ду 600мм между колодцами с координатами: от колодца с координатами (485903,06;2204960,67) до колодца с координатами (485886,36;2204973,58), в точке пересечения с ж/д путями (485892,99;2204968,44) трубу ливневой канализации проложить в футляре с устройством гильзы длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Заменить часть ливневой канализации ж/б 1000 на ПНД ду 1000мм между колодцами с координатами: от колодца с координатами (485904,77;2204942,99) до



Система менеджмента предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ISO
9001:2015, ISO/TS 22163:2017 (IRIS),
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 EN ISO 3834 Part 2

колодца с координатами (485881,92;2204922,05), в точке пересечения с ж/д путями (485890,71;2204930,11) трубу ливневой канализации проложить в футляре с устройством гильзы длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Вынос существующих колодцев ливневой канализации ст ду 300мм с координатами (485661,35; 2204480,47), ст ду 300мм (485667,38; 2204511,80), из пятна застройки железнодорожных путей.

Заменить часть ливневой канализации ст ду300 на ПНД ду300мм между колодцами с координатами: от колодца с координатами (485661,35; 2204480,47), до колодца с координатами (485630,17;2204541,79), и проложить трубу ливневой канализации в футляре с устройством гильзы длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Замена участка хозяйственно-бытовой канализации ду150мм от колодца с координатами (485597,63; 2204365,42) до колодца с координатами (485566,74;2204373,69) на на ПНД ду300мм, и проложить трубу хозяйственно-бытовой канализации в футляре с устройством гильзы длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Замена участка хозяйственно-бытовой канализации ду150мм от колодца с координатами (485579,91; 2204400,96) до колодца с координатами (485601,73;2204446,28) на на ПНД ду150мм, и проложить трубу хозяйственно-бытовой канализации в футляре с устройством гильзы в точке пересечения с координатами (485584,70;2204410,81) длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Вынос существующих колодцев хозяйственно-бытовой канализации ду200мм: с координатами (485737,61;2204638,33), (485739,04;2204641,42), из пятна застройки железнодорожных путей.

Замена участка хозяйственно-бытовой канализации ду150мм от колодца с координатами (485739,04;2204641,42) до колодца с координатами (485766,52;2204693,05) на на ПНД ду150мм, и проложить трубу хозяйственно-бытовой канализации в футляре с устройством гильзы в точке пересечения с координатами (485737,78;2204645,90) длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

3.Водоснабжение.

Вынос существующего колодца хозяйственно-питьевого водопровода ду150мм с пожарным гидрантом с координатами (485810,15;2204719,56) из пятна застройки железнодорожных путей.

Замена участка хозяйственно-питьевого водопровода ст ду150мм от колодца с координатами (485810,15;2204719,56) до колодца с пожарным гидрантом с координатами (485809,39;2204765,60) на ПНД ду150мм, и проложить трубу хозяйственно-питьевого водопровода ду150мм в футляре с устройством гильзы в точках пересечения с координатами (485810,10;2204724,85), (485810,05;2204734,34) длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Замена участка хозяйственно-питьевого водопровода ст ду300мм от колодца с координатами (485793,64;2204681,21) до колодца с пожарным гидрантом с координатами (485760,29;2204707,39) на ПНД ду300мм, и проложить трубу хозяйственно-питьевого водопровода ду300мм в футляре с устройством гильзы в точках пересечения с координатами от (485782,56;2204689,82), до точки

(485777,02;2204694,12) длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Замена участка хозяйственно-питьевого водопровода ст ду150мм от колодца с координатами (485711,73;2204586,06) до колодца с координатами (485686,01,39;2204604,77) на ПНД ду150мм, и проложить трубу хозяйственно-питьевого водопровода ду150мм в футляре с устройством гильзы в точках пересечения с координатами (485701,98;2204599,06), (485697,48;2204596,34) длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

Замена участка хозяйственно-питьевого водопровода ст ду100мм от колодца с координатами (485519,22;2204396,97) с пожарным гидрантом до колодца с координатами (485564,04;2204375,71) на ПНД ду100мм, и проложить трубу хозяйственно-питьевого водопровода ду100мм в футляре с устройством гильзы в точке пересечения с координатами (485535,21;2204389,52), длина гильзы должна быть не менее 2м в каждую сторону от точки пересечения.

**Главный энергетик
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»**

С.Н.Белоус