



ул. Колонцова, д. 4, г. Мытищи, Московская обл., Россия, 141009
Тел.: +7 495 581 12 44
Email: info@metrowagonmash.ru
www.metrowagonmash.ru

Согласовано:

Заместитель директора по
эксплуатации и БПД

Я.И. Суханов

24.03.2023г № 03/2.1-10-28

г О выносе сетей из пятна застройки ж/д путей

Технические условия

на вынос инженерных сетей из пятна застройки объекта
«Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(дополнение к техническим условиям от 21.02.2023г
№03/2.1-10-19)

Общие требования по выносу инженерных сетей.

В рамках проекта «Реконструкция путевого развития АО «МЕТРОВАГОНМАШ» предусмотреть вынос транзитных инженерных сетей из пятна застройки железнодорожных путей.

1. Промышленные очистные.

В связи с изменением технологии обработки металла демонтировать очистные и все инженерные сети обслуживающие очистные, находящиеся в пятне застройки железнодорожных путей.

2. Электроснабжение.

Проектом предусмотреть

- Вынос из пятна застройки железнодорожных путей и замену электрокабеля 350А,0,4кВ (2шт) от ТП7 с координатами 9(485448,89;22045484,85) до точки с координатами 12(485470,58;2204326,30) сохраняя трассировку с координатами промежуточных точек прокладки 10(485433,27;2204366,41) 11(485474,48;2204331,28), способ прокладки подземный, в точках пересечения с железнодорожными путями прокладку в соответствии с СП 244.1326000.2015, ПУЭ.

3. Тепловые сети.

- Тепловые сети расположенные в пятне застройки железнодорожных путей от точки с координатами 13(485486,59;2204329,73) до точки координатами 14(485506,44;2204378,83) запроектированы согласно СП 124.13330.2012 АО «Гипротяжмаш», в точке пересечения пересечения с железнодорожными путями прокладку теплотрассы запроектировать в соответствии с СП 124.13330.2012.

Главный энергетик

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»



С.Н. Белоус