



ОВИСТ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
« О В И С Т »**

**Генеральному директору
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Кесслеру Ю.Ф.**

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Тел.: (495) 672-70-61, 672-70-21, 672-70-09
<http://www.ovist.ru>, e-mail: info@ovist.ru
ОКПО 18106319, ОГРН 1027700540328
ИНН/КПП 7720018815 / 772001001
р/с № 40702810538000192050
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с №30101810400000000225,
БИК 044525225

На № 2.02.2023 № 025
от _____

О запросе ТУ

Уважаемый Юрий Францевич!

В ходе проведения геодезической съемки и на основании результатов обследования по титулу: «Ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.», на участке проектируемого ж/д пути от расширяемой части трансбордера цеха №217 в сторону обкаточных путей, выявлены следующие надземные коммуникации (порядок чередования – по мере удаления от трансбордера):

- 1) Надземная эстакада с двумя смонтированными стальными газопроводами $\varnothing 200$ и кабелями высокого напряжения (10 кВ). Требуется реконструкция эстакады с обеспечением габарита прохождения состава либо ее демонтаж. Угол пересечения близок к 45° ;
- 2) Надземная эстакада теплоснабжения здания склада выполненная стальными трубами $\varnothing 150$. Требуется реконструкция эстакады с обеспечением габарита прохождения состава либо ее демонтаж. Угол пересечения близок к 90° ;

Просим Вас определить необходимость сохранения указанных коммуникаций в ходе строительства железнодорожных путей, и в случае ее подтверждения, направить в наш адрес технические условия на их переустройство.

Руководитель службы управления проектами

П.А.Кистенев