



ОВИСТ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
« О В И С Т »**

**Генеральному директору
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Кесслеру Ю.Ф.**

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Тел.: (495) 672-70-61, 672-70-21, 672-70-09
<http://www.ovist.ru>, e-mail: info@ovist.ru
ОКПО 18106319, ОГРН 1027700540328
ИНН/КПП 7720018815 / 772001001
р/с № 40702810538000192050
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/с №30101810400000000225,
БИК 044525225

На № 02.02.2023 № 026
от _____

О запросе ТУ

Уважаемый Юрий Францевич!

В ходе проведения геодезической съемки и на основании результатов обследования по титулу: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, 4.», на участке проектируемого ж/д пути от демонтируемой части цеха №121/18 до захода в цех №417, выявлены следующие надземные коммуникации, препятствующие эксплуатации проектируемых путей (порядок чередования – по мере удаления от стены здания цеха №121):

- 1) Надземная эстакада с проложенными по ней кабелями и трубопроводами теплоснабжения на участке от П-образных компенсаторов и далее в сторону цеха №417, а также на участке перпендикулярного пересечения в створе стены корпуса №121. На основании определенной трассы требуется демонтаж 5-ти опор эстакады в месте пересечения и сближения;
- 2) Надземная эстакада, установленная параллельно наружной стене цеха №417 с проложенным трубопроводом. Демонтажу подлежат две опоры и три соответствующих пролета в месте захода путей в здание. Пересечение с путями - перпендикулярное;

На участке от демонтируемой части цеха №121 до выхода проектируемого пути на обкаточный путь №1 пересекаются следующие надземные коммуникации:

- 3) Надземная эстакада трубопроводов теплоснабжения от цеха №48 к складу. Выполнена стальных труб $\varnothing 150$;
- 4) Надземный газопровод среднего давления, проложенный по наружному ограждению территории с внешней стороны. Выполнен из стальных труб $\varnothing 150$ мм.

На участке проектируемого выхода от пути №17 на обкаточные пути пересекаются следующие надземные коммуникации:

- 5) Надземная эстакада с проложенными пятью стальными трубопроводами теплоснабжения;
- 6) Прямой и обратный стальные трубопроводы теплоснабжения $\varnothing 80$ к существующему зданию вспомогательного назначения, проложенные по ограждению;
- 7) Надземный газопровод среднего давления, проложенный по наружному ограждению территории с внешней стороны. Выполнен из стальных труб $\varnothing 150$ мм.

Просим Вас определить необходимость сохранения указанных коммуникаций в ходе строительства железнодорожных путей, и в случае ее подтверждения, направить в наш адрес технические условия на их переустройство.

Руководитель службы управления проектами

П.А.Кистенев