

		№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.							
		1	2	3	4	5	6	7							
				Демонтажные работы											
		1		Демонтаж рельсов	т	4,82		3,89+0,93							
		2		Демонтаж деревянных шпал	т	4		2,80+1,2							
		3		Демонтаж железобетонных шпал	т	9,38		5,46+3,92							
		4		Демонтаж деревянных брусьев	т	1,5									
		5		Демонтаж стрелочного перевода	т	8,85		СП9							
		6		Выемка загрязненного щебеночного балласта	м3	57,37		29,98+20,80+6,59							
				Строительно-монтажные работы											
		7		Устройство щебеночного балласта с уплотнением вибротрамбовками	м3	27,48		14,12+10,36+3							
		8		Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, тип крепления КБ-65	м	46,42		37,5+8,92							
		9		Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 с комплектом полимерных брусьев и креплений	компл	1		СП9							
		10		Установка флюгарки	шт	1									
		11		Балластировка и выправка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный	м3	33,82		15,35+14,23+4,24							
		12		Рихтовка пути и стрелочных переводов	м	68,84		37,5+22,42+8,92							
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата								КЗ-МЖД-КИК-РД-25				
											«Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42				
				Изм.		Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Железнодорожные пути		Стадия	Лист	Листов
				Разраб.			Липатов			10.10			Р	1	
				Н. контр.		Кесслер				10.10	Ведомость объемов работ		ООО «КиКГЕОСТРОЙ»		