

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИОНДООР-ПРОФ»

ООО

Тел. +7(495)999-13-66

ИНН 5020087601

Адрес производства:

МО, г. Клин, Волоколамское
шоссе 44, стр. 2



ЛИОНДООР-ПРОФ

**ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ
СО СТАЦИОНАРНЫМ ПОРОГОМ ТИПОВ
ДМПД-1-EIS60; ДМПД-1-EIS60-О**

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ДМПД-60.01.00.000 ПС**

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая со стационарным порогом предназначена для заполнения проемов в противопожарных преградах и перегородках зданий различного назначения, и выполняет функции преграды, предотвращающей распространение пожара и продуктов горения из помещения (или отсека с очагом пожара) в другие помещения, в течение нормируемого времени.

Двери выпускаются в соответствии с ТУ 25.12.10-001-45165106-2022.

1.2. Основные технические характеристики дверей указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Единицы измерения	Числовое значение
Габаритные размеры (высота х ширина)	мм	(1500...2550) х (700...1200)
Толщина полотна двери, не менее	мм	63
Показатель огнестойкости двери	мин.	EIS 60
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УХЛ
Количество петель	шт.	3
Сопротивление теплопередаче полотна, не менее	$\text{м}^2 \times ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	0,4
Воздухопроницаемость при Дельта Р ₀ = 100 Па, не более	$\text{м}^3/(\text{ч} \times \text{м}^2)$	27
Марка стекла (для двери с остеклением)		Стекло огнестойкое многослойное марки «ПРОФФ-ГЛАСС» (производства ООО «ПРОФДВЕРИ», ТУ 23.19.26-001-19689180-2017) толщиной 26 мм




Рисунок 1. Общий вид двери

2. Комплектность

Таблица 2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер
ДМПД-1-EIS60 ДМПД-1-EIS60-О	Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая однопольная со стационарным порогом	1	
	Доводчик дверной (модель согласно заказу)		
ДМПД-60.01.00.000ПС	Паспорт и инструкция по монтажу	1	-
	Копия сертификата пожарной безопасности	1	-

3. Транспортирование и хранение

3.1. Двери допускается транспортировать всеми видами транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

3.2. При хранении и транспортировании дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

3.3. Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15° . Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

3.4. Срок хранения дверей не превышает 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой, и отсутствии в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

4. Инструкция по монтажу и эксплуатации

4.1. Общие указания

4.1.1. Монтаж двери необходимо осуществлять только после завершения всех строительных работ и перед началом отделочных операций.

4.1.2. Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными фирмами или монтажными бригадами предприятия-изготовителя дверей.

Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.

При проведении монтажных работ не допускаются:

- механические повреждения конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и др.);
- изменения конструкции изделий, не предусмотренные конструкторской или эксплуатационной документацией;
- самостоятельная регулировка, ремонт дверей.

4.1.3. При монтаже запрещается:

- использовать конструкцию двери (блока) в качестве силового элемента;
- приваривание коробки двери (блока) к металлоконструкции проёма сплошным сварочным швом;
- производить монтажные работы в климатических условиях, не удовлетворяющих п. 1.2. настоящего паспорта.

4.2. Монтаж двери

4.2.1. Подготовить монтажный проём под установку двери (блока) с технологическими зазорами 10 – 15 мм на сторону;

4.2.2. Установить дверную раму с дверью и закрепить ее в проеме в следующей последовательности:

- дверную коробку вместе с полотнами выставить в дверной проем по уровню и раскрепить с помощью деревянных клиньев;
- смещая вертикальные стойки во фронтальной плоскости добиться стопроцентного прилегания дверных полотен;
- дополнительно проверить отвесом или уровнем все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы;
- закрепить дверную коробку с помощью анкерных болтов, не допуская деформации и смещения рамы.

4.2.3. Перед навеской полотна двери на коробку петли должны быть смазаны густой смазкой (ЦИАТИМ 203).

4.2.4. При монтаже дверей должны учитываться требования действующих строительных норм и правил (в т. ч. - по проектированию зданий и сооружений различного назначения).

Безопасность и надежность монтажа и эксплуатации дверей должны обеспечиваться технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта (здания, сооружения), с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации.

4.2.5. Зазор между строительным проемом и дверной коробкой по всему периметру заполняется минеральной ватой плотностью не менее 50 кг/м³ и огнестойкой монтажной пеной с последующим оштукатуриванием штукатуркой гипсовой или цементно-песчаным раствором 1:4.

Предел огнестойкости узлов примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций.

4.2.6. Все работы по монтажу и ремонту дверей должны осуществляться в соответствии с инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

4.2.7. Поверхность металлических полотен дверей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий облицовок. Не допускается применять для чистки и мытья поверхности дверей абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитное покрытие металлических полотен.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации дверей – 12 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы дверей составляет 5 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

5.3. Изготовитель в период гарантийного срока эксплуатации обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера.

6. Сведения об утилизации

Двери и материалы, используемые при их изготовлении, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежат утилизации обычным для подобной продукции порядком.

7. Свидетельство об упаковке

Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая однопольная со стационарным порогом

ДМПД-1-EIS60 2380 x 980

Габаритные размеры

ТУ 25.12.10-001-45165106-2022

№ 0087 упакована ООО «ЛИОНДООР-ПРОФ»

Номер партии, заводской номер

согласно требованиям, предусмотренным в действующей нормативно-технической документации.

Генеральный директор
ООО «ЛИОНДООР-ПРОФ»
Куров Е.Г.

должность

22.01.2024.

число, месяц, год

личная подпись

расшифровка подписи

ДМПД-60.01.00.000 ПС

8. Свидетельство о приемке

Дверь металлическая противопожарная дымогазонепроницаемая
однопольная со стационарным порогом

ДМПД-1-EIS60

Габаритные размеры

ТУ 25.12.10-001-45165106-2022

№ _____ изготовлена и принята в соответствии

Номер партии, заводской номер
с требованиями технических условий ТУ 25.12.10-001-45165106-2022,
имеет сертификат соответствия пожарной безопасности № RU C-RU.
ПБ58.В.01242/23 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК/Руководитель предприятия

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

обозначение документа,
по которому производится
поставка

Генеральный директор
ООО «АВАНГОД-ПРОФ»
Куроват