



ПРОМСОРТ — Сертификат качества № 15887 от 01.11.2023
КАЛУГА

Грузополучатель:

Грузоотправитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга"

Заказ № 0040647164

Договор 14.217920.231 от 07.09.2023

Трансп.средство № 54686142

Станция назначения:
Новопролетарская

Производитель:


Общество с ограниченной ответственностью
"ПромСорт-Калуга" (ООО "ПромСорт-Калуга"), РФ,
249020, ул. Лыскина, владение 6, строение 1, село
Ворсино, Боровский район, Калужская область

Наименование продукции:

Прокат арматурный для железобетонных конструкций.

Технические условия

Вид упаковки: Пакеты



Лист 1
Листов 1

Всего мест: 21

Всего вес нетто: 69,202

Всего вес брутто: 69,370

№ п/п	№ поз.	№ плавки	Класс проката	Требования к химическому составу	Технические требования	Профильный стандарт	Размер профиля	Данная		Сорт	Количество мест	Вес нетто, т	Вес брутто, т
1	1	2306887	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	12	МД	11700	1С	21	69,202	69,370

Дополнительные технические требования: Форма периодического профиля-2Ф, Группа предельных отклонений по массе 1 м длины-ОМ1. Условия отбора и подготовки проб-И1. Способ производства-2.
Точность по овальности проката-ОВ2.

Качественные характеристики:

Химический состав, %:

№ п/п	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N ₂	Al	Mo	V	Ti	Сред. с учетом 6.1.4.4
1	0,20	0,52	0,16	0,019	0,027	0,11	0,10	0,22	0,009	0,001	0,009	0,003	0,001	0,33

Механические свойства и технологические испытания:

Временное сопротивление σ _в , Н/мм ²	Предел текучести σ _т , Н/мм ²	Соотношение σ _в /σ _т 0,2	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное удлинение δ _{max} , %	Относительная площадь смятия ребра, fR	Изгиб в холодном состоянии
669	589	1,14	22,5	10,2	0,085	ВЫД.

Примечания: Прокатная маркировка № 37

Указания в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия зарегистрирован в Системе "Мосстройсертификация" № RU.MCC.240.445.37920 от 26.09.2023.

Срок действия с 26.09.2023г. по 30.09.2024 г.

Результаты радиационного контроля. Удельная активность радионуклидов соответствует табл. Приложения № 4 СП 2.6.1.2612-10 ОСПОРБ 99-2010


Масса свинца, шестивалентного хрома и ртути не превышают 0,1% каждого элемента. Массовая доля кадмия не превышает 0,01%.

Допускается неограниченное использование металла

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Подпись ОСК

Лановая Н.В.



Документ подписан электронной подписью
Номер: 03DD77CA0065AF8EAB49E2458597945F26
Владелец: Лановая Н.В.
Срок действия: 08.12.2022 - 08.12.2023

