



Количество стыков:	3			
	Наименование	шт., кг	шт	Итого,кг
накладки	P-65	29,260	12	351,1
болт стыковой	27х160	0,800	36	28,8
гайка	M27	0,222	36	8,0
шайба	M27	0,130	36	4,7
		Сумма	120	392,59

Условные обозначения:

- Укладка рельсошпальной решетки на деревянных шпалах
(т.1 - т.2)

Формат А3