

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

м.п.



Ю.Ф. Кесслер

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 131-23.СМ1. ВР2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 39 281,46 (1743,02) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 39 281,46 (1743,02) тыс.руб.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

м.п.

/А.Б. Степнов/

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование работ и затрат)

(наименование работ и затрат)

(наименование работ и затрат)

(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих 9 734,37 (218,05) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
 оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
 прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

25 391,08 чел.час.
 820,34 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.											
Демонтаж кровли											
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев Объем=1548,72 / 100	100 м2	15,4872	1	15,4872					
		1 ОТ					112,16		1 737,04	44,77	77 767,28
		2 ЭМ					41,43		641,63	13,24	8 495,18
		3Т	чел.-ч	14,38		222,705936					
		Итого по расценке					153,59		2 378,67		86 262,46
		ФОТ							1 737,04		77 767,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 580,71		70 768,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			903,26		40 438,99
		Всего по позиции							4 862,64		197 469,67
2	ФССЦпр-01-01-01-018	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8	1 т груза	16,85	1	16,85	21,74		366,32	13,24	4 850,08
		Всего по позиции							366,32		4 850,08
3	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2	1 т груза	4,21	1	4,21	42,98		180,95	13,24	2 395,78
		Всего по позиции							180,95		2 395,78
4	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=1548,72 / 100	100 м2	15,4872	1	15,4872					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					209,95	0,8	2 601,23	44,77	116 457,07
		2 ЭМ					189,93	0,8	2 353,19	13,24	31 156,24
		3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8	270,84	44,77	12 125,51
		4 М					36,67	0	0,00	8,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	301,071168					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	24,0361344					
		Итого по расценке					436,55		4 954,42		147 613,31
		ФОТ							2 872,07		128 582,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			3 130,56		140 155,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			1 637,08		73 292,07
		Всего по позиции							9 722,06		361 060,39
5	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=1548,72 / 100	100 м2	15,4872	1	15,4872					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
		1 ОТ					8,64	28	3 746,66	44,77	167 737,97
		2 ЭМ					2,66	28	1 153,49	13,24	15 272,21
		3 в т.ч. ОТм					0,34	28	147,44	44,77	6 600,89
		ЗТ	чел.-ч	1	28	433,6416					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	28	13,009248					
		Итого по расценке					11,30		4 900,15		183 010,18
		ФОТ							3 894,10		174 338,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			4 244,57		190 029,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			2 219,64		99 373,15
		Всего по позиции							11 364,36		472 412,69
6	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8	1 т груза	111,5	1	111,5	3,28		365,72	13,24	4 842,13
		Всего по позиции							365,72		4 842,13
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2	1 т груза	27,88	1	27,88	42,98		1 198,28	13,24	15 865,23
		Всего по позиции							1 198,28		15 865,23
8	ФЕР12-01-014-02	Демонтаж утепления покрытий: керамзитом Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	м3	154,87	1	154,87					
		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ					21,14	0,8	2 619,16	44,77	117 259,79
		2 ЭМ					30,17	0,8	3 737,94	13,24	49 490,33
		3 в т.ч. ОТм					3,83	0,8	474,52	44,77	21 244,26
		ЗТ	чел.-ч	2,71	0,8	335,75816					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	0,8	42,12464					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					51,31		6 357,10		166 750,12
		ФОТ							3 093,68		138 504,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			3 372,11		150 969,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			1 763,40		78 947,31
		Всего по позиции							11 492,61		396 666,84
9	ФССЦпр-01-01-038	Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)	1 т груза	61,95	1	61,95	6,43		398,34	13,24	5 274,02
		Всего по позиции							398,34		5 274,02
10	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	294,26	1	294,26	162,38		47 781,94	8,16	389 900,63
		Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							47 781,94		389 900,63
Демонтаж плит покрытия.											
11	ФЕР07-05-011-08	Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.	100 шт	1,68	1	1,68					
		Объем=168 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 124,68	0,92	1 738,31	44,77	77 824,14
		2 ЭМ					2 095,80	0,92	3 239,27	13,24	42 887,93
		3 в т.ч. ОТм					321,13	0,92	496,34	44,77	22 221,14
		4 М					446,59	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	124	0,92	191,6544					
		ЗТм	чел.-ч	23,9	0,92	36,93984					
		Итого по расценке					3 667,07		4 977,58		120 712,07
		ФОТ							2 234,65		100 045,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			2 592,19		116 052,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			1 787,72		80 036,22
		Всего по позиции							9 357,49		316 800,81
12	ФССЦпр-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,5*168									
		Всего по позиции							2 698,92		35 733,70
13	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	252	1	252	8,79		2 215,08	13,62	30 169,39
		Всего по позиции							2 215,08		30 169,39
14	ФССЦпр-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=1,5*168	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70
		Всего по позиции							2 698,92		35 733,70
15	ФЕР07-05-011-05	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 Объем=(12+4) / 100	100 шт	0,16	1	0,16					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 616,46	0,92	237,94	44,77	10 652,57
		2 ЭМ					1 481,81	0,92	218,12	13,24	2 887,91
		3 в т.ч. ОТм					216,37	0,92	31,85	44,77	1 425,92
		4 М					3 312,81	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	174	0,92	25,6128					
		ЗТм	чел.-ч	16,13	0,92	2,374336					
		Итого по расценке					6 411,08		456,06		13 540,48
		ФОТ							269,79		12 078,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			312,96		14 011,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			215,83		9 662,79
		Всего по позиции							984,85		37 214,32
16	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=12+8,6	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71		220,63	13,24	2 921,14
		Всего по позиции							220,63		2 921,14
17	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	20,6	1	20,6	8,79		181,07	13,62	2 466,17
		Всего по позиции							181,07		2 466,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФССЦпг-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71		220,63	13,24	2 921,14
		Всего по позиции							220,63		2 921,14
19	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=252+12+8,6	1 т груза	272,6	1	272,6	10,71		2 919,55	13,24	38 654,84
		Всего по позиции							2 919,55		38 654,84
20	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=103,32+4,73+4,44 Цена=1590/1,2/8,16	м3	112,49	1	112,49	162,38		18 266,13	8,16	149 051,62
		Всего по позиции							18 266,13		149 051,62
Демонтаж ферм и подкрановых балок											
21	ФЕР07-01-022-16	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж Объем=13 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт	0,13	1	0,13					
		1 ОТ					14 294,00	0,92	1 709,56	44,77	76 537,00
		2 ЭМ					34 575,98	0,92	4 135,29	13,24	54 751,24
		3 в т.ч. ОТм					3 810,97	0,92	455,79	44,77	20 405,72
		4 М					36 937,43	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	1400	0,92	167,44					
		ЗТм	чел.-ч	282,72	0,92	33,813312					
		Итого по расценке					85 807,41		5 844,85		131 288,24
		ФОТ							2 165,35		96 942,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			2 381,89		106 636,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			1 580,71		70 768,19
		Всего по позиции							9 807,45		308 693,42
22	ФЕР07-01-019-10	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж Объем=22 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 шт	0,22	1	0,22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					9 067,04	0,92	1 835,17	44,77	82 160,56
		2 ЭМ					19 148,19	0,92	3 875,59	13,24	51 312,81
		3 в т.ч. ОТм					2 016,24	0,92	408,09	44,77	18 270,19
		4 М					21 380,35	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	929	0,92	188,0296					
		ЗТм	чел.-ч	149,6	0,92	30,27904					
		Итого по расценке					49 595,58		5 710,76		133 473,37
		ФОТ							2 243,26		100 430,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			2 467,59		110 473,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			1 637,58		73 314,45
		Всего по позиции							9 815,93		317 261,65
23	ФССЦпр-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т Объем=7,8*13+4,68*22	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		Всего по позиции							2 074,25		27 463,07
24	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	204,36	1	204,36	8,79		1 796,32	13,62	24 465,88
		Всего по позиции							1 796,32		24 465,88
25	ФССЦпр-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		Всего по позиции							2 074,25		27 463,07
26	ФССЦпр-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		Всего по позиции							2 074,25		27 463,07
27	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=5,12+39,6 Цена=1590/1,2/8,16	м3	44,72	1	44,72	162,38		7 261,63	8,16	59 254,90
		Всего по позиции							7 261,63		59 254,90
Демонтаж м\к											
28	ФЕР09-01-001-02	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж	т	11,999	1	11,999					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22									
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					183,74	0,805	1 774,78	44,77	79 456,90
		2 ЭМ					472,04	0,805	4 559,53	13,24	60 368,18
		3 в т.ч. ОТм					41,59	0,805	401,73	44,77	17 985,45
		4 М					202,15	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	19,1	0,805	184,4906245					
		ЗТм	чел.-ч	2,96	0,805	28,5912172					
		Итого по расценке					857,93		6 334,31		139 825,08
		ФОТ							2 176,51		97 442,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 024,15		90 621,39
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 349,44		60 414,26
		Всего по позиции							9 707,90		290 860,73
29	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,9	1	1,9					
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					271,66	0,805	415,50	44,77	18 601,94
		2 ЭМ					671,33	0,805	1 026,80	13,24	13 594,83
		3 в т.ч. ОТм					78,48	0,805	120,04	44,77	5 374,19
		4 М					88,49	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,805	44,20255					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,805	8,916985					
		Итого по расценке					1 031,48		1 442,30		32 196,77
		ФОТ							535,54		23 976,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			498,05		22 297,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			332,03		14 865,20
		Всего по позиции							2 272,38		69 359,77
30	ФССЦпг-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9									
		Всего по позиции							243,69		3 226,46
31	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т Объем=2766,72/1000	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции							28,92		382,90
32	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9	1 т груза	13,899	1	13,899	8,79		122,17	13,62	1 663,96
		Всего по позиции							122,17		1 663,96
33	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46
		Всего по позиции							243,69		3 226,46
34	ФССЦпг-01-01-02-016	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции							28,92		382,90
Демонтаж монолитных участков											
35	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	21,06	1	21,06					
		Объем=17,66+3,4									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					89,39	1,15	2 164,94	44,77	96 924,36
		2 ЭМ					160,52	1,15	3 887,63	13,24	51 472,22
		4 М					22,45		472,80	8,16	3 858,05
		ЗТ	чел.-ч	10,48	1,15	253,81512					
		Итого по расценке					272,36		6 525,37		152 254,63
		ФОТ							2 164,94		96 924,36
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 970,10		88 201,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 125,77		50 400,67
		Всего по позиции							9 621,24		290 856,47
36	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(17,66+3,4)*2,5	1 т груза	52,65	1	52,65	42,98		2 262,90	13,24	29 960,80
		Всего по позиции							2 262,90		29 960,80
37	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	21,06	1	21,06	162,38		3 419,72	8,16	27 904,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,4+17,66 Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							3 419,72		27 904,92
Демонтаж ж/б колонн											
38	ФЕР07-01-011-06	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж	100 шт	0,26	1	0,26					
		Объем=26 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9 215,68	0,92	2 204,39	44,77	98 690,54
		2 ЭМ					21 178,85	0,92	5 065,98	13,24	67 073,58
		3 в т.ч. ОТм					2 372,02	0,92	567,39	44,77	25 402,05
		4 М					399,04	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	992	0,92	237,2864					
		ЗТм	чел.-ч	175,73	0,92	42,034616					
		Итого по расценке					30 793,57		7 270,37		165 764,12
		ФОТ							2 771,78		124 092,59
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			3 048,96		136 501,85
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			2 023,40		90 587,59
		Всего по позиции							12 342,73		392 853,56
39	ФЕР07-01-011-05	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					8 295,97	0,92	152,65	44,77	6 834,14
		2 ЭМ					15 566,20	0,92	286,42	13,24	3 792,20
		3 в т.ч. ОТм					2 094,61	0,92	38,54	44,77	1 725,44
		4 М					374,10	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	893	0,92	16,4312					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	155,18	0,92	2,855312					
		Итого по расценке					24 236,27		439,07		10 626,34
		ФОТ							191,19		8 559,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			210,31		9 415,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			139,57		6 248,49
		Всего по позиции							788,95		26 290,37
40	ФЕР06-03-008-01	Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций	м2 поверхности резки	8,8	1	8,8					
		Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					62,24	1,15	629,87		629,87
		2 ЭМ					588,09	1,15	5 951,47	13,24	78 797,46
		3 в т.ч. ОТм					0,01	1,15	0,10		0,10
		4 М					2,41		21,21	13,24	280,82
		ЗТ	чел.-ч	6,47	1,15	65,4764					
		Итого по расценке					652,74		6 602,55		79 708,15
		ФОТ							629,97		629,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			642,57		642,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			365,38		365,38
		Всего по позиции							7 610,50		80 716,10
41	ФССЦ-01.7.17.04-0002	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м	8,8	1	8,8	1 094,48		9 631,42	8,16	78 592,39
		Всего по позиции							9 631,42		78 592,39
42	ФССЦпр-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т Объем=7,4*26+5,8*2	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
		Всего по позиции							2 070,60		27 414,74
43	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км Объем=192,4+5,8*2	1 т груза	204	1	204	8,79		1 793,16	13,62	24 422,84
		Всего по позиции							1 793,16		24 422,84
44	ФССЦпр-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
		Всего по позиции							2 070,60		27 414,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ФССЦпг-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
		Всего по позиции							2 070,60		27 414,74
46	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	82,64	1	82,64	162,38		13 419,08	8,16	109 499,69
		Объем=78+4,64									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							13 419,08		109 499,69
Демонтаж оконных проемов, ворот.											
47	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	1,12	1	1,12					
		Объем=112 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 225,96	1,15	1 579,04	44,77	70 693,62
		2 ЭМ					241,95	1,15	311,63	13,24	4 125,98
		3 в т.ч. ОТм					104,49	1,15	134,58	44,77	6 025,15
		ЗТ	чел.-ч	151,54	1,15	195,18352					
		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	9,96912					
		Итого по расценке					1 467,91		1 890,67		74 819,60
		ФОТ							1 713,62		76 718,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 559,39		69 814,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			891,08		39 893,76
		Всего по позиции							4 341,14		184 527,44
48	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	2,67	1	2,67	17,95		47,93	13,24	634,59
		Всего по позиции							47,93		634,59
49	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	4,45	1	4,45	162,38		722,59	8,16	5 896,33
		Объем=2,67/0,6									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							722,59		5 896,33
50	ФЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	1,76	1	1,76					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						416,48	0,805	590,07	44,77	26 417,43
	2 ЭМ						2 416,02	0,805	3 423,02	13,24	45 320,78
	3 в т.ч. ОТм						123,85	0,805	175,47	44,77	7 855,79
	4 М						490,24	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	41,4	0,805	58,65552						
	ЗТм	чел.-ч	8,87	0,805	12,567016						
	Итого по расценке						3 322,74		4 013,09		71 738,21
	ФОТ								765,54		34 273,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			711,95		31 874,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			474,63		21 249,40
									5 199,67		124 861,70
	Всего по позиции										
51	ФССЦпр-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	520,33
		Всего по позиции							39,30		520,33
52	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	1,76	1	1,76	2,91		5,12	13,62	69,73
		Всего по позиции							5,12		69,73
53	ФССЦпр-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	520,33
		Всего по позиции							39,30		520,33
Демонтаж сборных ж/б панелей											
54	ФЕР07-04-005-01	Демонтаж стеновых панелей: наружных	100 м2	8,6814	1	8,6814					
		Объем=868,14 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						541,97	0,92	4 328,65	44,77	193 793,66
	2 ЭМ						7 592,11	0,92	60 637,33	13,24	802 838,25
	3 в т.ч. ОТм						209,87	0,92	1 676,21	44,77	75 043,92
	4 М						378,31	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	62,01	0,92	495,2669249						
	ЗТм	чел.-ч	12,18	0,92	97,2802958						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					8 512,39		64 965,98		996 631,91
		ФОТ							6 004,86		268 837,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			6 605,35		295 721,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			4 383,55		196 251,43
		Всего по позиции							75 954,88		1 488 604,68
55	ФССЦпр-01-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
		Всего по позиции							4 550,00		60 242,00
56	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	437,5	1	437,5	8,79		3 845,63	13,62	52 377,48
		Всего по позиции							3 845,63		52 377,48
57	ФССЦпр-01-01-02-004	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
		Всего по позиции							4 550,00		60 242,00
58	ФССЦпр-01-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
		Всего по позиции							4 550,00		60 242,00
59	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	208,35	1	208,35	162,38		33 831,87	8,16	276 068,06
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							33 831,87		276 068,06
Демонтаж кирпичных стен											
60	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	179,99	1	179,99					
		Объем=44,54+49,35+86,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					62,91	1,15	13 021,65	44,77	582 979,27
		2 ЭМ					59,65	1,15	12 346,86	13,24	163 472,43
		ЗТ	чел.-ч	7,1	1,15	1469,61835					
		Итого по расценке					122,56		25 368,51		746 451,70
		ФОТ							13 021,65		582 979,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			11 849,70		530 511,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			6 771,26		303 149,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							43 989,47		1 580 112,06
61	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8	1 т груза	265,46	1	265,46	3,28		870,71	13,24	11 528,20
		Всего по позиции							870,71		11 528,20
62	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2	1 т груза	66,36	1	66,36	42,98		2 852,15	13,24	37 762,47
		Всего по позиции							2 852,15		37 762,47
63	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	179,99	1	179,99	162,38		29 226,78	8,16	238 490,52
		Всего по позиции							29 226,78		238 490,52
Демонтаж оконных и дверных блоков											
64	ФЕР09-04-009-01	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,25	1	0,25					
		1 ОТ					942,89	0,805	189,76	44,77	8 495,56
		2 ЭМ					1 036,99	0,805	208,69	13,24	2 763,06
		3 в т.ч. ОТм					85,27	0,805	17,16	44,77	768,25
		4 М					1 080,74	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	92,35	0,805	18,5854375					
		ЗТм	чел.-ч	5,97	0,805	1,2014625					
		Итого по расценке					3 060,62		398,45		11 258,62
		ФОТ							206,92		9 263,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			192,44		8 615,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			128,29		5 743,56
		Всего по позиции							719,18		25 617,52
65	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4	м2	26	1	26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						23,81	0,805	498,34	44,77	22 310,88
	2 ЭМ						14,41	0,805	301,60	13,24	3 993,18
	3 в т.ч. ОТм						1,97	0,805	41,23	44,77	1 845,87
	4 М						25,72	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	2,4	0,805	50,232					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	0,805	3,5581					
	Итого по расценке						63,94		799,94		26 303,86
	ФОТ								539,57		24 156,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			501,80		22 465,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			334,53		14 977,06
	Всего по позиции								1 636,27		63 746,51
66	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	1,9	1	1,9					
		Объем=190 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						66,92	1,15	146,22	44,77	6 546,27
	2 ЭМ						12,52	1,15	27,36	13,24	362,25
	ЗТ		чел.-ч	8,58	1,15	18,7473					
	Итого по расценке						79,44		173,58		6 908,52
	ФОТ								146,22		6 546,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			133,06		5 957,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,03		3 404,06
	Всего по позиции								382,67		16 269,69
67	ФССЦпр-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	4,1	1	4,1	22,33		91,55	13,24	1 212,12
		Объем=0,25+1,12+2,73									
	Всего по позиции								91,55		1 212,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	4,1	1	4,1	2,91		11,93	13,62	162,49
Всего по позиции									11,93		162,49
Демонтаж пола											
69	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=354 / 100	100 м3	3,54	1	3,54					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						92,08	1,15	374,86	44,77	16 782,48
	2 ЭМ						287,60	1,15	1 170,82	13,24	15 501,66
	3 в т.ч. ОТм						37,57	1,15	152,95	44,77	6 847,57
	ЗТ		чел.-ч	11,7	1,15	47,6307					
	ЗТм		чел.-ч	2,96	1,15	12,05016					
	Итого по расценке						379,68		1 545,68		32 284,14
	ФОТ								527,81		23 630,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			538,37		24 102,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			285,02		12 760,23
Всего по позиции									2 369,07		69 147,02
70	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	354	1	354					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						423,00	1,15	172 203,30	44,77	7 709 541,74
	2 ЭМ						1 197,15	1,15	487 359,77	13,24	6 452 643,35
	ЗТ		чел.-ч	49,59	1,15	20188,089					
	Итого по расценке						1 620,15		659 563,07		14 162 185,09
	ФОТ								172 203,30		7 709 541,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			156 705,00		7 015 682,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			89 545,72		4 008 961,70
Всего по позиции									905 813,79		25 186 829,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=354*2,5*0,8 Всего по позиции	1 т груза	708	1	708	3,28		2 322,24	13,24	30 746,46
72	ФССЦпг-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=354*2,5*0,2 Всего по позиции	1 т груза	177	1	177	42,98		7 607,46	13,24	100 722,77
73	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	354	1	354	162,38		57 482,52	8,16	469 057,36
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания											
74	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	173,39	1	173,39					
		1 ОТ					7,76	1,15	1 547,33	44,77	69 273,96
		2 ЭМ					1 293,92	1,15	258 005,71	13,24	3 415 995,60
		3 в т.ч. ОТм					32,91	1,15	6 562,20	44,77	293 789,69
		4 М					21,02		3 644,66	8,16	29 740,43
		ЗТ	чел.-ч	0,91	1,15	181,452635					
		ЗТм	чел.-ч	2,1	1,15	418,73685					
		Итого по расценке					1 322,70		263 197,70		3 515 009,99
		ФОТ							8 109,53		363 063,65
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			7 379,67		330 387,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			4 216,96		188 793,10
		Всего по позиции							274 794,33		4 034 191,01
75	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=433,5*0,8 Всего по позиции	1 т груза	346,8	1	346,8	3,28		1 137,50	13,24	15 060,50
76	ФССЦпг-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	86,7	1	86,7	42,98		3 726,37	13,24	49 337,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=433,5*0,2									
		Всего по позиции							3 726,37		49 337,14
77	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	173,39	1	173,39	162,38		28 155,07	8,16	229 745,37
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							28 155,07		229 745,37

Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 404 174,90		24 155 652,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							218 046,42		9 734 368,80
		Эксплуатация машин							886 466,47		11 736 822,56
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12 172,47		544 957,10
		Материалы							299 662,01		2 684 460,95
		Строительные работы							1 743 016,23		39 281 459,54
		Строительные работы							1 675 563,34		38 614 503,94
		в том числе:									
		оплата труда							218 046,42		9 734 368,80
		эксплуатация машин и механизмов							863 925,14		11 438 368,86
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12 172,47		544 957,10
		материалы							254 750,45		2 315 959,05
		накладные расходы							214 653,45		9 581 908,95
		сметная прибыль							124 187,88		5 543 898,28
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							67 452,89		666 955,60
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							22 541,33		298 453,70
		материалы							44 911,56		368 501,90
		Итого ФОТ (справочно)							230 218,89		10 279 325,90
		Итого накладные расходы (справочно)							214 653,45		9 581 908,95
		Итого сметная прибыль (справочно)							124 187,88		5 543 898,28
		Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.							1 743 016,23		39 281 459,54
Раздел 2. Земляные работы.											

Итого по разделу 2 Земляные работы. :											
Итого по разделу 2 Земляные работы.											
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 404 174,90		24 155 652,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							218 046,42		9 734 368,80
		Эксплуатация машин							886 466,47		11 736 822,56
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12 172,47		544 957,10
		Материалы							299 662,01		2 684 460,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							1 743 016,23		39 281 459,54
		Строительные работы							1 675 563,34		38 614 503,94
		в том числе:									
		оплата труда							218 046,42		9 734 368,80
		эксплуатация машин и механизмов							863 925,14		11 438 368,86
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12 172,47		544 957,10
		материалы							254 750,45		2 315 959,05
		накладные расходы							214 653,45		9 581 908,95
		сметная прибыль							124 187,88		5 543 898,28
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							67 452,89		666 955,60
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							22 541,33		298 453,70
		материалы							44 911,56		368 501,90
		Итого ФОТ (справочно)							230 218,89		10 279 325,90
		Итого накладные расходы (справочно)							214 653,45		9 581 908,95
		Итого сметная прибыль (справочно)							124 187,88		5 543 898,28
		Итого							1 743 016,23		39 281 459,54
		Итого							1 743 016,23		39 281 459,54
		Итого с учетом доп. работ и затрат							1 743 016,23		39 281 459,54
		Итого							1 743 016,23		39 281 459,54
		ВСЕГО по смете							2 396 399,50		39 281 459,54
		Временные здания и сооружения - 8,2%									3 221 079,68
		Всего с ВЗиС									42 502 539,22
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									1 020 060,94
		Итого									43 522 600,16

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

С О Г Л А С О В А Н О
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н.В. КУШАКОВА 01.08.2024г.

[подпись]