

СОГЛАСОВАНО:  
Генеральный директор

м.п.



Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пн¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор

м.п.

/А.Б. Степнов/

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пн, 872/пн, 873/пн, 874/пн, 875/пн, 876/пн (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пн, 172/пн, от 01.06.2020 № 294/пн, 295/пн, от 30.06.2020 № 352/пн, 353/пн, от 20.10.2020 № 635/пн, 636/пн, от 09.02.2021 № 50/пн, 51/пн, от 24.05.2021 № 320/пн, 321/пн, от 24.06.2021 № 407/пн, 408/пн, от 14.10.2021 № 745/пн, 746/пн), от 20.12.2021 № 961/пн, 962/пн)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пн, 872/пн, 873/пн, 874/пн, 875/пн, 876/пн, от 30.03.2020 № 171/пн, 172/пн, от 01.06.2020 № 294/пн, 295/пн, от 30.06.2020 № 352/пн, 353/пн, от 20.10.2020 № 635/пн, 636/пн, от 09.02.2021 № 50/пн, 51/пн, от 24.05.2021 № 320/пн, 321/пн, от 24.06.2021 № 407/пн, 408/пн, от 14.10.2021 № 745/пн, 746/пн), от 20.12.2021 № 961/пн, 962/пн

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4  
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| Сметная стоимость  | 2 384,09 | (186,16) тыс.руб. |
| в том числе:       |          |                   |
| строительных работ | 1 705,48 | (133,17) тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00     | (0) тыс.руб.      |
| оборудования       | 0,00     | (0) тыс.руб.      |
| прочих затрат      | 0,00     | (0) тыс.руб.      |

|                                      |        |                 |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 170,34 | (3,8) тыс.руб.  |
| Нормативные затраты труда рабочих    |        | 461,19 чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов |        | 117,57 чел.час. |

| № п/п                                       | Обоснование                                                                  | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРЧН), руб. |              |           | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------|--|
|                                             |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего     |         |                                              |  |
| 1                                           | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8                                                                                                               | 9            | 10        | 11      | 12                                           |  |
| Раздел 1. Устройство верхнего строения пути |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |  |
| 1                                           | ФЕР28-01-031-01                                                              | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт<br><br>Объем=1336,87/1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | км пути           | 1,33687    | 1            | 1,33687                      |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |  |
|                                             |                                                                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |              |                              | 1 575,16                                                                                                        | 1,3225       | 2 784,90  | 44,77   | 124 679,97                                   |  |
|                                             |                                                                              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |              |                              | 9 688,57                                                                                                        | 1,4375       | 18 619,02 | 13,24   | 246 515,82                                   |  |
|                                             |                                                                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |              |                              | 545,44                                                                                                          | 1,4375       | 1 048,20  | 44,77   | 46 927,91                                    |  |
|                                             |                                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч            | 189,55     | 1,3225       | 335,1264045                  |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |  |
|                                             |                                                                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч            | 38,45      | 1,4375       | 73,8913115                   |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |  |
|                                             |                                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |              |                              | 11 263,73                                                                                                       |              | 21 403,92 |         | 371 195,79                                   |  |
|                                             |                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 3 833,10  |         | 171 607,88                                   |  |
|                                             | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22                                     | НР Железные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                 | 109        |              | 109                          |                                                                                                                 |              | 4 178,08  |         | 187 052,59                                   |  |
|                                             | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                 | 65         | 0,85         | 55,25                        |                                                                                                                 |              | 2 117,79  |         | 94 813,35                                    |  |
|                                             |                                                                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 27 699,79 |         | 653 061,73                                   |  |
| 2                                           | Цена Поставщика ООО "Генпоставка"                                            | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути<br>Объем=1336,87*0,086<br>Цена=4829/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3                | 114,97     | 1            | 114,97                       | 493,16                                                                                                          | 1,012        | 57 378,99 | 8,16    | 468 212,56                                   |  |
|                                             |                                                                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 57 378,99 |         | 468 212,56                                   |  |
| 3                                           | ФЕР28-01-031-02                                                              | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт<br>Объем=778,15/1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | км пути           | 0,77815    | 1            | 0,77815                      |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |  |

| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                       | 4         | 5            | 6        | 7            | 8             | 9            | 10               | 11          | 12                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|
|          | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                         |           |              |          |              |               |              |                  |             |                   |
|          | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |           |              |          |              | 991,03        | 1,3225       | 1 019,87         | 44,77       | 45 659,58         |
|          | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |           |              |          |              | 9 818,43      | 1,4375       | 10 982,80        | 13,24       | 145 412,27        |
|          | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |           |              |          |              | 554,48        | 1,4375       | 620,24           | 44,77       | 27 768,14         |
|          | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | чел.-ч    | 122,5        | 1,3225   | 126,0651634  |               |              |                  |             |                   |
|          | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | чел.-ч    | 39,05        | 1,4375   | 43,6809639   |               |              |                  |             |                   |
|          | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |           |              |          |              | 10 809,46     |              | 12 002,67        |             | 191 071,85        |
|          | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |           |              |          |              |               |              | 1 640,11         |             | 73 427,72         |
|          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | НР Железные дороги                                                                                                                      | %         | 109          |          | 109          |               |              | 1 787,72         |             | 80 036,21         |
|          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СП Железные дороги                                                                                                                      | %         | 65           | 0,85     | 55,25        |               |              | 906,16           |             | 40 568,82         |
|          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |           |              |          |              |               |              | <b>14 696,55</b> |             | <b>311 676,88</b> |
| <b>4</b> | <b>Цена Поставщика ООО "Генпоставка"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути</b><br>Объем=778,15*0,086<br>Цена=4829/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | <b>м3</b> | <b>66,92</b> | <b>1</b> | <b>66,92</b> | <b>493,16</b> | <b>1,012</b> | <b>33 398,29</b> | <b>8,16</b> | <b>272 530,05</b> |
|          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |           |              |          |              |               |              | <b>33 398,29</b> |             | <b>272 530,05</b> |

|                        |                                           |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |
|------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------------|
| <b>Итого по смете:</b> |                                           |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |
|                        | Итого прямые затраты (справочно)          |  |  |  |  |  |  |  | 124 183,87 |  | 1 303 010,25 |
|                        | в том числе:                              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |
|                        | Оплата труда рабочих                      |  |  |  |  |  |  |  | 3 804,77   |  | 170 339,55   |
|                        | Эксплуатация машин                        |  |  |  |  |  |  |  | 29 601,82  |  | 391 928,09   |
|                        | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 1 668,44   |  | 74 696,05    |
|                        | Материалы                                 |  |  |  |  |  |  |  | 90 777,28  |  | 740 742,61   |
|                        | Строительные работы                       |  |  |  |  |  |  |  | 133 173,62 |  | 1 705 481,22 |
|                        | в том числе:                              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |              |
|                        | оплата труда                              |  |  |  |  |  |  |  | 3 804,77   |  | 170 339,55   |
|                        | эксплуатация машин и механизмов           |  |  |  |  |  |  |  | 29 601,82  |  | 391 928,09   |
|                        | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 1 668,44   |  | 74 696,05    |
|                        | материалы                                 |  |  |  |  |  |  |  | 90 777,28  |  | 740 742,61   |
|                        | накладные расходы                         |  |  |  |  |  |  |  | 5 965,80   |  | 267 088,80   |
|                        | сметная прибыль                           |  |  |  |  |  |  |  | 3 023,95   |  | 135 382,17   |
|                        | Итого ФОТ (справочно)                     |  |  |  |  |  |  |  | 5 473,21   |  | 245 035,60   |
|                        | Итого накладные расходы (справочно)       |  |  |  |  |  |  |  | 5 965,80   |  | 267 088,80   |
|                        | Итого сметная прибыль (справочно)         |  |  |  |  |  |  |  | 3 023,95   |  | 135 382,17   |

| 1 | 2 | 3                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12                  |
|---|---|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|---------------------|
|   |   | Временные здания и сооружения 8,2%     |   |   |   |   |   |   | 10 920,24         |    | 139 849,46          |
|   |   | <b>Итого</b>                           |   |   |   |   |   |   | <b>144 093,86</b> |    | <b>1 845 330,68</b> |
|   |   | Производство работ в зимнее время 2,4% |   |   |   |   |   |   | 3 458,25          |    | 44 287,94           |
|   |   | <b>Итого</b>                           |   |   |   |   |   |   | <b>147 552,11</b> |    | <b>1 889 618,62</b> |

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО  
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»  
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА  
Н.В. КУШАКОВА 02.02.2024г.

