

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

м.п.



/Ю.Ф. Кесслер /

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе жд. путей, подготовке трассы жд. путей.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 131-23. ВР2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Приложение № 1.1.2. к Договору генерального строительного подряда № MBM/03-07 от «03» июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

/А.Б. Степнов/

м.п.

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Сметная стоимость	47 118,69	(2396,4) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	47 118,69	(2396,4) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

9 476,24 (211,66) тыс.руб.
24 772,00 чел.час.
5 180,16 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Валка деревьев											
1	ФЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	шт	44	1	44					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						120,99	1,15	6 122,09	44,77	274 085,97
	ЗТ		чел.-ч	13,34	1,15	675,004					
	Итого по расценке						120,99		6 122,09		274 085,97
	ФОТ								6 122,09		274 085,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			6 244,53		279 567,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			3 305,93		148 006,42
	Всего по позиции								15 672,55		701 660,08
2	ФЕРр68-1-3	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт	44	1	44					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						49,86	1,15	2 522,92	44,77	112 951,13
	2 ЭМ						23,66	1,15	1 197,20	13,24	15 850,93
	3 в т.ч. ОТм						4,18	1,15	211,51	44,77	9 469,30
	ЗТ		чел.-ч	5,95	1,15	301,07					
	ЗТм		чел.-ч	0,36	1,15	18,216					
	Итого по расценке						73,52		3 720,12		128 802,06
	ФОТ								2 734,43		122 420,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			2 789,12		124 868,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			1 476,59		66 107,03
		Всего по позиции							7 985,83		319 777,93
3	ФССЦпр-01-01-01-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого Объем=44*4,69*0,85+44*0,75*0,5	1 т груза	191,91	1	191,91	12,12		2 325,95	13,24	30 795,58
		Всего по позиции							2 325,95		30 795,58
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=44*4,69+44*0,75 Цена=1590/1,2/8,16	м3	239,36	1	239,36	162,38		38 867,28	8,16	317 157,00
		Всего по позиции							38 867,28		317 157,00
Демонтаж ограждений.											
5	ФЕР07-01-054-01	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) Объем=(40*3,98) / 100	100 м	1,592	1	1,592					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 018,90	0,92	1 492,32	44,77	66 811,17
	2 ЭМ						4 260,98	0,92	6 240,80	13,24	82 628,19
	3 в т.ч. ОТм						508,75	0,92	745,14	44,77	33 359,92
	4 М						48,36	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	115	0,92	168,4336					
	ЗТм		чел.-ч	38,23	0,92	55,9931872					
	Итого по расценке						5 328,24		7 733,12		149 439,36
	ФОТ								2 237,46		100 171,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			2 461,21		110 188,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			1 633,35		73 124,90
		Всего по позиции							11 827,68		332 752,46
6	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=40*1,6	1 т груза	64	1	64	10,71		685,44	13,24	9 075,23
		Всего по позиции							685,44		9 075,23
7	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21,76	1	21,76	3,28		71,37	13,24	944,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=40*0,68*0,8									
		Всего по позиции							71,37		944,94
8	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=40*0,68*0,2	1 т груза	5,44	1	5,44	42,98	1,15	268,88	13,24	3 559,97
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							268,88		3 559,97
9	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=1,59*40+0,39*40 Цена=1590/1,2/8,16	м3	79,2	1	79,2	162,38		12 860,50	8,16	104 941,68
		Всего по позиции							12 860,50		104 941,68
Демонтаж навеса 12х8											
10	ФЕР46-06-009-05	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотопливаемых, включая склады, сараи и строения Объем=(12*8*3,8) / 100	100 м3 строительного объема, включая подвал	3,648	1	3,648					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					326,61	1,15	1 370,19	44,77	61 343,41
		2 ЭМ					694,48	1,15	2 913,48	13,24	38 574,48
		3 в т.ч. ОТм					111,09	1,15	466,04	44,77	20 864,61
		ЗТ	чел.-ч	38,29	1,15	160,634208					
		ЗТм	чел.-ч	8,7	1,15	36,49824					
		Итого по расценке					1 021,09		4 283,67		99 917,89
		ФОТ							1 836,23		82 208,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 670,97		74 809,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			954,84		42 748,17
		Всего по позиции							6 909,48		217 475,36
11	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Объем=(12*8*0,7)	м3	67,2	1	67,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						443,82	1,15	34 298,41	44,77	1 535 539,82
	2 ЭМ						1 200,08	1,15	92 742,18	13,24	1 227 906,46
	4 М						22,45		1 508,64	8,16	12 310,50
	ЗТ		чел.-ч	52,03	1,15	4020,8784					
	Итого по расценке						1 666,35		128 549,23		2 775 756,78
	ФОТ								34 298,41		1 535 539,82
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	91		91			31 211,55		1 397 341,24
	21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			17 835,17		798 480,71
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
	11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Всего по позиции								177 595,95		4 971 578,73
12	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	134,4	1	134,4	3,28		440,83	13,24	5 836,59
		Объем=67,2*2,5*0,8									
	Всего по позиции								440,83		5 836,59
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	33,6	1	33,6	42,98	1,15	1 660,75	13,24	21 988,33
		Объем=67,2*2,5*0,2									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Всего по позиции								1 660,75		21 988,33
14	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	67,2	1	67,2	162,38		10 911,94	8,16	89 041,43
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								10 911,94		89 041,43
Демонтаж навеса 24х4											
15	ФЕР46-06-009-05	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотопливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3 строительного объема, включая подвал	3,648	1	3,648					
		Объем=(24*4*3,8) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					326,61	1,15	1 370,19	44,77	61 343,41
		2 ЭМ					694,48	1,15	2 913,48	13,24	38 574,48
		3 в т.ч. ОТм					111,09	1,15	466,04	44,77	20 864,61
		ЗТ	чел.-ч	38,29	1,15	160,634208					
		ЗТм	чел.-ч	8,7	1,15	36,49824					
		Итого по расценке					1 021,09		4 283,67		99 917,89
		ФОТ							1 836,23		82 208,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 670,97		74 809,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			954,84		42 748,17
		Всего по позиции							6 909,48		217 475,36
16	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Объем=(24*4*0,22)+(56*0,6*0,6)	м3	41,28	1	41,28					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					443,82	1,15	21 069,02	44,77	943 260,03
		2 ЭМ					1 200,08	1,15	56 970,20	13,24	754 285,45
		4 М					22,45		926,74	8,16	7 562,20
		ЗТ	чел.-ч	52,03	1,15	2469,96816					
		Итого по расценке					1 666,35		78 965,96		1 705 107,68
		ФОТ							21 069,02		943 260,03
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			19 172,81		858 366,63
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10 955,89		490 495,22
		Всего по позиции							109 094,66		3 053 969,53
17	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=41,28*2,5*0,8	1 т груза	82,56	1	82,56	3,28		270,80	13,24	3 585,39
		Всего по позиции							270,80		3 585,39
18	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=41,28*2,5*0,2	1 т груза	20,64	1	20,64	42,98	1,15	1 020,17	13,24	13 507,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							1 020,17		13 507,05
19	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	41,28	1	41,28	162,38		6 703,05	8,16	54 696,89
		Цена=1590/1,2/8,16							6 703,05		54 696,89
		Всего по позиции									
Демонтаж весовой											
20	ФЕР46-06-009-05	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3 строитель ного объема, включая подвал	4,32	1	4,32					
		Объем=(18*4*6) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						326,61	1,15	1 622,60	44,77	72 643,80
	2 ЭМ						694,48	1,15	3 450,18	13,24	45 680,38
	3 в т.ч. ОТм						111,09	1,15	551,90	44,77	24 708,56
	ЗТ		чел.-ч	38,29	1,15	190,22472					
	ЗТм		чел.-ч	8,7	1,15	43,2216					
	Итого по расценке						1 021,09		5 072,78		118 324,18
	ФОТ								2 174,50		97 352,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 978,80		88 590,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 130,74		50 623,23
		Всего по позиции							8 182,32		257 538,06
Частичный демонтаж здания склада №75											
21	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	100 м3 строитель ного объема, включая подвал	82,533	1	82,533					
		Объем=(122*12,3*5,5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					280,13	1,15	26 587,96	44,77	1 190 342,97
		2 ЭМ					2 472,80	1,15	234 700,74	13,24	3 107 437,80
		3 в т.ч. ОТм					417,51	1,15	39 627,11	44,77	1 774 105,71
		ЗТ	чел.-ч	32,84	1,15	3116,941278					
		ЗТм	чел.-ч	31,54	1,15	2993,554443					
		Итого по расценке					2 752,93		261 288,70		4 297 780,77
		ФОТ							66 215,07		2 964 448,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			60 255,71		2 697 648,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			34 431,84		1 541 513,31
		Всего по позиции							355 976,25		8 536 942,38
22	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Объем=(122*2+12,3*2)*0,4*0,5	м3	53,72	1	53,72					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					443,82	1,15	27 418,31	44,77	1 227 517,74
		2 ЭМ					1 200,08	1,15	74 138,54	13,24	981 594,27
		4 М					22,45		1 206,01	8,16	9 841,04
		ЗТ	чел.-ч	52,03	1,15	3214,30934					
		Итого по расценке					1 666,35		102 762,86		2 218 953,05
		ФОТ							27 418,31		1 227 517,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			24 950,66		1 117 041,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			14 257,52		638 309,22
		Всего по позиции							141 971,04		3 974 303,41
23	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,8	1 т груза	3144,7	1	3144,7	3,28		10 314,62	13,24	136 565,57
		Всего по позиции							10 314,62		136 565,57
24	ФССЦпг-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(8253,3*0,46+53,72*2,5)*0,2	1 т груза	786,16	1	786,16	42,98	1,15	38 857,53	13,24	514 473,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Всего по позиции							38 857,53		514 473,70
25	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=3796,52/2,5*1,2+53,72 Цена=1590/1,2/8,16	м3	1876,05	1	1876,05	162,38		304 633,00	8,16	2 485 805,28
		Всего по позиции							304 633,00		2 485 805,28
Снос здания механического обезвоживания осадков											
26	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) Объем=4170,9 / 100	100 м3 строительного объема, включая подвал	41,709	1	41,709					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						280,13	1,15	13 436,53	44,77	601 553,45
	2 ЭМ						2 472,80	1,15	118 608,72	13,24	1 570 379,45
	3 в т.ч. ОТм						417,51	1,15	20 026,01	44,77	896 564,47
	ЗТ		чел.-ч	32,84	1,15	1575,182094					
	ЗТм		чел.-ч	31,54	1,15	1512,827139					
	Итого по расценке						2 752,93		132 045,25		2 171 932,90
	ФОТ								33 462,54		1 498 117,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			30 450,91		1 363 287,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			17 400,52		779 021,32
	Всего по позиции								179 896,68		4 314 241,53
27	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	69,76	1	69,76					
	1 ОТ						443,82	1,15	35 605,02	44,77	1 594 036,75
	2 ЭМ						1 200,08	1,15	96 275,22	13,24	1 274 683,91
	4 М						22,45		1 566,11	8,16	12 779,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	52,03	1,15	4174,05472					
		Итого по расценке					1 666,35		133 446,35		2 881 500,12
		ФОТ							35 605,02		1 594 036,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			32 400,57		1 450 573,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			18 514,61		828 899,11
		Всего по позиции							184 361,53		5 160 972,67
28	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов Объем=(34,22*12,83*1,5+69,76) / 1000	1000 м3	0,728	1	0,728					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					479,33	1,15	401,30	13,24	5 313,21
		3 в т.ч. ОТм					93,50	1,15	78,28	44,77	3 504,60
		ЗТм	чел.-ч	8,06	1,15	6,747832					
		Итого по расценке					479,33		401,30		5 313,21
		ФОТ							78,28		3 504,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			72,02		3 224,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			36,01		1 612,12
		Всего по позиции							509,33		10 149,56
29	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	821	1	821	99,98	1,012	83 068,58	8,16	677 839,61
		Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							83 068,58		677 839,61
30	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,8	1 т груза	1674,4	1	1674,4	3,28		5 492,03	13,24	72 714,48
		Всего по позиции							5 492,03		72 714,48
31	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(4170,9*0,46+69,76*2,5)*0,2	1 т груза	418,6	1	418,6	42,98	1,15	20 690,14	13,24	273 937,45
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							20 690,14		273 937,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=1918,61/2,5*1,2+69,76 Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	990,69	1	990,69	162,38		160 868,24	8,16	1 312 684,84
										160 868,24	1 312 684,84
Снос здания очистных сооружений 23х6											
33	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) Объем=748 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 строительного объема, включая подвал	7,48	1	7,48					
	1 ОТ						280,13	1,15	2 409,68	44,77	107 881,37
	2 ЭМ						2 472,80	1,15	21 271,03	13,24	281 628,44
	3 в т.ч. ОТм						417,51	1,15	3 591,42	44,77	160 787,87
	ЗТ		чел.-ч	32,84	1,15	282,48968					
	ЗТм		чел.-ч	31,54	1,15	271,30708					
	Итого по расценке						2 752,93		23 680,71		389 509,81
	ФОТ								6 001,10		268 669,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			5 461,00		244 489,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			3 120,57		139 708,00
										32 262,28	773 706,82
34	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	69,76	1	69,76					
	1 ОТ						443,82	1,15	35 605,02	44,77	1 594 036,75
	2 ЭМ						1 200,08	1,15	96 275,22	13,24	1 274 683,91
	4 М						22,45		1 566,11	8,16	12 779,46
	ЗТ		чел.-ч	52,03	1,15	4174,05472					
	Итого по расценке						1 666,35		133 446,35		2 881 500,12
	ФОТ								35 605,02		1 594 036,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			32 400,57		1 450 573,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			18 514,61		828 899,11
		Всего по позиции							184 361,53		5 160 972,67
35	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов Объем=69 / 1000	1000 м3	0,069	1	0,069					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						479,33	1,15	38,03	13,24	503,52
	3 в т.ч. ОТм						93,50	1,15	7,42	44,77	332,19
	ЗТм		чел.-ч	8,06	1,15	0,639561					
	Итого по расценке						479,33		38,03		503,52
	ФОТ								7,42		332,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,83		305,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,41		152,81
		Всего по позиции							48,27		961,94
36	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м3	69	1	69	99,98	1,012	6 981,40	8,16	56 968,22
		Всего по позиции							6 981,40		56 968,22
37	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,8	1 т груза	413,26	1	413,26	3,28		1 355,49	13,24	17 946,69
		Всего по позиции							1 355,49		17 946,69
38	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(748*0,46+69*2,5)*0,2	1 т груза	103,32	1	103,32	42,98	1,15	5 106,80	13,24	67 614,03
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							5 106,80		67 614,03
39	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=375,82/2,5*1,2+69	м3	249,39	1	249,39	162,38		40 495,95	8,16	330 446,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							40 495,95		330 446,95
Демонтаж ж/б резервуара											
40	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=67 / 1000	1000 м3	0,067	1	0,067					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						101,40	1,15	7,81	44,77	349,65
	2 ЭМ						3 563,26	1,15	274,55	13,24	3 635,04
	3 в т.ч. ОТм						507,60	1,15	39,11	44,77	1 750,95
	4 М						4,34		0,29	8,16	2,37
	ЗТ	чел.-ч	13	1,15	1,00165						
	ЗТм	чел.-ч	37,6	1,15	2,89708						
	Итого по расценке						3 669,00		282,65		3 987,06
	ФОТ								46,92		2 100,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				43,17		1 932,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46				21,58		966,28
	Всего по позиции								347,40		6 885,99
41	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	3	1	3					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						17,86	1,15	61,62	44,77	2 758,73
	ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	7,8315						
	Итого по расценке						17,86		61,62		2 758,73
	ФОТ								61,62		2 758,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89	89				54,84		2 455,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44	44				27,11		1 213,84
	Всего по позиции								143,57		6 427,84
42	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)	м3	76,8	1	76,8					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						7,76	0,92	548,29	44,77	24 546,94
	2 ЭМ						1 293,92	0,92	91 423,21	13,24	1 210 443,30
	3 в т.ч. ОТм						32,91	0,92	2 325,29	44,77	104 103,23
	4 М						21,02	0	0,00	8,16	
	ЗТ	чел.-ч	0,91	0,92	64,29696						
	ЗТм	чел.-ч	2,1	0,92	148,3776						
	Итого по расценке						1 322,70		91 971,50		1 234 990,24
	ФОТ								2 873,58		128 650,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 614,96		117 071,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 494,26		66 898,09
	Всего по позиции									96 080,72	1 418 959,98
43	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов Объем=1080 / 1000	1000 м3	1,08	1	1,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						479,33	1,15	595,33	13,24	7 882,17
	3 в т.ч. ОТм						93,50	1,15	116,13	44,77	5 199,14
	ЗТм	чел.-ч	8,06	1,15	10,01052						
	Итого по расценке						479,33		595,33		7 882,17
	ФОТ								116,13		5 199,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			106,84		4 783,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			53,42		2 391,60
	Всего по позиции									755,59	15 056,98
44	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	1003	1	1003	99,98	1,012	101 483,30	8,16	828 103,73
		Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции									101 483,30	828 103,73
45	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=1003 / 1000	1000 м3	1,003	1	1,003					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						101,40	1,15	116,96	44,77	5 236,30
	2 ЭМ						3 563,26	1,15	4 110,04	13,24	54 416,93
	3 в т.ч. ОТм						507,60	1,15	585,49	44,77	26 212,39
	4 М						4,34		4,35	8,16	35,50
	ЗТ		чел.-ч	13	1,15	14,99485					
	ЗТм		чел.-ч	37,6	1,15	43,36972					
	Итого по расценке						3 669,00		4 231,35		59 688,73
	ФОТ								702,45		31 448,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			646,25		28 932,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			323,13		14 466,40
	Всего по позиции								5 200,73		103 087,92
46	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	153,6	1	153,6	3,28		503,81	13,24	6 670,44
		Объем=76,8*2,5*0,8									
	Всего по позиции								503,81		6 670,44
47	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38,4	1	38,4	42,98	1,15	1 898,00	13,24	25 129,52
		Объем=76,8*2,5*0,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								1 898,00		25 129,52
48	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	76,8	1	76,8	162,38		12 470,78	8,16	101 761,56
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								12 470,78		101 761,56

Итоги по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									1 993 289,27		29 071 444,39
в том числе:											
Оплата труда рабочих									211 664,94		9 476 239,39
Эксплуатация машин									992 490,67		13 140 576,47
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									68 836,89		3 081 827,55
Материалы									789 133,66		6 454 628,53
Строительные работы									2 396 399,50		47 118 689,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							2 308 448,28		45 954 215,10
		в том числе:									
		оплата труда							211 664,94		9 476 239,39
		эксплуатация машин и механизмов							904 539,45		11 976 102,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							68 836,89		3 081 827,55
		материалы							789 133,66		6 454 628,53
		накладные расходы							256 664,29		11 490 859,80
		сметная прибыль							146 445,94		6 556 385,06
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							87 951,22		1 164 474,15
		Итого ФОТ (справочно)							280 501,83		12 558 066,94
		Итого накладные расходы (справочно)							256 664,29		11 490 859,80
		Итого сметная прибыль (справочно)							146 445,94		6 556 385,06
		Итого							2 396 399,50		47 118 689,25
		Итого							2 396 399,50		47 118 689,25
		ВСЕГО по смете							2 396 399,50		47 118 689,25
		Временные здания и сооружения - 8,2%									3 863 732,52
		Всего с ВЗиС									50 982 421,77
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									1 223 578,12
		Итого									52 205 999,89

Составил:

А.М. Головина

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

Начальник сметного отдела

Н.В. Кушакова 01.08.2024г.

[Подпись]