

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

М.П.

Ю.Ф. Кесслер /

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02

Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Проект ООО "КИКГЕОСТРОЙ" 131-23-АС2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 1 164,14 (93,77) тыс.руб.

Приложение № 1.1.2. к Договору генерального строительного подряда № MBM/03-07 от «03» июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

М.П.

/А.Б. Степнов/

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

1 164,14	(93,77) тыс.руб.
0,00	(0) тыс.руб.
0,00	(0) тыс.руб.
0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

165,23	(3,69) тыс.руб.
420,23	чел.час.
41,65	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
2	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,02852	1	0,02852					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						76,75	1,3225	2,89	44,77	129,39
	2 ЭМ						3 030,55	1,4375	124,24	13,24	1 644,94
	3 в т.ч. ОТм						385,16	1,4375	15,79	44,77	706,92
	4 М						4,34		0,12	8,16	0,98
	ЗТ		чел.-ч	9,84	1,3225	0,3711422					
	ЗТм		чел.-ч	28,53	1,4375	1,1696587					
	Итого по расценке						3 111,64		127,25		1 775,31
	ФОТ								18,68		836,31
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%		92		92			17,19		769,41
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%		46	0,85	39,1			7,30		327,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								151,74		2 871,72
3	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)	100 м3	0,0058	1	0,0058					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 201,20	1,3225	9,21	44,77	412,33
	ЗТ		чел.-ч	154	1,3225	1,181257					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 201,20		9,21		412,33
		ФОТ							9,21		412,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			8,20		366,97
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			3,13		140,19
		Всего по позиции							20,54		919,49
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	29,1	1	29,1	162,38		4 725,26	8,16	38 558,12
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							4 725,26		38 558,12
5	ФЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0801	1	0,0801					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					505,05	1,4375	58,15	13,24	769,91
		3 в т.ч. ОТм					72,50	1,4375	8,35	44,77	373,83
		ЗТм	чел.-ч	5,37	1,4375	0,6183219					
		Итого по расценке					505,05		58,15		769,91
		ФОТ							8,35		373,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			7,68		343,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			3,26		146,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							69,09		1 260,00
7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,801	1	0,801					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					106,88	1,3225	113,22	44,77	5 068,86
		2 ЭМ					241,58	1,4375	278,16	13,24	3 682,84
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	30,35	44,77	1 358,77
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	13,2733109					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	3,0167663					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					348,46		391,38		8 751,70
		ФОТ							143,57		6 427,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			132,08		5 913,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			56,14		2 513,20
		Всего по позиции							579,60		17 178,32

Итоги по разделу 1 Земляные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							5 311,25		50 267,37
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							125,32		5 610,58
		Эксплуатация машин							460,55		6 097,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							54,49		2 439,52
		Материалы							4 725,38		38 559,10
		Строительные работы							5 546,23		60 787,65
		в том числе:									
		оплата труда							125,32		5 610,58
		эксплуатация машин и механизмов							460,55		6 097,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							54,49		2 439,52
		материалы							4 725,38		38 559,10
		накладные расходы							165,15		7 393,72
		сметная прибыль							69,83		3 126,56
		Итого ФОТ (справочно)							179,81		8 050,10
		Итого накладные расходы (справочно)							165,15		7 393,72
		Итого сметная прибыль (справочно)							69,83		3 126,56
		Итого по разделу 1 Земляные работы							5 546,23		60 787,65

Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1

8	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	3,5	1	3,5					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					6,75	1,3225	31,24	44,77	1 398,61
	2	ЭМ					8,29	1,4375	41,71	13,24	552,24
	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,4375	4,08	44,77	182,66
	4	М					0,37		1,30	8,16	10,61
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,3225	3,9344375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,4375	0,3521875					
		Итого по расценке					15,41		74,25		1 961,46
		ФОТ							35,32		1 581,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			38,85		1 739,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			20,72		927,41
		Всего по позиции							133,82		4 628,27
9	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 5/20	м3	4,025	1	4,025	310,61	1,012	1 265,21	8,16	10 324,11
		Цена=3041,5/1,2/8,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							1 265,21		10 324,11
10	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 100 м		0,375	1	0,375					
		3 м									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					806,26	1,3225	399,85	44,77	17 901,28
		2 ЭМ					4 008,11	1,4375	2 160,62	13,24	28 606,61
		3 в т.ч. ОТм					474,70	1,4375	255,89	44,77	11 456,20
		4 М					62,50		23,44	8,16	191,27
		ЗТ	чел.-ч	91	1,3225	45,1303125					
		ЗТм	чел.-ч	35,62	1,4375	19,2014063					
		Итого по расценке					4 876,87		2 583,91		46 699,16
		ФОТ							655,74		29 357,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			721,31		32 293,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			406,89		18 216,32
		Всего по позиции							3 712,11		97 208,71
12	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг	шт	15	1	15	1 420,61		21 309,15	8,16	173 882,66
		Всего по позиции							21 309,15		173 882,66
13	ФССЦ-05.1.05.15-0001	Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг	шт	16	1	16	468,67		7 498,72	8,16	61 189,56
		Всего по позиции							7 498,72		61 189,56
Итоги по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							32 731,24		294 056,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							431,09		19 299,89
		Эксплуатация машин							2 202,33		29 158,85
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							259,97		11 638,86
		Материалы							30 097,82		245 598,21
		Строительные работы							33 919,01		347 233,31
		в том числе:									
		оплата труда							431,09		19 299,89
		эксплуатация машин и механизмов							2 202,33		29 158,85
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							259,97		11 638,86
		материалы							30 097,82		245 598,21
		накладные расходы							760,16		34 032,63
		сметная прибыль							427,61		19 143,73
		Итого ФОТ (справочно)							691,06		30 938,75
		Итого накладные расходы (справочно)							760,16		34 032,63
		Итого сметная прибыль (справочно)							427,61		19 143,73
		Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1							33 919,01		347 233,31
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1											
22	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0727	1	0,0727					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 053,00	1,3225	101,24	44,77	4 532,51
	2 ЭМ						1 566,06	1,4375	163,66	13,24	2 166,86
	3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	25,54	44,77	1 143,43
	4 М						909,27		66,10	8,16	539,38
	ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	12,9796763						
	ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	1,8936533						
	Итого по расценке						3 528,33		331,00		7 238,75
	ФОТ								126,78		5 675,94
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	%	102		102				129,32		5 789,46
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3				62,50		2 798,24
	Всего по позиции								522,82		15 826,45
23	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	7,4154	1	7,4154	560,00		4 152,62	8,16	33 885,38
	Всего по позиции								4 152,62		33 885,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	ФЕР06-04-001-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,2538	1	0,2538						
							7 857,26	1,3225	2 637,29	44,77	118 071,47	
							4 197,52	1,4375	1 531,41	13,24	20 275,87	
							546,69	1,4375	199,45	44,77	8 929,38	
							9 428,62		2 392,98	8,16	19 526,72	
			чел.-ч	899	1,3225	301,7497995						
			чел.-ч	41,04	1,4375	14,972931						
							21 483,40		6 561,68		157 874,06	
									2 836,74		127 000,85	
			%	102		102			2 893,47		129 540,87	
			%	58	0,85	49,3			1 398,51		62 611,42	
		Всего по позиции							10 853,66		350 026,35	
25	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	25,7607	1	25,7607	725,69		18 694,28	8,16	152 545,32	
		Всего по позиции							18 694,28		152 545,32	
26	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.	м3	25,7607	1	25,7607	725,69	0,026694	499,03	8,16	4 072,08	
		Всего по позиции							499,03		4 072,08	
27	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.	т	1,8332	1	1,8332	5 802,77	1,08	11 488,65	8,16	93 747,38	
		Всего по позиции							11 488,65		93 747,38	
28	ФССЦ-08.4.03.02-0003	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т	0,54117	1	0,54117	6 726,18		3 640,01	8,16	29 702,48	
		Всего по позиции							3 640,01		29 702,48	
29	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,01752	1	0,01752	6 780,00		118,79	8,16	969,33	
		Всего по позиции							118,79		969,33	
30	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	1,484	1	1,484						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						201,61	1,3225	395,68	44,77	17 714,59
	2 ЭМ						71,64	1,4375	152,83	13,24	2 023,47
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	4,95	44,77	221,61
	4 М						62,75		93,12	8,16	759,86
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	41,606908					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,4375	0,42665					
	Итого по расценке						336,00		641,63		20 497,92
	ФОТ								400,63		17 936,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			440,69		19 729,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			234,97		10 519,58
	Всего по позиции								1 317,29		50 747,32
31	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,023744	1	0,023744	11 885,47		282,21	8,16	2 302,83
	Всего по позиции								282,21		2 302,83
32	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,35616	1	0,35616	7 669,69		2 731,64	8,16	22 290,18
	Всего по позиции								2 731,64		22 290,18

Итоги по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 :											
	Итого прямые затраты (справочно)								49 141,54		525 125,71
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								3 134,21		140 318,57
	Эксплуатация машин								1 847,90		24 466,20
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								229,94		10 294,42
	Материалы								44 159,43		360 340,94
	Строительные работы								54 301,00		756 115,10
	в том числе:										
	оплата труда								3 134,21		140 318,57
	эксплуатация машин и механизмов								1 847,90		24 466,20
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								229,94		10 294,42
	материалы								44 159,43		360 340,94
	накладные расходы								3 463,48		155 060,15
	сметная прибыль								1 695,98		75 929,24
	Итого ФОТ (справочно)								3 364,15		150 612,99
	Итого накладные расходы (справочно)								3 463,48		155 060,15
	Итого сметная прибыль (справочно)								1 695,98		75 929,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1									54 301,00		756 115,10
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									87 184,03		869 450,03
в том числе:											
Оплата труда рабочих									3 690,62		165 229,04
Эксплуатация машин									4 510,78		59 722,74
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									544,40		24 372,80
Материалы									78 982,63		644 498,25
Строительные работы									93 766,24		1 164 136,06
в том числе:											
оплата труда									3 690,62		165 229,04
эксплуатация машин и механизмов									4 510,78		59 722,74
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									544,40		24 372,80
материалы									78 982,63		644 498,25
накладные расходы									4 388,79		196 486,50
сметная прибыль									2 193,42		98 199,53
Итого ФОТ (справочно)									4 235,02		189 601,84
Итого накладные расходы (справочно)									4 388,79		196 486,50
Итого сметная прибыль (справочно)									2 193,42		98 199,53
Итого									93 766,24		1 164 136,06
Итого									93 766,24		1 164 136,06
Итого с учетом доп. работ и затрат									93 766,24		1 164 136,06
ВСЕГО по смете									2 396 399,50		1 164 136,06
Временные здания и сооружения - 8,2%											95 459,16
Всего с ВЗиС											1 259 595,22
Производство работ в зимнее время - 2,4%											30 230,29
Итого											1 289 825,51

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

С О Г Л А С О В А Н О
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н. В. КУШАКОВА 08.08.2024г

Страница 9