

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

\_\_\_\_\_ /Ю.Ф. Кесслер /

м.п.



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
АО «Метровагонмаш»

\_\_\_\_\_ /А.Б. Степнов/

м.п.

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-02 изм.1

Переустройство кабельных линий.ЭС2

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание ВОР \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3 586,36 (304,15) тыс.руб.

в том числе:

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| строительных работ | 1 334,81 | (107,63) тыс.руб. |
| монтажных работ    | 1 902,07 | (166,88) тыс.руб. |
| оборудования       | 0,00     | (0) тыс.руб.      |
| прочих затрат      | 0,00     | (0) тыс.руб.      |

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

421,03 (9,75) тыс.руб.  
1 172,38 чел.час.  
65,46 чел.час.

| № п/п                                                                                      | Обоснование       | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |                 | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего           |         |                                              |
| 1                                                                                          | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8                                                                                                               | 9            | 10              | 11      | 12                                           |
| <b>Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)</b>              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
| <b>АОСР №131-23-ЭС2-01; №131-23-ЭС2-02; №131-23-ЭС2-03; №131-23-ЭС2-04; №131-23-ЭС2-05</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
| <b>Разборка дорожных покрытий</b>                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
| 1                                                                                          | ФЕР27-06-008-01   | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м             | 1,6214     | 1            | 1,6214                       |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
|                                                                                            |                   | Объем=162,14 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
|                                                                                            |                   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
|                                                                                            |                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |              |                              | 178,84                                                                                                          | 1,15         | 333,47          | 44,77   | 14 929,45                                    |
|                                                                                            |                   | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |              |                              | 1 228,57                                                                                                        | 1,15         | 2 290,80        | 13,24   | 30 330,19                                    |
|                                                                                            |                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |              |                              | 51,94                                                                                                           | 1,15         | 96,85           | 44,77   | 4 335,97                                     |
|                                                                                            |                   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                              | 418,42                                                                                                          |              | 678,43          | 8,16    | 5 535,99                                     |
|                                                                                            |                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч            | 21,89      | 1,15         | 40,8163129                   |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
|                                                                                            |                   | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч            | 4,52       | 1,15         | 8,4280372                    |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
|                                                                                            |                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |              |                              | 1 825,83                                                                                                        |              | 3 302,70        |         | 50 795,63                                    |
|                                                                                            |                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 430,32          |         | 19 265,42                                    |
|                                                                                            |                   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                                                                                                                                                                       | %                 | 147        |              | 147                          |                                                                                                                 |              | 632,57          |         | 28 320,17                                    |
|                                                                                            |                   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                | %                 | 134        | 0,85         | 113,9                        |                                                                                                                 |              | 490,13          |         | 21 943,31                                    |
|                                                                                            |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | <b>4 425,40</b> |         | <b>101 059,11</b>                            |
| 2                                                                                          | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч            | -6,06      | 1            | -6,06                        |                                                                                                                 |              | -1 432,23       |         | -25 612,80                                   |
|                                                                                            |                   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |                 |         |                                              |
|                                                                                            |                   | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |              |                              | 175,25                                                                                                          | 1,15         | -1 221,32       | 13,24   | -16 170,28                                   |
|                                                                                            |                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |              |                              | 11,60                                                                                                           | 1,15         | -80,84          | 44,77   | -3 619,21                                    |
|                                                                                            |                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | -80,84          |         | -3 619,21                                    |



| 1 | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6    | 7         | 8        | 9    | 10        | 11    | 12         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|-------|------------|
|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 147       |      | 147       |          |      | -118,83   |       | -5 320,24  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |      |           |          |      |           |       |            |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 134       | 0,85 | 113,9     |          |      | -92,08    |       | -4 122,28  |
|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |      |           |          |      | -1 432,23 |       | -25 612,80 |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      |           |       |            |
| 3 | ФСЭМ-91.08.04-021                                                                                                | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | -1,119    | 1    | -1,119    | 30,00    | 1,15 | -38,61    | 13,24 | -511,20    |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                  | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |           |      |           |          |      | -38,61    |       | -511,20    |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      |           |       |            |
| 4 | 1-2-5                                                                                                            | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)<br>Объем=-6,06-1,119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | -7,179    | 1    | -7,179    | 8,17     |      | -243,43   |       | -10 898,24 |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                  | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |           |      |           |          |      |           |       |            |
|   | 1 ОТ                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |      |           | 8,17     | 1,15 | -67,45    | 44,77 | -3 019,74  |
|   | ФОТ                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |      |           |          |      | -67,45    |       | -3 019,74  |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 147       |      | 147       |          |      | -99,15    |       | -4 439,02  |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 134       | 0,85 | 113,9     |          |      | -76,83    |       | -3 439,48  |
|   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |      |           |          |      | -243,43   |       | -10 898,24 |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      |           |       |            |
| 5 | ФССЦ-01.2.01.01-0019                                                                                             | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | -0,016214 | 1    | -0,016214 | 1 690,00 |      | -27,40    | 8,16  | -223,58    |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      | -27,40    |       | -223,58    |
| 6 | ФССЦ-01.2.03.03-0045                                                                                             | Мастика битумно-полимерная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т      | -0,113498 | 1    | -0,113498 | 1 500,00 |      | -170,25   | 8,16  | -1 389,24  |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      | -170,25   |       | -1 389,24  |
| 7 | ФССЦ-01.7.07.26-0033                                                                                             | Шнур полиуретановый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 м   | -16,214   | 1    | -16,214   | 16,80    |      | -272,40   | 8,16  | -2 222,78  |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      | -272,40   |       | -2 222,78  |
| 8 | ФССЦ-02.3.01.02-1012                                                                                             | Песок природный II класс, средний, круглые сита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3     | -3,2428   | 1    | -3,2428   | 59,99    |      | -194,54   | 8,16  | -1 587,45  |
|   |                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |      |           |          |      | -194,54   |       | -1 587,45  |
| 9 | ФЕР27-03-008-04                                                                                                  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных<br>Объем=9,24 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м3 | 0,092     | 1    | 0,092     |          |      |           |       |            |
|   | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                  | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |           |      |           |          |      |           |       |            |

| 1  | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5     | 6    | 7         | 8        | 9    | 10              | 11    | 12               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-----------|----------|------|-----------------|-------|------------------|
|    |                                                                                                                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |      |           | 1 494,14 | 1,15 | 158,08          | 44,77 | 7 077,24         |
|    |                                                                                                                              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |      |           | 4 292,73 | 1,15 | 454,17          | 13,24 | 6 013,21         |
|    |                                                                                                                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |      |           | 464,37   | 1,15 | 49,13           | 44,77 | 2 199,55         |
|    |                                                                                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч    | 179,8 | 1,15 | 19,02284  |          |      |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч    | 45,63 | 1,15 | 4,827654  |          |      |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |      |           | 5 786,87 |      | 612,25          |       | 13 090,45        |
|    |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |           |          |      | 207,21          |       | 9 276,79         |
|    | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                           | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 147   |      | 147       |          |      | 304,60          |       | 13 636,88        |
|    | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 134   | 0,85 | 113,9     |          |      | 236,01          |       | 10 566,26        |
|    |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |      |           |          |      | <b>1 152,86</b> |       | <b>37 293,59</b> |
| 10 | ФЕР27-03-008-02                                                                                                              | Разборка покрытий и оснований: щебеночных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м3    | 0,097 | 1    | 0,097     |          |      |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                              | Объем=9,73 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |      |           |          |      |                 |       |                  |
|    | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                              | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |           |       |      |           |          |      |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |      |           | 103,12   | 1,15 | 11,50           | 44,77 | 514,86           |
|    |                                                                                                                              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |      |           | 407,65   | 1,15 | 45,47           | 13,24 | 602,02           |
|    |                                                                                                                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |      |           | 50,30    | 1,15 | 5,61            | 44,77 | 251,16           |
|    |                                                                                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч    | 13,22 | 1,15 | 1,474691  |          |      |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч    | 3,79  | 1,15 | 0,4227745 |          |      |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |      |           | 510,77   |      | 56,97           |       | 1 116,88         |
|    |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       |      |           |          |      | 17,11           |       | 766,02           |
|    | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                           | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 147   |      | 147       |          |      | 25,15           |       | 1 126,05         |
|    | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 134   | 0,85 | 113,9     |          |      | 19,49           |       | 872,50           |
|    |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |      |           |          |      | <b>101,61</b>   |       | <b>3 115,43</b>  |
| 11 | ФССЦпр-01-01-01-043                                                                                                          | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Объем=9,24*1,8+9,73*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 т груза | 30,25 | 1    | 30,25     | 3,28     |      | 99,22           | 13,24 | 1 313,67         |
|    |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |      |           |          |      | <b>99,22</b>    |       | <b>1 313,67</b>  |
| 12 | Цена поставщика ООО "Террус"                                                                                                 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности<br>Объем=9,24+9,73<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3        | 18,97 | 1    | 18,97     | 162,38   |      | 3 080,35        | 8,16  | 25 135,66        |
|    |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |      |           |          |      | <b>3 080,35</b> |       | <b>25 135,66</b> |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                   | 3                                                                                                                           | 4             | 5             | 6        | 7             | 8        | 9      | 10              | 11    | 12               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|--------|-----------------|-------|------------------|
| <b>Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ФЕР01-02-057-01</b>                              | <b>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1</b><br>Объем=39,4 / 100 | <b>100 м3</b> | <b>0,394</b>  | <b>1</b> | <b>0,394</b>  |          |        |                 |       |                  |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОТ                                                  |                                                                                                                             |               |               |          |               | 920,40   | 1,3225 | 479,59          | 44,77 | 21 471,24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЗТ                                                  |                                                                                                                             | чел.-ч        | 118           |          | 1,3225        | 61,48567 |        |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Итого по расценке                                   |                                                                                                                             |               |               |          |               | 920,40   |        | 479,59          |       | 21 471,24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | ФОТ                                                 |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        | 479,59          |       | 21 471,24        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                             | %             | 89            |          | 89            |          |        | 426,84          |       | 19 109,40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                             | %             | 40            | 0,85     | 34            |          |        | 163,06          |       | 7 300,22         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                  |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Всего по позиции</b>                             |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        | <b>1 069,49</b> |       | <b>47 880,86</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ФЕРм08-02-142-01</b>                             | <b>Устройство постели при одном кабеле в траншее</b><br>Объем=81,07 / 100                                                   | <b>100 м</b>  | <b>0,8107</b> | <b>1</b> | <b>0,8107</b> |          |        |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОТ                                                  |                                                                                                                             |               |               |          |               | 49,82    | 1,15   | 46,45           | 44,77 | 2 079,57         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | ЭМ                                                  |                                                                                                                             |               |               |          |               | 256,27   | 1,15   | 238,92          | 13,24 | 3 163,30         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | в т.ч. ОТм                                          |                                                                                                                             |               |               |          |               | 45,24    | 1,15   | 42,18           | 44,77 | 1 888,40         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | М                                                   |                                                                                                                             |               |               |          |               | 1,00     |        | 0,81            | 8,16  | 6,61             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЗТ                                                  |                                                                                                                             | чел.-ч        | 5,3           | 1,15     | 4,9412165     |          |        |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЗТм                                                 |                                                                                                                             | чел.-ч        | 3,9           | 1,15     | 3,6359895     |          |        |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Итого по расценке                                   |                                                                                                                             |               |               |          |               | 307,09   |        | 286,18          |       | 5 249,48         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | ФОТ                                                 |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        | 88,63           |       | 3 967,97         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пр/812-049.3-1                                      | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                          | %             | 97            |          | 97            |          |        | 85,97           |       | 3 848,93         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пр/774-049.3                                        | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                          | %             | 51            |          | 51            |          |        | 45,20           |       | 2 023,66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Всего по позиции</b>                             |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        | <b>417,35</b>   |       | <b>11 122,07</b> |
| <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ФЕРм08-02-142-02</b>                             | <b>На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01</b><br>Объем=81,07 / 100                                  | <b>100 м</b>  | <b>0,8107</b> | <b>1</b> | <b>0,8107</b> |          |        |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                             |               |               |          |               |          |        |                 |       |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОТ                                                  |                                                                                                                             |               |               |          |               | 18,71    | 1,15   | 17,44           | 44,77 | 780,79           |

| 1                                                                   | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7          | 8      | 9      | 10              | 11    | 12               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------------|-------|------------------|
|                                                                     |                                                     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |            | 5,26   | 1,15   | 4,90            | 13,24 | 64,88            |
|                                                                     |                                                     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |            | 0,93   | 1,15   | 0,87            | 44,77 | 38,95            |
|                                                                     |                                                     | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |            | 0,37   |        | 0,30            | 8,16  | 2,45             |
|                                                                     |                                                     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 1,99   | 1,15   | 1,855287   |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,08   | 1,15   | 0,0745844  |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            | 24,34  |        | 22,64           |       | 848,12           |
|                                                                     |                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |            |        |        | 18,31           |       | 819,74           |
|                                                                     | Пр/812-049.3-1                                      | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97     |        | 97         |        |        | 17,76           |       | 795,15           |
|                                                                     | Пр/774-049.3                                        | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51     |        | 51         |        |        | 9,34            |       | 418,07           |
|                                                                     |                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |        |        | <b>49,74</b>    |       | <b>2 061,34</b>  |
| 16                                                                  | Цена Поставщика ООО "Генпоставка"                   | Песок карьерный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3     | 4,86   | 1      | 4,86       | 99,98  | 1,012  | 491,73          | 8,16  | 4 012,52         |
|                                                                     |                                                     | Цена=979/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | ЗГСП МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |        |        | <b>491,73</b>   |       | <b>4 012,52</b>  |
| <b>Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
| 17                                                                  | ФЕР01-02-061-01                                     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>Объем=16,29 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 0,163  | 1      | 0,163      |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |            | 663,75 | 1,3225 | 143,08          | 44,77 | 6 405,69         |
|                                                                     |                                                     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 88,5   | 1,3225 | 19,0777238 |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            | 663,75 |        | 143,08          |       | 6 405,69         |
|                                                                     |                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |            |        |        | 143,08          |       | 6 405,69         |
|                                                                     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 89     |        | 89         |        |        | 127,34          |       | 5 701,06         |
|                                                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 40     | 0,85   | 34         |        |        | 48,65           |       | 2 177,93         |
|                                                                     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |        |        | <b>319,07</b>   |       | <b>14 284,68</b> |
| 18                                                                  | Цена Поставщика ООО "Генпоставка"                   | Песок карьерный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3     | 17,919 | 1      | 17,919     | 99,98  | 1,012  | 1 813,04        | 8,16  | 14 794,41        |
|                                                                     |                                                     | Объем=16,29*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | Цена=979/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | ЗГСП МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |            |        |        |                 |       |                  |
|                                                                     |                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |        |        | <b>1 813,04</b> |       | <b>14 794,41</b> |
| 21                                                                  | ФСЭМ-91.08.09-001                                   | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания<br>Объем=9/100*16,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 1,47   | 1      | 1,47       | 60,00  | 1,15   | 101,43          | 13,24 | 1 342,93         |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | 3                                                                                                                      | 4      | 5     | 6      | 7        | 8      | 9      | 10     | 11        | 12        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| <div>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br/>- стесненные условия для складирования материалов;<br/>- действующее технологическое оборудование;<br/>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</div>                                                                                                                 |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        | 101,43 | 1 342,93  |           |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ФЕР01-02-061-01   | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом                                            | 100 м3 | 0,36  | 1      | 0,36     |        |        |        |           |           |  |
| Объем=36 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| <div>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</div> <div>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br/>- стесненные условия для складирования материалов;<br/>- действующее технологическое оборудование;<br/>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</div> |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          | 663,75 | 1,3225 | 316,01 | 44,77     | 14 147,77 |  |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                        | чел.-ч | 88,5  | 1,3225 | 42,13485 |        |        |        |           |           |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          | 663,75 |        | 316,01 |           | 14 147,77 |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        | 316,01 |           | 14 147,77 |  |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                        | %      | 89    |        | 89       |        |        | 281,25 |           | 12 591,52 |  |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                        | %      | 40    | 0,85   | 34       |        |        | 107,44 |           | 4 810,24  |  |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        | 704,70 | 31 549,53 |           |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания                                                                           | маш.-ч | 3,24  | 1      | 3,24     | 60,00  | 1,15   | 223,56 | 13,24     | 2 959,93  |  |
| Объем=9/100*36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| <div>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br/>- стесненные условия для складирования материалов;<br/>- действующее технологическое оборудование;<br/>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</div>                                                                                                                 |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        | 223,56 | 2 959,93  |           |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ФЕР01-02-060-01   | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт | 100 м3 | 0,034 | 1      | 0,034    |        |        |        |           |           |  |
| Объем=(39,4-36) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| <div>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br/>- стесненные условия для складирования материалов;<br/>- действующее технологическое оборудование;<br/>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</div>                                                                                                                 |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        |        |           |           |  |
| 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          | 401,70 | 1,15   | 15,71  | 44,77     | 703,34    |  |
| ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                        | чел.-ч | 53,56 | 1,15   | 2,094196 |        |        |        |           |           |  |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          | 401,70 |        | 15,71  |           | 703,34    |  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                        |        |       |        |          |        |        | 15,71  |           | 703,34    |  |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                        | %      | 89    |        | 89       |        |        | 13,98  |           | 625,97    |  |



| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6    | 7       | 8      | 9    | 10     | 11    | 12       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|------|--------|-------|----------|
|                                | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                          | СП Земляные работы, выполняемые ручным                                                                                                                                           | %     | 40     | 0,85 | 34      |        |      | 5,34   |       | 239,14   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                 |       |        |      |         |        |      | 35,03  |       | 1 568,45 |
| 29                             | Цена поставщика ООО "Террус"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                        | м3    | 3,4    | 1    | 3,4     | 162,38 |      | 552,09 | 8,16  | 4 505,05 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                 |       |        |      |         |        |      | 552,09 |       | 4 505,05 |
| Переустройство кабельных линий |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         |        |      |        |       |          |
| Устройство футляра             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         |        |      |        |       |          |
| 30                             | ФЕРм08-02-410-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра<br>Объем=8 / 100                                                                          | 100 м | 0,08   | 1    | 0,08    |        |      |        |       |          |
|                                | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         |        |      |        |       |          |
|                                | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 143,63 | 1,15 | 13,21  | 44,77 | 591,41   |
|                                | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 32,60  | 1,15 | 3,00   | 13,24 | 39,72    |
|                                | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 4,52   | 1,15 | 0,42   | 44,77 | 18,80    |
|                                | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 71,71  |      | 5,74   | 8,16  | 46,84    |
|                                | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                                                           |       | 15,28  | 1,15 | 1,40576 |        |      |        |       |          |
|                                | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                           |       | 0,36   | 1,15 | 0,03312 |        |      |        |       |          |
|                                | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 247,94 |      | 21,95  |       | 677,97   |
|                                | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         |        |      | 13,63  |       | 610,21   |
|                                | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                               | %     | 97     |      | 97      |        |      | 13,22  |       | 591,90   |
|                                | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                               | %     | 51     |      | 51      |        |      | 6,95   |       | 311,21   |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                 |       |        |      |         |        |      | 42,12  |       | 1 581,08 |
| 31                             | ФССЦ-24.3.03.12-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м     | 8      | 1    | 8       | 110,00 |      | 880,00 | 8,16  | 7 180,80 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                                                                 |       |        |      |         |        |      | 880,00 |       | 7 180,80 |
| Прокладка труб в траншее       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         |        |      |        |       |          |
| 32                             | ФЕРм08-02-231-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.<br>Объем=(18,1+12,07) / 100                                                        | 100 м | 0,3017 | 1    | 0,3017  |        |      |        |       |          |
|                                | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         |        |      |        |       |          |
|                                | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 49,46  | 1,15 | 17,16  | 44,77 | 768,25   |
|                                | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |       |        |      |         | 3,94   | 1,15 | 1,37   | 13,24 | 18,14    |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6    | 7         | 8      | 9    | 10               | 11    | 12               |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|------|------------------|-------|------------------|
|    |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 0,70   | 1,15 | 0,24             | 44,77 | 10,74            |
|    |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 0,99   |      | 0,30             | 8,16  | 2,45             |
|    |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 6,44   | 1,15 | 2,2343902 |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,0208173 |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 54,39  |      | 18,83            |       | 788,84           |
|    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |        |      | 17,40            |       | 778,99           |
|    | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97     |      | 97        |        |      | 16,88            |       | 755,62           |
|    | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51     |      | 51        |        |      | 8,87             |       | 397,28           |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |        |      | <b>44,58</b>     |       | <b>1 941,74</b>  |
| 33 | ФЕРм08-02-231-10     | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05<br>Объем=(18,1+12,07) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м  | 0,3017 | 1    | 0,3017    |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 35,06  | 1,15 | 12,16            | 44,77 | 544,40           |
|    |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 3,94   | 1,15 | 1,37             | 13,24 | 18,14            |
|    |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 0,70   | 1,15 | 0,24             | 44,77 | 10,74            |
|    |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 0,70   |      | 0,21             | 8,16  | 1,71             |
|    |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 4,53   | 1,15 | 1,5717062 |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,0208173 |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 39,70  |      | 13,74            |       | 564,25           |
|    |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |        |      | 12,40            |       | 555,14           |
|    | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97     |      | 97        |        |      | 12,03            |       | 538,49           |
|    | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51     |      | 51        |        |      | 6,32             |       | 283,12           |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |        |      | <b>32,09</b>     |       | <b>1 385,86</b>  |
| 34 | ФССЦ-24.3.03.13-0094 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м      | 60,36  | 1    | 60,36     | 184,87 |      | 11 158,75        | 8,16  | 91 055,40        |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |        |      | <b>11 158,75</b> |       | <b>91 055,40</b> |
| 35 | ФССЦ-24.3.03.05-1010 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 10     | 1    | 10        | 13,65  |      | 136,50           | 8,16  | 1 113,84         |
|    |                      | Объем=60,34/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |        |      | <b>136,50</b>    |       | <b>1 113,84</b>  |
| 36 | ФЕРм08-02-155-01     | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 4      | 1    | 4         |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |        |      |                  |       |                  |
|    |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 3,57   | 1,15 | 16,42            | 44,77 | 735,12           |
|    |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 15,07  |      | 60,28            | 8,16  | 491,88           |
|    |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,38   | 1,15 | 1,748     |        |      |                  |       |                  |

| 1                                  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6    | 7       | 8      | 9       | 10            | 11    | 12              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------------|-------|-----------------|
|                                    |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |         | 18,64  |         | 76,70         |       | 1 227,00        |
|                                    |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |         |        |         | 16,42         |       | 735,12          |
|                                    | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 97     |      | 97      |        |         | 15,93         |       | 713,07          |
|                                    | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 51     |      | 51      |        |         | 8,37          |       | 374,91          |
|                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |         |        |         | <b>101,00</b> |       | <b>2 314,98</b> |
| 37                                 | ФССЦ-01.7.07.29-0221                            | Состав уплотнительный                                                                                                                                                                                                                                                                                              | кг     | -2,88  | 1    | -2,88   | 16,70  |         | -48,10        | 8,16  | -392,60         |
|                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |         |        |         | <b>-48,10</b> |       | <b>-392,60</b>  |
| 38                                 | ФССЦ-14.2.02.12-0801                            | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 1      | 1    | 1       | 357,60 |         | 357,60        | 8,16  | 2 918,02        |
|                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |         |        |         | <b>357,60</b> |       | <b>2 918,02</b> |
| <b>Затягивание кабеля в футляр</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |         |        |         |               |       |                 |
| 39                                 | ФЕРм08-02-148-03                                | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/вес 2,4кг/м<br>Объем=8 / 100                                                                                                                                                                                                     | 100 м  | 0,08   | 1    | 0,08    |        |         |               |       |                 |
|                                    |                                                 | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |         |        |         |               |       |                 |
|                                    |                                                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |         | 174,46 | 1,15    | 16,05         | 44,77 | 718,56          |
|                                    |                                                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |         | 54,07  | 1,15    | 4,97          | 13,24 | 65,80           |
|                                    |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |         | 5,02   | 1,15    | 0,46          | 44,77 | 20,59           |
|                                    |                                                 | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |         | 38,65  |         | 3,09          | 8,16  | 25,21           |
|                                    |                                                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 18,56  | 1,15 | 1,70752 |        |         |               |       |                 |
|                                    |                                                 | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 0,4    | 1,15 | 0,0368  |        |         |               |       |                 |
|                                    |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |         | 267,18 |         | 24,11         |       | 809,57          |
|                                    |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |         |        |         | 16,51         |       | 739,15          |
|                                    | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 97     |      | 97      |        |         | 16,01         |       | 716,98          |
|                                    | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 51     |      | 51      |        |         | 8,42          |       | 376,97          |
|                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |         |        |         | <b>48,54</b>  |       | <b>1 903,52</b> |
| 41                                 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1<br>Объем=8*1,02<br>Цена=885/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                             | м      | 8,16   | 1    | 8,16    | 90,38  | 1,04236 | 768,74        | 8,16  | 6 272,92        |
|                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |         |        |         | <b>768,74</b> |       | <b>6 272,92</b> |
| <b>Кабель в трубах в траншее</b>   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |         |        |         |               |       |                 |
| 42                                 | ФЕРм08-02-148-03                                | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг<br><br>Объем=60,34 / 100                                                                                                                                                                                                         | 100 м  | 0,6034 | 1    | 0,6034  |        |         |               |       |                 |



| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                          | 4      | 5      | 6    | 7          | 8        | 9       | 10              | 11    | 12               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------|----------|---------|-----------------|-------|------------------|
|                                                  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                            |        |        |      |            |          |         |                 |       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                       |        |        |      |            | 174,46   | 1,15    | 121,06          | 44,77 | 5 419,86         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                       |        |        |      |            | 54,07    | 1,15    | 37,52           | 13,24 | 496,76           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                               |        |        |      |            | 5,02     | 1,15    | 3,48            | 44,77 | 155,80           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                        |        |        |      |            | 38,65    |         | 23,32           | 8,16  | 190,29           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                         | чел.-ч | 18,56  | 1,15 | 12,8789696 |          |         |                 |       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                        | чел.-ч | 0,4    | 1,15 | 0,277564   |          |         |                 |       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                          |        |        |      |            | 267,18   |         | 181,90          |       | 6 106,91         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                        |        |        |      |            |          |         | 124,54          |       | 5 575,66         |
|                                                  | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                         | %      | 97     |      | 97         |          |         | 120,80          |       | 5 408,39         |
|                                                  | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                         | %      | 51     |      | 51         |          |         | 63,52           |       | 2 843,59         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                    |        |        |      |            |          |         | <b>366,22</b>   |       | <b>14 358,89</b> |
| 44                                               | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кабель АВБШв 4х95 мс-1<br>Объем=60,34*1,02<br>Цена=885/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСП МАТ=1,012 к расх. | м      | 61,547 | 1    | 61,547     | 90,38    | 1,04236 | 5 798,25        | 8,16  | 47 313,72        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                    |        |        |      |            |          |         | <b>5 798,25</b> |       | <b>47 313,72</b> |
| <b>Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |        |        |      |            |          |         |                 |       |                  |
| 45                                               | ФЕРм08-02-146-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг<br>Объем=44,7 / 100                             | 100 м  | 0,447  | 1    | 0,447      |          |         |                 |       |                  |
|                                                  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                            |        |        |      |            |          |         |                 |       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                       |        |        |      |            | 175,22   | 1,15    | 90,07           | 44,77 | 4 032,43         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                       |        |        |      |            | 871,86   | 1,15    | 448,18          | 13,24 | 5 933,90         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                               |        |        |      |            | 82,38    | 1,15    | 42,35           | 44,77 | 1 896,01         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                        |        |        |      |            | 61,76    |         | 27,61           | 8,16  | 225,30           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                         | чел.-ч | 18,64  | 1,15 | 9,581892   |          |         |                 |       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                        | чел.-ч | 6,13   | 1,15 | 3,1511265  |          |         |                 |       |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                          |        |        |      |            | 1 108,84 |         | 565,86          |       | 10 191,63        |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                        |        |        |      |            |          |         | 132,42          |       | 5 928,44         |
|                                                  | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                         | %      | 97     |      | 97         |          |         | 128,45          |       | 5 750,59         |
|                                                  | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                         | %      | 51     |      | 51         |          |         | 67,53           |       | 3 023,50         |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                    |        |        |      |            |          |         | <b>761,84</b>   |       | <b>18 965,72</b> |
| 47                                               | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кабель АВБШв 4х95 мс-1<br>Объем=44,7*1,02                                                                                  | м      | 45,594 | 1    | 45,594     | 90,38    | 1,04236 | 4 295,34        | 8,16  | 35 049,97        |

| 1                                                       | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6      | 7        | 8      | 9       | 10 | 11       | 12        |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|----|----------|-----------|-----------|
|                                                         |                                                 | Цена=885/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСП МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |          |        |         |    |          |           |           |
|                                                         |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |          |        |         |    | 4 295,34 | 35 049,97 |           |
| Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м) |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |          |        |         |    |          |           |           |
| 48                                                      | ФЕРм08-02-147-03                                | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг<br>Объем=16 / 100<br><br>ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м  | 0,16   | 1      | 0,16     |        |         |    |          |           |           |
|                                                         |                                                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |          | 140,62 | 1,2075  |    | 27,17    | 44,77     | 1 216,40  |
|                                                         |                                                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |          | 50,85  | 1,15    |    | 9,36     | 13,24     | 123,93    |
|                                                         |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |          | 5,02   | 1,15    |    | 0,92     | 44,77     | 41,19     |
|                                                         |                                                 | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |          | 28,52  |         |    | 4,56     | 8,16      | 37,21     |
|                                                         |                                                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 14,96  | 1,2075 | 2,890272 |        |         |    |          |           |           |
|                                                         |                                                 | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 0,4    | 1,15   | 0,0736   |        |         |    |          |           |           |
|                                                         |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |          | 219,99 |         |    | 41,09    |           | 1 377,54  |
|                                                         |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |          |        |         |    |          | 28,09     | 1 257,59  |
|                                                         | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 97     |        | 97       |        |         |    |          | 27,25     | 1 219,86  |
|                                                         | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 51     |        | 51       |        |         |    |          | 14,33     | 641,37    |
|                                                         |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |          |        |         |    | 82,67    | 3 238,77  |           |
| 50                                                      | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1<br><br>Объем=16*1,02<br>Цена=885/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСП МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м      | 16,32  | 1      | 16,32    | 90,38  | 1,04236 |    | 1 537,48 | 8,16      | 12 545,84 |
|                                                         |                                                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |          |        |         |    | 1 537,48 | 12 545,84 |           |
| Прокладка кабелей в траншее                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |          |        |         |    |          |           |           |
| 51                                                      | ФЕРм08-02-141-03                                | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг<br>Объем=100,28 / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                        | 100 м  | 1,0028 | 1      | 1,0028   |        |         |    |          |           |           |
|                                                         |                                                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |          | 106,78 | 1,15    |    | 123,14   | 44,77     | 5 512,98  |
|                                                         |                                                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |          | 181,03 | 1,15    |    | 208,77   | 13,24     | 2 764,11  |
|                                                         |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |          | 23,59  | 1,15    |    | 27,20    | 44,77     | 1 217,74  |
|                                                         |                                                 | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |          | 73,05  |         |    | 73,25    | 8,16      | 597,72    |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6    | 7          | 8      | 9       | 10              | 11    | 12               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------------|--------|---------|-----------------|-------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 11,36   | 1,15 | 13,1005792 |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 1,88    | 1,15 | 2,1680536  |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                   |        |         |      |            | 360,86 |         | 405,16          |       | 8 874,81         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                 |        |         |      |            |        |         | 150,34          |       | 6 730,72         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                   | %      | 97      |      | 97         |        |         | 145,83          |       | 6 528,80         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                     | %      | 51      |      | 51         |        |         | 76,67           |       | 3 432,67         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                             |        |         |      |            |        |         | <b>627,66</b>   |       | <b>18 836,28</b> |
| 53 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кабель АВБШв 4х95 мс-1                                                                                                                                              | м      | 102,286 | 1    | 102,286    | 90,38  | 1,04236 | 9 636,21        | 8,16  | 78 631,47        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=100,28*1,02                                                                                                                                                   |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена=885/1,2/8,16                                                                                                                                                   |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                                                                                                       |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                              |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                             |        |         |      |            |        |         | <b>9 636,21</b> |       | <b>78 631,47</b> |
| 54 | ФЕРм08-02-143-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной                                                                                                          | 100 м  | 1,02    | 1    | 1,02       |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=102 / 100                                                                                                                                                     |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                                     |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                |        |         |      |            | 3,85   | 1,15    | 4,52            | 44,77 | 202,36           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                |        |         |      |            | 1,31   | 1,15    | 1,54            | 13,24 | 20,39            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                        |        |         |      |            | 0,23   | 1,15    | 0,27            | 44,77 | 12,09            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 М                                                                                                                                                                 |        |         |      |            | 0,08   |         | 0,08            | 8,16  | 0,65             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                  | чел.-ч | 0,48    | 1,15 | 0,56304    |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,02    | 1,15 | 0,02346    |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                   |        |         |      |            | 5,24   |         | 6,14            |       | 223,40           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                 |        |         |      |            |        |         | 4,79            |       | 214,45           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                   | %      | 97      |      | 97         |        |         | 4,65            |       | 208,02           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                     | %      | 51      |      | 51         |        |         | 2,44            |       | 109,37           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                             |        |         |      |            |        |         | <b>13,23</b>    |       | <b>540,79</b>    |
| 55 | ФССЦ-01.7.06.08-0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм                                                                                                 | шт     | 1,02    | 1    | 1,02       | 376,94 |         | 384,48          | 8,16  | 3 137,36         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=102/100                                                                                                                                                       |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                             |        |         |      |            |        |         | <b>384,48</b>   |       | <b>3 137,36</b>  |
| 56 | ФЕРм08-02-163-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 | шт     | 4       | 1    | 4          |        |         |                 |       |                  |
|    | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                                     |        |         |      |            |        |         |                 |       |                  |

| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6    | 7       | 8      | 9       | 10            | 11    | 12              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---------|--------|---------|---------------|-------|-----------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ОТ                                                                                                                                      |        |       |      |         | 12,97  | 1,15    | 59,66         | 44,77 | 2 670,98        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 М                                                                                                                                       |        |       |      |         | 4,10   |         | 16,40         | 8,16  | 133,82          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ЗТ                                                                                                                                        | чел.-ч | 1,38  | 1,15 | 6,348   |        |         |               |       |                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Итого по расценке                                                                                                                         |        |       |      |         | 17,07  |         | 76,06         |       | 2 804,80        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФОТ                                                                                                                                       |        |       |      |         |        |         | 59,66         |       | 2 670,98        |
|                                      | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                        | %      | 97    |      | 97      |        |         | 57,87         |       | 2 590,85        |
|                                      | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                        | %      | 51    |      | 51      |        |         | 30,43         |       | 1 362,20        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |        |       |      |         |        |         | <b>164,36</b> |       | <b>6 757,85</b> |
| 57                                   | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кабельная концевая муфта 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б)<br>Цена=2147/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.           | шт     | 4     | 1    | 4       | 219,26 | 1,04236 | 914,19        | 8,16  | 7 459,79        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |        |       |      |         |        |         | <b>914,19</b> |       | <b>7 459,79</b> |
| <b>Пробивка отверстий под футляр</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |        |       |      |         |        |         |               |       |                 |
| 58                                   | ФЕР46-03-010-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2<br>Объем=4 / 100                                         | 100    | 0,04  | 1    | 0,04    |        |         |               |       |                 |
|                                      | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                           |        |       |      |         |        |         |               |       |                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ОТ                                                                                                                                      |        |       |      |         | 124,39 | 1,15    | 5,72          | 44,77 | 256,08          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 ЭМ                                                                                                                                      |        |       |      |         | 194,52 | 1,15    | 8,95          | 13,24 | 118,50          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ЗТ                                                                                                                                        | чел.-ч | 13,08 | 1,15 | 0,60168 |        |         |               |       |                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Итого по расценке                                                                                                                         |        |       |      |         | 318,91 |         | 14,67         |       | 374,58          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ФОТ                                                                                                                                       |        |       |      |         |        |         | 5,72          |       | 256,08          |
|                                      | Пр/812-040.1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | %      | 103   |      | 103     |        |         | 5,89          |       | 263,76          |
|                                      | Пр/774-040.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | %      | 59    |      | 59      |        |         | 3,37          |       | 151,09          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |        |       |      |         |        |         | <b>23,93</b>  |       | <b>789,43</b>   |
| 59                                   | ФЕР46-03-017-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2<br>Объем=4*0,001                             | м3     | 0,004 | 1    | 0,004   |        |         |               |       |                 |
|                                      | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                           |        |       |      |         |        |         |               |       |                 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ОТ                                                                                                                                      |        |       |      |         | 611,44 | 1,15    | 2,81          | 44,77 | 125,80          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 ЭМ                                                                                                                                      |        |       |      |         | 28,65  | 1,15    | 0,13          | 13,24 | 1,72            |



| 1                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6          | 7        | 8        | 9      | 10               | 11    | 12                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|----------|----------|--------|------------------|-------|-------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                              |        |         |            |          | 4,99     | 1,15   | 0,02             | 44,77 | 0,90              |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 М                                                                                                                                       |        |         |            |          | 882,39   |        | 3,53             | 8,16  | 28,80             |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗТ                                                                                                                                        | чел.-ч | 75,58   | 1,15       | 0,347668 |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗТм                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,43    | 1,15       | 0,001978 |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Итого по расценке                                                                                                                         |        |         |            |          | 1 522,48 |        | 6,47             |       | 156,32            |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ФОТ                                                                                                                                       |        |         |            |          |          |        | 2,83             |       | 126,70            |
|                                                                                              | Пр/812-040.1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | %      | 103     |            | 103      |          |        | 2,91             |       | 130,50            |
|                                                                                              | Пр/774-040.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | %      | 59      |            | 59       |          |        | 1,67             |       | 74,75             |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |        |         |            |          |          |        | <b>11,05</b>     |       | <b>361,57</b>     |
| 60                                                                                           | ФССЦ-04.3.01.09-0014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                                | м3     | 0,00416 | 1          | 0,00416  | 519,80   |        | 2,16             | 8,16  | 17,63             |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |        |         |            |          |          |        | <b>2,16</b>      |       | <b>17,63</b>      |
| <b>Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        | <b>50 398,70</b> |       | <b>626 834,68</b> |
| <b>Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        |                  |       |                   |
| <b>АОСР №131-23-ЭС2-06; №131-23-ЭС2-07; ; №131-23-ЭС2-08; №131-23-ЭС2-09; №131-23-ЭС2-10</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        |                  |       |                   |
| <b>Земляные работы траншея L=20.14м + L=2,51м</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        |                  |       |                   |
| 61                                                                                           | ФЕР01-02-057-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1<br>Объем=16,31 / 100                     | 100 м3 | 0,1631  | 1          | 0,1631   |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |        |         |            |          | 920,40   | 1,3225 | 198,53           | 44,77 | 8 888,19          |
|                                                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                                                                                    | 118    | 1,3225  | 25,4525705 |          |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |        |         |            |          | 920,40   |        | 198,53           |       | 8 888,19          |
|                                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        | 198,53           |       | 8 888,19          |
|                                                                                              | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                           | %      | 89      |            | 89       |          |        | 176,69           |       | 7 910,49          |
|                                                                                              | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                           | %      | 40      | 0,85       | 34       |          |        | 67,50            |       | 3 021,98          |
|                                                                                              | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |        |         |            |          |          |        |                  |       |                   |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                   |        |         |            |          |          |        | <b>442,72</b>    |       | <b>19 820,66</b>  |
| 62                                                                                           | ФЕРм08-02-142-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>Объем=(11,49+2,1) / 100                                                                  | 100 м  | 0,1359  | 1          | 0,1359   |          |        |                  |       |                   |

| 1                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                             | 4      | 5      | 6    | 7         | 8      | 9     | 10            | 11    | 12              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|-------|---------------|-------|-----------------|
|                                                              | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                               |        |        |      |           |        |       |               |       |                 |
|                                                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |        |        |      |           | 49,82  | 1,15  | 7,79          | 44,77 | 348,76          |
|                                                              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |        |        |      |           | 256,27 | 1,15  | 40,05         | 13,24 | 530,26          |
|                                                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |        |        |      |           | 45,24  | 1,15  | 7,07          | 44,77 | 316,52          |
|                                                              | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |        |        |      |           | 1,00   |       | 0,14          | 8,16  | 1,14            |
|                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | чел.-ч | 5,3    | 1,15 | 0,8283105 |        |       |               |       |                 |
|                                                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | чел.-ч | 3,9    | 1,15 | 0,6095115 |        |       |               |       |                 |
|                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |        |        |      |           | 307,09 |       | 47,98         |       | 880,16          |
|                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |        |        |      |           |        |       | 14,86         |       | 665,28          |
|                                                              | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | %      | 97     |      | 97        |        |       | 14,41         |       | 645,32          |
|                                                              | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | %      | 51     |      | 51        |        |       | 7,58          |       | 339,29          |
|                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |        |        |      |           |        |       | <b>69,97</b>  |       | <b>1 864,77</b> |
| 63                                                           | ФЕРм08-02-142-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01<br>Объем=(11,49*2+2,1*3) / 100 | 100 м  | 0,2928 | 1    | 0,2928    |        |       |               |       |                 |
|                                                              | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                               |        |        |      |           |        |       |               |       |                 |
|                                                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |        |        |      |           | 18,71  | 1,15  | 6,30          | 44,77 | 282,05          |
|                                                              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |        |        |      |           | 5,26   | 1,15  | 1,77          | 13,24 | 23,43           |
|                                                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |        |        |      |           | 0,93   | 1,15  | 0,31          | 44,77 | 13,88           |
|                                                              | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |        |        |      |           | 0,37   |       | 0,11          | 8,16  | 0,90            |
|                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | чел.-ч | 1,99   | 1,15 | 0,6700728 |        |       |               |       |                 |
|                                                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | чел.-ч | 0,08   | 1,15 | 0,0269376 |        |       |               |       |                 |
|                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |        |        |      |           | 24,34  |       | 8,18          |       | 306,38          |
|                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |        |        |      |           |        |       | 6,61          |       | 295,93          |
|                                                              | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | %      | 97     |      | 97        |        |       | 6,41          |       | 287,05          |
|                                                              | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | %      | 51     |      | 51        |        |       | 3,37          |       | 150,92          |
|                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |        |        |      |           |        |       | <b>17,96</b>  |       | <b>744,35</b>   |
| 64                                                           | Цена Поставщика ООО "Генпоставка"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Песок карьерный<br>Цена=979/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                | м3     | 1,36   | 1    | 1,36      | 99,98  | 1,012 | 137,60        | 8,16  | 1 122,82        |
|                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |        |        |      |           |        |       | <b>137,60</b> |       | <b>1 122,82</b> |
| Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |        |        |      |           |        |       |               |       |                 |
| 65                                                           | ФЕР01-02-061-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>Объем=3,81 / 100         | 100 м3 | 0,038  | 1    | 0,038     |        |       |               |       |                 |
|                                                              | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |        |        |      |           |        |       |               |       |                 |



| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6      | 7          | 8      | 9      | 10 | 11     | 12    |          |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|--------|--------|----|--------|-------|----------|
|    | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3     | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | 1 ОТ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            | 663,75 | 1,3225 |    | 33,36  | 44,77 | 1 493,53 |
|    | ЗТ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 88,5  | 1,3225 | 4,4475675  |        |        |    |        |       |          |
|    | Итого по расценке                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            | 663,75 |        |    | 33,36  |       | 1 493,53 |
|    | ФОТ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    | 33,36  |       | 1 493,53 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 89    |        | 89         |        |        |    | 29,69  |       | 1 329,24 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 40    | 0,85   | 34         |        |        |    | 11,34  |       | 507,80   |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | Всего по позиции                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    | 74,39  |       | 3 330,57 |
| 66 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка"                   | Песок карьерный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3     | 4,191 | 1      | 4,191      | 99,98  | 1,012  |    | 424,04 | 8,16  | 3 460,17 |
|    |                                                     | Объем=3,81*1,1<br>Цена=979/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | Всего по позиции                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    | 424,04 |       | 3 460,17 |
| 69 | ФСЭМ-91.08.09-001                                   | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания<br>Объем=9/100*3,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,34  | 1      | 0,34       | 60,00  | 1,15   |    | 23,46  | 13,24 | 310,61   |
|    | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3     | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | Всего по позиции                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    | 23,46  |       | 310,61   |
| 71 | ФЕР01-02-061-01                                     | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>Объем=10,74 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 0,107 | 1      | 0,107      |        |        |    |        |       |          |
|    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                          |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3     | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | 1 ОТ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            | 663,75 | 1,3225 |    | 93,93  | 44,77 | 4 205,25 |
|    | ЗТ                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 88,5  | 1,3225 | 12,5234138 |        |        |    |        |       |          |
|    | Итого по расценке                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            | 663,75 |        |    | 93,93  |       | 4 205,25 |
|    | ФОТ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    | 93,93  |       | 4 205,25 |
|    | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 89    |        | 89         |        |        |    | 83,60  |       | 3 742,67 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 40    | 0,85   | 34         |        |        |    | 31,94  |       | 1 429,79 |
|    | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    |        |       |          |
|    | Всего по позиции                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |    | 209,47 |       | 9 377,71 |
| 74 | ФСЭМ-91.08.09-001                                   | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч | 0,97  | 1      | 0,97       | 60,00  | 1,15   |    | 66,93  | 13,24 | 886,15   |



| 1                                                                               | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6    | 7         | 8 | 9      | 10    | 11     | 12       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|---|--------|-------|--------|----------|----------|
|                                                                                 |                              | Объем=9/100*10,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |        | 66,93 |        | 886,15   |          |
| 76                                                                              | ФЕР01-02-060-01              | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1<br>Объем=(16,31-10,74) / 100                                                                                                                                                                               | 100 м3 | 0,0557 | 1    | 0,0557    |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |   | 401,70 | 1,15  | 25,73  | 25,73    |          |
|                                                                                 |                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 53,56  | 1,15 | 3,4307858 |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   | 401,70 |       | 25,73  | 25,73    |          |
|                                                                                 |                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |           |   |        |       | 25,73  | 25,73    |          |
|                                                                                 |                              | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 89     |      | 89        |   |        |       | 22,90  | 22,90    |          |
|                                                                                 |                              | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 40     | 0,85 | 34        |   |        |       | 8,75   | 8,75     |          |
|                                                                                 |                              | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |        |       | 57,38  | 57,38    |          |
| 77                                                                              | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 5,57   | 1    | 5,57      |   | 162,38 |       | 904,46 | 8,16     | 7 380,39 |
|                                                                                 |                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |        |       | 904,46 | 7 380,39 |          |
| Переустройство кабельных линий                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
| Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв) |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
| 78                                                                              | ФЕРм08-02-231-05             | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм<br><br>Объем=11,49 / 100                                                                                                                                                                                                       | 100 м  | 0,1149 | 1    | 0,1149    |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |   | 49,46  | 1,15  | 6,54   | 44,77    | 292,80   |
|                                                                                 |                              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |   | 3,94   | 1,15  | 0,52   | 13,24    | 6,88     |
|                                                                                 |                              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |   | 0,70   | 1,15  | 0,09   | 44,77    | 4,03     |
|                                                                                 |                              | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |           |   | 0,99   |       | 0,11   | 8,16     | 0,90     |
|                                                                                 |                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 6,44   | 1,15 | 0,8509494 |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,0079281 |   |        |       |        |          |          |
|                                                                                 |                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   | 54,39  |       | 7,17   |          | 300,58   |
|                                                                                 |                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |           |   |        |       | 6,63   |          | 296,83   |
|                                                                                 |                              | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 97     |      | 97        |   |        |       | 6,43   |          | 287,93   |



| 1                                    | 2                    | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6    | 7         | 8     | 9    | 10       | 11    | 12        |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|-------|------|----------|-------|-----------|
|                                      | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                         | %      | 51     |      | 51        |       |      | 3,38     |       | 151,38    |
|                                      |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |       |      | 16,98    |       | 739,89    |
| 79                                   | ФЕРм08-02-231-10     | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв)                                                                                                       | 100 м  | 0,2298 | 1    | 0,2298    |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | Объем=(11,49*2) / 100                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                      |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                         |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                              |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 35,06 | 1,15 | 9,27     | 44,77 | 415,02    |
|                                      |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 3,94  | 1,15 | 1,04     | 13,24 | 13,77     |
|                                      |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                               |        |        |      |           | 0,70  | 1,15 | 0,18     | 44,77 | 8,06      |
|                                      |                      | 4 М                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           | 0,70  |      | 0,16     | 8,16  | 1,31      |
|                                      |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 4,53   | 1,15 | 1,1971431 |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,0158562 |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                          |        |        |      |           | 39,70 |      | 10,47    |       | 430,10    |
|                                      |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |       |      | 9,45     |       | 423,08    |
|                                      | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                         | %      | 97     |      | 97        |       |      | 9,17     |       | 410,39    |
|                                      | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                         | %      | 51     |      | 51        |       |      | 4,82     |       | 215,77    |
|                                      |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |       |      | 24,46    |       | 1 056,26  |
| 80                                   | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12<br>Объем=11,49*3*1,02                                                        | м      | 35,16  | 1    | 35,16     | 41,58 |      | 1 461,95 | 8,16  | 11 929,51 |
|                                      |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |       |      | 1 461,95 |       | 11 929,51 |
| 81                                   | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм<br>Объем=34,47/6                                                                                                                   | шт     | 6      | 1    | 6         | 5,93  |      | 35,58    | 8,16  | 290,33    |
|                                      |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |       |      | 35,58    |       | 290,33    |
| Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А |                      |                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
| 82                                   | ФЕРм08-02-231-05     | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм                                                                                                        | 100 м  | 0,021  | 1    | 0,021     |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | Объем=2,1 / 100                                                                                                                                                                            |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                      |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                         |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                              |        |        |      |           |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 49,46 | 1,15 | 1,19     | 44,77 | 53,28     |
|                                      |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 3,94  | 1,15 | 0,10     | 13,24 | 1,32      |
|                                      |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                               |        |        |      |           | 0,70  | 1,15 | 0,02     | 44,77 | 0,90      |
|                                      |                      | 4 М                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           | 0,99  |      | 0,02     | 8,16  | 0,16      |
|                                      |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 6,44   | 1,15 | 0,155526  |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,001449  |       |      |          |       |           |
|                                      |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                          |        |        |      |           | 54,39 |      | 1,31     |       | 54,76     |

| 1               | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    | 10            | 11    | 12               |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|----------|------|---------------|-------|------------------|
|                 |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |          |          |      | 1,21          |       | 54,18            |
|                 | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 97     |      | 97       |          |      | 1,17          |       | 52,55            |
|                 | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 51     |      | 51       |          |      | 0,62          |       | 27,63            |
|                 |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |          |          |      | <b>3,10</b>   |       | <b>134,94</b>    |
| 83              | ФЕРм08-02-231-10     | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05<br>Объем=2,1*3                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м  | 6,3    | 1    | 6,3      |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |          |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |          | 35,06    | 1,15 | 254,01        | 44,77 | 11 372,03        |
|                 |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |          | 3,94     | 1,15 | 28,55         | 13,24 | 378,00           |
|                 |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |          | 0,70     | 1,15 | 5,07          | 44,77 | 226,98           |
|                 |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |          | 0,70     |      | 4,41          | 8,16  | 35,99            |
|                 |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 4,53   | 1,15 | 32,81985 |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,4347   |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |          | 39,70    |      | 286,97        |       | 11 786,02        |
|                 |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |          |          |      | 259,08        |       | 11 599,01        |
|                 | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 97     |      | 97       |          |      | 251,31        |       | 11 251,04        |
|                 | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                 | %      | 51     |      | 51       |          |      | 132,13        |       | 5 915,50         |
|                 |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |          |          |      | <b>670,41</b> |       | <b>28 952,56</b> |
| 84              | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12<br>Объем=2,1*4*1,02                                                                                                                                                                                  | м      | 8,568  | 1    | 8,568    | 41,58    |      | 356,26        | 8,16  | 2 907,08         |
|                 |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |          |          |      | <b>356,26</b> |       | <b>2 907,08</b>  |
| 85              | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм<br>Объем=8,4/6                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1      | 1    | 1        | 5,93     |      | 5,93          | 8,16  | 48,39            |
|                 |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |          |          |      | <b>5,93</b>   |       | <b>48,39</b>     |
| Прокладка лотка |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |          |          |      |               |       |                  |
| 86              | ФЕРм08-04-750-02     | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях<br>Объем=27/1000                                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,027  | 1    | 0,027    |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |          |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |          | 1 885,26 | 1,15 | 58,54         | 44,77 | 2 620,84         |
|                 |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |          | 54,51    | 1,15 | 1,69          | 13,24 | 22,38            |
|                 |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |          | 7,36     | 1,15 | 0,23          | 44,77 | 10,30            |
|                 |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |          | 236,81   |      | 6,39          | 8,16  | 52,14            |
|                 |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 198,24 | 1,15 | 6,155352 |          |      |               |       |                  |
|                 |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 0,58   | 1,15 | 0,018009 |          |      |               |       |                  |



| 1                                                                            | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6      | 7          | 8        | 9       | 10               | 11    | 12                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|---------|------------------|-------|-------------------|
|                                                                              |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            | 2 176,58 |         | 66,62            |       | 2 695,36          |
|                                                                              |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |            |          |         | 58,77            |       | 2 631,14          |
|                                                                              | Пр/812-049.1-1                                  | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 126    |        | 126        |          |         | 74,05            |       | 3 315,24          |
|                                                                              | Пр/774-049.1                                    | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 68     |        | 68         |          |         | 39,96            |       | 1 789,18          |
|                                                                              |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |          |         | <b>180,63</b>    |       | <b>7 799,78</b>   |
| 87                                                                           | ООО "НПТ", счет № Сч101119 от 06.02.2024 (п.2)  | ЛЛ(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 6      | 1      | 6          | 119,89   | 1,04236 | 749,81           | 8,16  | 6 118,45          |
|                                                                              |                                                 | Цена=1173,92/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |          |         | <b>749,81</b>    |       | <b>6 118,45</b>   |
| <b>Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м с применением автовышки</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
| 88                                                                           | ФЕРм08-02-147-12                                | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг<br>Объем=223,66 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м  | 2,2366 | 1      | 2,2366     |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |            | 195,52   | 1,2075  | 528,04           | 44,77 | 23 640,35         |
|                                                                              |                                                 | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |            | 56,70    | 1,15    | 145,84           | 13,24 | 1 930,92          |
|                                                                              |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |            | 5,02     | 1,15    | 12,91            | 44,77 | 577,98            |
|                                                                              |                                                 | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |            | 35,96    |         | 80,43            | 8,16  | 656,31            |
|                                                                              |                                                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 20,8   | 1,2075 | 56,1744456 |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,4    | 1,15   | 1,028836   |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            | 288,18   |         | 754,31           |       | 26 227,58         |
|                                                                              |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |            |          |         | 540,95           |       | 24 218,33         |
|                                                                              | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97     |        | 97         |          |         | 524,72           |       | 23 491,78         |
|                                                                              | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51     |        | 51         |          |         | 275,88           |       | 12 351,35         |
|                                                                              |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |          |         | <b>1 554,91</b>  |       | <b>62 070,71</b>  |
| 89                                                                           | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м      | 228,13 | 1      | 228,13     | 55,76    | 1,04236 | 13 259,37        | 8,16  | 108 196,46        |
|                                                                              |                                                 | Объем=223,66*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | Цена=546/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |
|                                                                              |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |            |          |         | <b>13 259,37</b> |       | <b>108 196,46</b> |
| 90                                                                           | ФСЭМ-91.06.06-011                               | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 28,09  | 1      | 28,09      |          |         | 3 136,94         |       | 64 366,70         |
|                                                                              |                                                 | Объем=56,1744456/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |            |          |         |                  |       |                   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                 | 3                                                                                 | 4     | 5      | 6    | 7         | 8      | 9       | 10              | 11    | 12               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-----------------|-------|------------------|
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                   |                                                                                   |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                              |                                                                                   |       |        |      |           | 82,22  | 1,15    | 2 655,99        | 15,72 | 41 752,16        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                      |                                                                                   |       |        |      |           | 10,06  | 1,15    | 324,97          | 47,02 | 15 280,09        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                               |                                                                                   |       |        |      |           |        |         | 324,97          |       | 15 280,09        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                 |       | 97     |      | 97        |        |         | 315,22          |       | 14 821,69        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах   | %                                                                                 |       | 51     |      | 51        |        |         | 165,73          |       | 7 792,85         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                           |                                                                                   |       |        |      |           |        |         | <b>3 136,94</b> |       | <b>64 366,70</b> |
| <b>Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                   |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРм08-02-148-03                                                  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0,1189 | 1    | 0,1189    |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Объем=(8,72*1,363) / 100                                                          |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                   |                                                                                   |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                              |                                                                                   |       |        |      |           | 174,46 | 1,15    | 23,85           | 44,77 | 1 067,76         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                              |                                                                                   |       |        |      |           | 54,07  | 1,15    | 7,39            | 13,24 | 97,84            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                      |                                                                                   |       |        |      |           | 5,02   | 1,15    | 0,69            | 44,77 | 30,89            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                               |                                                                                   |       |        |      |           | 38,65  |         | 4,60            | 8,16  | 37,54            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                | чел.-ч                                                                            |       | 18,56  | 1,15 | 2,5378016 |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                               | чел.-ч                                                                            |       | 0,4    | 1,15 | 0,054694  |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                 |                                                                                   |       |        |      |           | 267,18 |         | 35,84           |       | 1 203,14         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                               |                                                                                   |       |        |      |           |        |         | 24,54           |       | 1 098,65         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                 |       | 97     |      | 97        |        |         | 23,80           |       | 1 065,69         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах   | %                                                                                 |       | 51     |      | 51        |        |         | 12,52           |       | 560,31           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                           |                                                                                   |       |        |      |           |        |         | <b>72,16</b>    |       | <b>2 829,14</b>  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1)                   | АВБШнг(А)-LS 3х70мс-6                                                             | м     | 11,885 | 1    | 11,885    | 55,76  | 1,04236 | 690,78          | 8,16  | 5 636,76         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Объем=8,72*1,363                                                                  |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Цена=546/1,2/8,16                                                                 |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                     |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ЗГСП МАТ=1,012 к расх.                                                            |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                           |                                                                                   |       |        |      |           |        |         | <b>690,78</b>   |       | <b>5 636,76</b>  |
| <b>Прокладка кабеля в траншее 28Б-28В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                   |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРм08-02-141-03                                                  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг               | 100 м | 0,068  | 1    | 0,068     |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | Объем=(5,02*1,363) / 100                                                          |       |        |      |           |        |         |                 |       |                  |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                               | 3                                                                                         | 4      | 5      | 6    | 7         | 8        | 9       | 10            | 11    | 12              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|----------|---------|---------------|-------|-----------------|
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                 |                                                                                           |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 1 ОТ                                                                                      |        |        |      |           | 106,78   | 1,15    | 8,35          | 44,77 | 373,83          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 2 ЭМ                                                                                      |        |        |      |           | 181,03   | 1,15    | 14,16         | 13,24 | 187,48          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                              |        |        |      |           | 23,59    | 1,15    | 1,84          | 44,77 | 82,38           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 4 М                                                                                       |        |        |      |           | 73,05    |         | 4,97          | 8,16  | 40,56           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч | 11,36  | 1,15 | 0,888352  |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТм                                                                                       | чел.-ч | 1,88   | 1,15 | 0,147016  |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Итого по расценке                                                                         |        |        |      |           | 360,86   |         | 27,48         |       | 601,87          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ФОТ                                                                                       |        |        |      |           |          |         | 10,19         |       | 456,21          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                        | %      | 97     |      | 97        |          |         | 9,88          |       | 442,52          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                        | %      | 51     |      | 51        |          |         | 5,20          |       | 232,67          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |        |      |           |          |         | <b>42,56</b>  |       | <b>1 277,06</b> |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6                                                                    | м      | 6,842  | 1    | 6,842     | 55,76    | 1,04236 | 397,67        | 8,16  | 3 244,99        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Объем=5,02*1,363                                                                          |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Цена=546/1,2/8,16                                                                         |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                             |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                    |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |        |      |           |          |         | <b>397,67</b> |       | <b>3 244,99</b> |
| <b>Лента сигнальная</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                           |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФЕРм08-02-143-05                                | Покрытие кабеля, проложенного в траншее:<br>лентой сигнальной<br>Объем=22,65 / 100        | 100 м  | 0,2265 | 1    | 0,2265    |          |         |               |       |                 |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                 |                                                                                           |        |        |      |           |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 1 ОТ                                                                                      |        |        |      |           | 3,85     | 1,15    | 1,00          | 44,77 | 44,77           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 2 ЭМ                                                                                      |        |        |      |           | 1,31     | 1,15    | 0,34          | 13,24 | 4,50            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                                              |        |        |      |           | 0,23     | 1,15    | 0,06          | 44,77 | 2,69            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 4 М                                                                                       |        |        |      |           | 0,08     |         | 0,02          | 8,16  | 0,16            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч | 0,48   | 1,15 | 0,125028  |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТм                                                                                       | чел.-ч | 0,02   | 1,15 | 0,0052095 |          |         |               |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Итого по расценке                                                                         |        |        |      |           | 5,24     |         | 1,36          |       | 49,43           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ФОТ                                                                                       |        |        |      |           |          |         | 1,06          |       | 47,46           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                        | %      | 97     |      | 97        |          |         | 1,03          |       | 46,04           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                        | %      | 51     |      | 51        |          |         | 0,54          |       | 24,20           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |        |      |           |          |         | <b>2,93</b>   |       | <b>119,67</b>   |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ФССЦ-01.7.06.08-0013                            | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм | шт     | 0,2265 | 1    | 0,2265    | 1 142,82 |         | 258,85        | 8,16  | 2 112,22        |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                    | 4    | 5    | 6      | 7 | 8      | 9       | 10       | 11    | 12        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---|--------|---------|----------|-------|-----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=22,65/100                                                                                      |      |      |        |   |        |         |          |       |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                                                     |      |      |        |   |        |         | 258,85   |       | 2 112,22  |
| <b>Муфты</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |      |      |        |   |        |         |          |       |           |
| 97           | ФЕРм08-02-167-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 | шт   | 4    | 1      | 4 |        |         |          |       |           |
|              | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                      |      |      |        |   |        |         |          |       |           |
|              | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |      |      |        |   | 61,48  | 1,15    | 282,81   | 44,77 | 12 661,40 |
|              | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |      |      |        |   | 1,81   | 1,15    | 8,33     | 13,24 | 110,29    |
|              | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |      |      |        |   | 0,26   | 1,15    | 1,20     | 44,77 | 53,72     |
|              | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |      |      |        |   | 20,37  |         | 81,48    | 8,16  | 664,88    |
|              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                                               | 6,54 | 1,15 | 30,084 |   |        |         |          |       |           |
|              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч                                                                                               | 0,02 | 1,15 | 0,092  |   |        |         |          |       |           |
|              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |      |      |        |   | 83,66  |         | 372,62   |       | 13 436,57 |
|              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |      |      |        |   |        |         | 284,01   |       | 12 715,12 |
|              | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НР Электротехнические установки на других объектах                                                   | %    | 97   | 97     |   |        |         | 275,49   |       | 12 333,67 |
|              | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СП Электротехнические установки на других объектах                                                   | %    | 51   | 51     |   |        |         | 144,85   |       | 6 484,71  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                                                     |      |      |        |   |        |         | 792,96   |       | 32 254,95 |
| 98           | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)                        | шт   | 4    | 1      | 4 | 980,10 | 1,04236 | 4 086,47 | 8,16  | 33 345,60 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена=7997,65/8,16                                                                                    |      |      |        |   |        |         |          |       |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                                        |      |      |        |   |        |         |          |       |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                               |      |      |        |   |        |         |          |       |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                                                     |      |      |        |   |        |         | 4 086,47 |       | 33 345,60 |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |       |        |   |        |          |      |           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--------|----------|------|-----------|-------|------------|
| Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |       |        |   |        |          |      | 30 229,09 |       | 423 787,03 |
| <b>Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |       |        |   |        |          |      |           |       |            |
| АОСР №131-23-ЭС2-11; №131-23-ЭС2-12; ; №131-23-ЭС2-13; №131-23-ЭС2-14; №131-23-ЭС2-15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |       |        |   |        |          |      |           |       |            |
| <b>Разборка дорожных покрытий</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |       |        |   |        |          |      |           |       |            |
| 99                                                                                    | ФЕР27-06-008-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка | 100 м | 0,6896 | 1 | 0,6896 |          |      |           |       |            |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=68,96 / 100                                                |       |        |   |        |          |      |           |       |            |
|                                                                                       | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                  |       |        |   |        |          |      |           |       |            |
|                                                                                       | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |       |        |   |        | 178,84   | 1,15 | 141,83    | 44,77 | 6 349,73   |
|                                                                                       | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |       |        |   |        | 1 228,57 | 1,15 | 974,31    | 13,24 | 12 899,86  |
|                                                                                       | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |       |        |   |        | 51,94    | 1,15 | 41,19     | 44,77 | 1 844,08   |
|                                                                                       | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |       |        |   |        | 418,42   |      | 288,54    | 8,16  | 2 354,49   |



| 1          | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4             | 5             | 6        | 7             | 8            | 9           | 10              | 11           | 12                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
|            |                                                                                                                              | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч        | 21,89         | 1,15     | 17,3596456    |              |             |                 |              |                   |
|            |                                                                                                                              | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч        | 4,52          | 1,15     | 3,5845408     |              |             |                 |              |                   |
|            |                                                                                                                              | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |          |               | 1 825,83     |             | 1 404,68        |              | 21 604,08         |
|            |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |               |              |             | 183,02          |              | 8 193,81          |
|            | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                           | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %             | 147           |          | 147           |              |             | 269,04          |              | 12 044,90         |
|            | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %             | 134           | 0,85     | 113,9         |              |             | 208,46          |              | 9 332,75          |
|            |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |          |               |              |             | <b>1 882,18</b> |              | <b>42 981,73</b>  |
| <b>100</b> | <b>ФСЭМ-91.08.11-011</b>                                                                                                     | <b>Заливщики швов на базе автомобиля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>маш.-ч</b> | <b>-2,577</b> | <b>1</b> | <b>-2,577</b> |              |             | <b>-609,06</b>  |              | <b>-10 892,08</b> |
|            | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                              | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |              |             |                 |              |                   |
|            | 2 ЭМ                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 175,25       | 1,15        | -519,36         | 13,24        | -6 876,33         |
|            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 11,60        | 1,15        | -34,38          | 44,77        | -1 539,19         |
|            |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |               |              |             | -34,38          |              | -1 539,19         |
|            | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                           | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %             | 147           |          | 147           |              |             | -50,54          |              | -2 262,61         |
|            | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %             | 134           | 0,85     | 113,9         |              |             | -39,16          |              | -1 753,14         |
|            |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |          |               |              |             | <b>-609,06</b>  |              | <b>-10 892,08</b> |
| <b>101</b> | <b>ФСЭМ-91.08.04-021</b>                                                                                                     | <b>Котлы битумные передвижные 400 л</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>маш.-ч</b> | <b>-0,476</b> | <b>1</b> | <b>-0,476</b> | <b>30,00</b> | <b>1,15</b> | <b>-16,42</b>   | <b>13,24</b> | <b>-217,40</b>    |
|            | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                              | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |              |             |                 |              |                   |
|            |                                                                                                                              | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |          |               |              |             | <b>-16,42</b>   |              | <b>-217,40</b>    |
| <b>102</b> | <b>1-2-5</b>                                                                                                                 | <b>Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>чел.-ч</b> | <b>-3,053</b> | <b>1</b> | <b>-3,053</b> | <b>8,17</b>  |             | <b>-103,51</b>  |              | <b>-4 633,96</b>  |
|            |                                                                                                                              | Объем=-2,577-0,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |          |               |              |             |                 |              |                   |
|            | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                              | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |              |             |                 |              |                   |
|            | 1 ОТ                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 8,17         | 1,15        | -28,68          | 44,77        | -1 284,00         |
|            |                                                                                                                              | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |               |              |             | -28,68          |              | -1 284,00         |
|            | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                           | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %             | 147           |          | 147           |              |             | -42,16          |              | -1 887,48         |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                      | 4      | 5       | 6    | 7         | 8        | 9    | 10       | 11    | 12        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|
|     | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СП Автомобильные дороги                                                | %      | 134     | 0,85 | 113,9     |          |      | -32,67   |       | -1 462,48 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                       |        |         |      |           |          |      | -103,51  |       | -4 633,96 |
| 103 | ФССЦ-01.2.01.01-0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД<br>60/90, БНД 90/130               | т      | -0,0069 | 1    | -0,0069   | 1 690,00 |      | -11,66   | 8,16  | -95,15    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                       |        |         |      |           |          |      | -11,66   |       | -95,15    |
| 104 | ФССЦ-01.2.03.03-0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Мастика битумно-полимерная                                             | т      | -0,0483 | 1    | -0,0483   | 1 500,00 |      | -72,45   | 8,16  | -591,19   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                       |        |         |      |           |          |      | -72,45   |       | -591,19   |
| 105 | ФССЦ-01.7.07.26-0033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Шнур полиуретановый                                                    | 10 м   | -6,896  | 1    | -6,896    | 16,80    |      | -115,85  | 8,16  | -945,34   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                       |        |         |      |           |          |      | -115,85  |       | -945,34   |
| 106 | ФССЦ-02.3.01.02-1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Песок природный II класс, средний, круглые<br>сита                     | м3     | -1,3792 | 1    | -1,3792   | 59,99    |      | -82,74   | 8,16  | -675,16   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                       |        |         |      |           |          |      | -82,74   |       | -675,16   |
| 107 | ФЕР27-03-008-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных<br>Объем=9,87 / 100 | 100 м3 | 0,099   | 1    | 0,099     |          |      |          |       |           |
|     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                        |        |         |      |           |          |      |          |       |           |
|     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |        |         |      |           | 1 494,14 | 1,15 | 170,11   | 44,77 | 7 615,82  |
|     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |        |         |      |           | 4 292,73 | 1,15 | 488,73   | 13,24 | 6 470,79  |
|     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |        |         |      |           | 464,37   | 1,15 | 52,87    | 44,77 | 2 366,99  |
|     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч                                                                 |        | 179,8   | 1,15 | 20,47023  |          |      |          |       |           |
|     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч                                                                 |        | 45,63   | 1,15 | 5,1949755 |          |      |          |       |           |
|     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |        |         |      |           | 5 786,87 |      | 658,84   |       | 14 086,61 |
|     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |        |         |      |           |          |      | 222,98   |       | 9 982,81  |
|     | Приказ № 812/пр от<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | НР Автомобильные дороги                                                | %      | 147     |      | 147       |          |      | 327,78   |       | 14 674,73 |
|     | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СП Автомобильные дороги                                                | %      | 134     | 0,85 | 113,9     |          |      | 253,97   |       | 11 370,42 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Всего по позиции                                                       |        |         |      |           |          |      | 1 240,59 |       | 40 131,76 |
| 108 | ФЕР27-03-008-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Разборка покрытий и оснований: щебеночных<br><br>Объем=16,45 / 100     | 100 м3 | 0,165   | 1    | 0,165     |          |      |          |       |           |
|     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                        |        |         |      |           |          |      |          |       |           |
|     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |        |         |      |           | 103,12   | 1,15 | 19,57    | 44,77 | 876,15    |
|     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |        |         |      |           | 407,65   | 1,15 | 77,35    | 13,24 | 1 024,11  |
|     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |        |         |      |           | 50,30    | 1,15 | 9,54     | 44,77 | 427,11    |



| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6     | 7         | 8        | 9     | 10       | 11    | 12        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЗТ                                                                                                                                                                   | чел.-ч    | 13,22  | 1,15  | 2,508495  |          |       |          |       |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЗТм                                                                                                                                                                  | чел.-ч    | 3,79   | 1,15  | 0,7191525 |          |       |          |       |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого по расценке                                                                                                                                                    |           |        |       |           | 510,77   |       | 96,92    |       | 1 900,26  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ФОТ                                                                                                                                                                  |           |        |       |           |          |       | 29,11    |       | 1 303,26  |
|                   | Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | %         | 147    |       | 147       |          |       | 42,79    |       | 1 915,79  |
|                   | Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | %         | 134    | 0,85  | 113,9     |          |       | 33,16    |       | 1 484,41  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                     |           |        |       |           |          |       | 172,87   |       | 5 300,46  |
| 109               | ФССЦпг-01-01-01-043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Погрузка при автомобильных перевозках<br>мусора строительного с погрузкой<br>экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Объем=9,87*1,8+16,45*1,4                      | 1 т груза | 40,8   | 1     | 40,8      | 3,28     |       | 133,82   | 13,24 | 1 771,78  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                     |           |        |       |           |          |       | 133,82   |       | 1 771,78  |
| 110               | Цена поставщика ООО<br>"Террус"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса<br>опасности<br>Объем=9,87+16,45<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                     | м3        | 26,32  | 1     | 26,32     | 162,38   |       | 4 273,84 | 8,16  | 34 874,53 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                     |           |        |       |           |          |       | 4 273,84 |       | 34 874,53 |
| Земляные работы   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |           |        |       |           |          |       |          |       |           |
| Разработка грунта |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |           |        |       |           |          |       |          |       |           |
| 111               | ФЕР01-01-013-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Разработка грунта с погрузкой на автомоби-<br>самосвалы экскаваторами с ковшем<br>вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов<br>2<br>Объем=(52,96-12,18) / 1000 | 1000 м3   | 0,0408 | 1     | 0,0408    |          |       |          |       |           |
|                   | Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2<br>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                                      |           |        |       |           |          |       |          |       |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ОТ                                                                                                                                                                 |           |        |       |           | 101,40   | 1,587 | 6,57     | 44,77 | 294,14    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                 |           |        |       |           | 3 563,26 | 1,725 | 250,78   | 13,24 | 3 320,33  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                         |           |        |       |           | 507,60   | 1,725 | 35,72    | 44,77 | 1 599,18  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 М                                                                                                                                                                  |           |        |       |           | 4,34     |       | 0,18     | 8,16  | 1,47      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЗТ                                                                                                                                                                   | чел.-ч    | 13     | 1,587 | 0,8417448 |          |       |          |       |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ЗТм                                                                                                                                                                  | чел.-ч    | 37,6   | 1,725 | 2,646288  |          |       |          |       |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Итого по расценке                                                                                                                                                    |           |        |       |           | 3 669,00 |       | 257,53   |       | 3 615,94  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ФОТ                                                                                                                                                                  |           |        |       |           |          |       | 42,29    |       | 1 893,32  |
|                   | Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые<br>21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | %         | 92     |       | 92        |          |       | 38,91    |       | 1 741,85  |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7       | 8        | 9      | 10            | 11    | 12              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------|--------|---------------|-------|-----------------|
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом                                                                                                                                                                                                    | СП Земляные работы, выполняемые                                                                                                                           | %       | 46      | 0,85      | 39,1    |          |        | 16,54         |       | 740,29          |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        | <b>312,98</b> |       | <b>6 098,08</b> |
| 112 | ФЕР01-01-003-14                                                                                                                                                                                                                                                         | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2<br>Объем=12,18 / 1000 | 1000 м3 | 0,01218 | 1         | 0,01218 |          |        |               |       |                 |
|     | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 89,70    | 1,3225 | 1,44          | 44,77 | 64,47           |
|     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 2 500,00 | 1,4375 | 43,77         | 13,24 | 579,51          |
|     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 337,50   | 1,4375 | 5,91          | 44,77 | 264,59          |
|     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                                                                    | 11,5    | 1,3225  | 0,1852426 |         |          |        |               |       |                 |
|     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                    | 25      | 1,4375  | 0,4377188 |         |          |        |               |       |                 |
|     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 2 589,70 |        | 45,21         |       | 643,98          |
|     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        | 7,35          |       | 329,06          |
|     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом                                                                                                                                                                                                     | НР Земляные работы, выполняемые                                                                                                                           | %       | 92      |           | 92      |          |        | 6,76          |       | 302,74          |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом                                                                                                                                                                                                    | СП Земляные работы, выполняемые                                                                                                                           | %       | 46      | 0,85      | 39,1    |          |        | 2,87          |       | 128,66          |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        | <b>54,84</b>  |       | <b>1 075,38</b> |
| 113 | ФЕР01-02-057-01                                                                                                                                                                                                                                                         | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка<br>Объем=1,08 / 100                          | 100 м3  | 0,0108  | 1         | 0,0108  |          |        |               |       |                 |
|     | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2                                                                                                           |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 920,40   | 1,587  | 15,78         | 44,77 | 706,47          |
|     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                                                                    | 118     | 1,587   | 2,0224728 |         |          |        |               |       |                 |
|     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |         |         |           |         | 920,40   |        | 15,78         |       | 706,47          |
|     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        | 15,78         |       | 706,47          |
|     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                      | НР Земляные работы, выполняемые ручным                                                                                                                    | %       | 89      |           | 89      |          |        | 14,04         |       | 628,76          |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                                                                     | СП Земляные работы, выполняемые ручным                                                                                                                    | %       | 40      | 0,85      | 34      |          |        | 5,37          |       | 240,20          |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        |               |       |                 |
|     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |         |         |           |         |          |        | <b>35,19</b>  |       | <b>1 575,43</b> |



| 1                                | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6    | 7        | 8      | 9     | 10     | 11    | 12       |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|
| 114                              | ФЕРм08-02-142-01                  | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                  | 100 м  | 0,426 | 1    | 0,426    |        |       |        |       |          |
|                                  |                                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |          | 49,82  | 1,15  | 24,41  | 44,77 | 1 092,84 |
|                                  |                                   | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |          | 256,27 | 1,15  | 125,55 | 13,24 | 1 662,28 |
|                                  |                                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |      |          | 45,24  | 1,15  | 22,16  | 44,77 | 992,10   |
|                                  |                                   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |          | 1,00   |       | 0,43   | 8,16  | 3,51     |
|                                  |                                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 5,3   | 1,15 | 2,59647  |        |       |        |       |          |
|                                  |                                   | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 3,9   | 1,15 | 1,91061  |        |       |        |       |          |
|                                  |                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |          | 307,09 |       | 150,39 |       | 2 758,63 |
|                                  |                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |          |        |       | 46,57  |       | 2 084,94 |
|                                  | Пр/812-049.3-1                    | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 97    |      | 97       |        |       | 45,17  |       | 2 022,39 |
|                                  | Пр/774-049.3                      | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 51    |      | 51       |        |       | 23,75  |       | 1 063,32 |
|                                  |                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |          |        |       | 219,31 |       | 5 844,34 |
| 115                              | ФЕРм08-02-142-02                  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01<br>Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м  | 0,43  | 1    | 0,43     |        |       |        |       |          |
|                                  |                                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |          | 18,71  | 1,15  | 9,25   | 44,77 | 414,12   |
|                                  |                                   | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |          | 5,26   | 1,15  | 2,60   | 13,24 | 34,42    |
|                                  |                                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |      |          | 0,93   | 1,15  | 0,46   | 44,77 | 20,59    |
|                                  |                                   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |          | 0,37   |       | 0,16   | 8,16  | 1,31     |
|                                  |                                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 1,99  | 1,15 | 0,984055 |        |       |        |       |          |
|                                  |                                   | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,08  | 1,15 | 0,03956  |        |       |        |       |          |
|                                  |                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |          | 24,34  |       | 12,01  |       | 449,85   |
|                                  |                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |          |        |       | 9,71   |       | 434,71   |
|                                  | Пр/812-049.3-1                    | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 97    |      | 97       |        |       | 9,42   |       | 421,67   |
|                                  | Пр/774-049.3                      | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 51    |      | 51       |        |       | 4,95   |       | 221,70   |
|                                  |                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |          |        |       | 26,38  |       | 1 093,22 |
| 116                              | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный<br><br>Цена=979/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3     | 6,12  | 1    | 6,12     | 99,98  | 1,012 | 619,22 | 8,16  | 5 052,84 |
|                                  |                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |          |        |       | 619,22 |       | 5 052,84 |
| Обсыпка песком, обратная засыпка |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |          |        |       |        |       |          |
| 117                              | ФЕР01-02-061-01                   | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м3 | 0,154 | 1    | 0,154    |        |       |        |       |          |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6      | 7          | 8      | 9      | 10              | 11    | 12               |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------|--------|--------|-----------------|-------|------------------|
|     |                                   | Объем=15,4 / 100                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |            | 663,75 | 1,3225 | 135,18          | 44,77 | 6 052,01         |
|     |                                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 88,5  | 1,3225 | 18,0243525 |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |            | 663,75 |        | 135,18          |       | 6 052,01         |
|     |                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |            |        |        | 135,18          |       | 6 052,01         |
|     |                                   | Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                               | %      | 89    |        | 89         |        |        | 120,31          |       | 5 386,29         |
|     |                                   | Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                              | %      | 40    | 0,85   | 34         |        |        | 45,96           |       | 2 057,68         |
|     |                                   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |            |        |        | <b>301,45</b>   |       | <b>13 495,98</b> |
| 118 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный                                                                                                                                                                                                                                                         | м3     | 16,94 | 1      | 16,94      | 99,98  | 1,012  | 1 713,99        | 8,16  | 13 986,16        |
|     |                                   | Объем=15,4*1,1                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Цена=979/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |            |        |        | <b>1 713,99</b> |       | <b>13 986,16</b> |
| 121 | ФСЭМ-91.08.09-001                 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 1,386 | 1      | 1,386      | 60,00  | 1,15   | 95,63           | 13,24 | 1 266,14         |
|     |                                   | Объем=9/100*15,4                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |            |        |        | <b>95,63</b>    |       | <b>1 266,14</b>  |
| 123 | ФЕР01-02-061-01                   | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком                                                                                                                                                                                                | 100 м3 | 0,19  | 1      | 0,19       |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Объем=19 / 100                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |            | 663,75 | 1,3225 | 166,78          | 44,77 | 7 466,74         |
|     |                                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 88,5  | 1,3225 | 22,2378375 |        |        |                 |       |                  |
|     |                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |            | 663,75 |        | 166,78          |       | 7 466,74         |
|     |                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |            |        |        | 166,78          |       | 7 466,74         |
|     |                                   | Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                               | %      | 89    |        | 89         |        |        | 148,43          |       | 6 645,40         |
|     |                                   | Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                              | %      | 40    | 0,85   | 34         |        |        | 56,71           |       | 2 538,69         |
|     |                                   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |            |        |        |                 |       |                  |



| 1   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6      | 7         | 8      | 9      | 10              | 11    | 12               |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------------|-------|------------------|
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |           |        |        | <b>371,92</b>   |       | <b>16 650,83</b> |
| 124 | Цена Поставщика ООО<br>"Генпоставка" | Песок карьерный<br><br>Объем=19*1,1<br>Цена=979/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 20,9  | 1      | 20,9      | 99,98  | 1,012  | 2 114,66        | 8,16  | 17 255,63        |
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |           |        |        | <b>2 114,66</b> |       | <b>17 255,63</b> |
| 127 | ФСЭМ-91.08.09-001                    | Виброплиты с двигателем внутреннего<br>сгорания<br>Объем=9/100*19<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 1,71  | 1      | 1,71      | 60,00  | 1,15   | 117,99          | 13,24 | 1 562,19         |
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |           |        |        | <b>117,99</b>   |       | <b>1 562,19</b>  |
| 129 | ФЕР01-02-061-02                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и<br>ям, группа грунтов: 2/щебнем<br>Объем=24,7 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных<br>421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м3 | 0,247 | 1      | 0,247     |        |        |                 |       |                  |
|     |                                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |           | 729,00 | 1,3225 | 238,13          | 44,77 | 10 661,08        |
|     |                                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 97,2  | 1,3225 | 31,751109 |        |        |                 |       |                  |
|     |                                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |           | 729,00 |        | 238,13          |       | 10 661,08        |
|     |                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |           |        |        | 238,13          |       | 10 661,08        |
|     |                                      | Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным<br>21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 89    |        | 89        |        |        | 211,94          |       | 9 488,36         |
|     |                                      | Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным<br>11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 40    | 0,85   | 34        |        |        | 80,96           |       | 3 624,77         |
|     |                                      | Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |           |        |        |                 |       |                  |
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |           |        |        | <b>531,03</b>   |       | <b>23 774,21</b> |
| 130 | Цена Поставщика ООО<br>"Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40<br><br>Цена=3184,5/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3     | 24,7  | 1      | 24,7      | 325,21 |        | 8 032,69        | 8,16  | 65 546,75        |
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |           |        |        | <b>8 032,69</b> |       | <b>65 546,75</b> |
| 133 | ФСЭМ-91.08.09-001                    | Виброплиты с двигателем внутреннего<br>сгорания<br>Объем=9/100*24,7<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 2,223 | 1      | 2,223     | 60,00  | 1,15   | 153,39          | 13,24 | 2 030,88         |
|     |                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |           |        |        | <b>153,39</b>   |       | <b>2 030,88</b>  |
| 135 | ФЕР01-02-061-01                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и<br>ям, группа грунтов: 1 / грунтом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м3 | 0,122 | 1      | 0,122     |        |        |                 |       |                  |



| 1          | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4             | 5             | 6        | 7             | 8             | 9           | 10              | 11           | 12               |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
|            |                                                 | Объем=12,18 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586             | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                          |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | 1 ОТ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 663,75        | 1,3225      | 107,09          | 44,77        | 4 794,42         |
|            | ЗТ                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч        | 88,5          | 1,3225   | 14,2790325    |               |             |                 |              |                  |
|            | Итого по расценке                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 663,75        |             | 107,09          |              | 4 794,42         |
|            | ФОТ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             | 107,09          |              | 4 794,42         |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2       | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %             | 89            |          | 89            |               |             | 95,31           |              | 4 267,03         |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.      | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %             | 40            | 0,85     | 34            |               |             | 36,41           |              | 1 630,10         |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | <b>Всего по позиции</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             | <b>238,81</b>   |              | <b>10 691,55</b> |
| <b>138</b> | <b>ФСЭМ-91.08.09-001</b>                        | <b>Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания</b><br>Объем=9/100*12,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>маш.-ч</b> | <b>1,1</b>    | <b>1</b> | <b>1,1</b>    | <b>60,00</b>  | <b>1,15</b> | <b>75,90</b>    | <b>13,24</b> | <b>1 004,92</b>  |
|            | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | <b>Всего по позиции</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             | <b>75,90</b>    |              | <b>1 004,92</b>  |
| <b>140</b> | <b>ФЕР01-02-060-01</b>                          | <b>Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную</b><br>Объем=1,08 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 м3</b> | <b>0,0108</b> | <b>1</b> | <b>0,0108</b> |               |             |                 |              |                  |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586             | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                          |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | 1 ОТ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 401,70        | 1,3225      | 5,74            | 44,77        | 256,98           |
|            | ЗТ                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч        | 53,56         | 1,3225   | 0,7649975     |               |             |                 |              |                  |
|            | Итого по расценке                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               | 401,70        |             | 5,74            |              | 256,98           |
|            | ФОТ                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             | 5,74            |              | 256,98           |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2       | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %             | 89            |          | 89            |               |             | 5,11            |              | 228,71           |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.      | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %             | 40            | 0,85     | 34            |               |             | 1,95            |              | 87,37            |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             |                 |              |                  |
|            | <b>Всего по позиции</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |          |               |               |             | <b>12,80</b>    |              | <b>573,06</b>    |
| <b>141</b> | <b>Цена поставщика ООО "Террус"</b>             | <b>Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности</b><br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>м3</b>     | <b>41,86</b>  | <b>1</b> | <b>41,86</b>  | <b>162,38</b> |             | <b>6 797,23</b> | <b>8,16</b>  | <b>55 465,40</b> |



| 1                                                                                                                                                                                          | 2                    | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6          | 7      | 8     | 9    | 10        | 11       | 12         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|-------|------|-----------|----------|------------|
| Всего по позиции                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           | 6 797,23 | 55 465,40  |
| Переустройство кабельных линий                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| Прокладка трубы в траншее                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| 142                                                                                                                                                                                        | ФЕРм08-02-231-05     | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм                           | 100 м | 0,267  | 1          | 0,267  |       |      |           |          |            |
| Объем=(320,16/12) / 100                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                      |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                         |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                              |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| 1                                                                                                                                                                                          | ОТ                   |                                                                                                               |       |        |            |        | 49,46 | 1,15 | 15,19     | 44,77    | 680,06     |
| 2                                                                                                                                                                                          | ЭМ                   |                                                                                                               |       |        |            |        | 3,94  | 1,15 | 1,21      | 13,24    | 16,02      |
| 3                                                                                                                                                                                          | в т.ч. ОТм           |                                                                                                               |       |        |            |        | 0,70  | 1,15 | 0,21      | 44,77    | 9,40       |
| 4                                                                                                                                                                                          | М                    |                                                                                                               |       |        |            |        | 0,99  |      | 0,26      | 8,16     | 2,12       |
|                                                                                                                                                                                            | ЗТ                   | чел.-ч                                                                                                        | 6,44  | 1,15   | 1,977402   |        |       |      |           |          |            |
|                                                                                                                                                                                            | ЗТм                  | чел.-ч                                                                                                        | 0,06  | 1,15   | 0,018423   |        |       |      |           |          |            |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                               |       |        |            |        | 54,39 |      | 16,66     |          | 698,20     |
| ФОТ                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      | 15,40     |          | 689,46     |
| Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                          |                      |                                                                                                               |       |        |            |        | %     | 97   |           | 14,94    | 668,78     |
| Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                            |                      |                                                                                                               |       |        |            |        | %     | 51   |           | 7,85     | 351,62     |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           | 39,45    | 1 718,60   |
| 143                                                                                                                                                                                        | ФЕРм08-02-231-10     | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05                                                | 100 м | 2,935  | 1          | 2,935  |       |      |           |          |            |
| Объем=(26,68*11) / 100                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                      |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                         |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                              |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |
| 1                                                                                                                                                                                          | ОТ                   |                                                                                                               |       |        |            |        | 35,06 | 1,15 | 118,34    | 44,77    | 5 298,08   |
| 2                                                                                                                                                                                          | ЭМ                   |                                                                                                               |       |        |            |        | 3,94  | 1,15 | 13,30     | 13,24    | 176,09     |
| 3                                                                                                                                                                                          | в т.ч. ОТм           |                                                                                                               |       |        |            |        | 0,70  | 1,15 | 2,36      | 44,77    | 105,66     |
| 4                                                                                                                                                                                          | М                    |                                                                                                               |       |        |            |        | 0,70  |      | 2,05      | 8,16     | 16,73      |
|                                                                                                                                                                                            | ЗТ                   | чел.-ч                                                                                                        | 4,53  | 1,15   | 15,2898825 |        |       |      |           |          |            |
|                                                                                                                                                                                            | ЗТм                  | чел.-ч                                                                                                        | 0,06  | 1,15   | 0,202515   |        |       |      |           |          |            |
| Итого по расценке                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                               |       |        |            |        | 39,70 |      | 133,69    |          | 5 490,90   |
| ФОТ                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      | 120,70    |          | 5 403,74   |
| Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                          |                      |                                                                                                               |       |        |            |        | %     | 97   |           | 117,08   | 5 241,63   |
| Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                            |                      |                                                                                                               |       |        |            |        | %     | 51   |           | 61,56    | 2 755,91   |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           | 312,33   | 13 488,44  |
| 144                                                                                                                                                                                        | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 | м     | 320,16 | 1          | 320,16 | 41,58 |      | 13 312,25 | 8,16     | 108 627,96 |
| Объем=26,68*12                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                               |       |        |            |        |       |      |           |          |            |

| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6         | 7      | 8        | 9    | 10        | 11    | 12         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|----------|------|-----------|-------|------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                          |        |        |           |        |          |      | 13 312,25 |       | 108 627,96 |
| 145                       | ФССЦ-24.3.03.05-1008                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм<br>Объем=320,16/6                                                                 | шт     | 53     | 1         | 53     | 5,93     |      | 314,29    | 8,16  | 2 564,61   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                          |        |        |           |        |          |      | 314,29    |       | 2 564,61   |
| 146                       | ФЕРм08-02-155-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнезащитной | шт     | 24     | 1         | 24     |          |      |           |       |            |
|                           | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                           |        |        |           |        |          |      |           |       |            |
|                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 3,57     | 1,15 | 98,53     | 44,77 | 4 411,19   |
|                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 15,07    |      | 361,68    | 8,16  | 2 951,31   |
|                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                    | 0,38   | 1,15   | 10,488    |        |          |      |           |       |            |
|                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 18,64    |      | 460,21    |       | 7 362,50   |
|                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |        |        |           |        |          |      | 98,53     |       | 4 411,19   |
|                           | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                        | %      | 97     |           | 97     |          |      | 95,57     |       | 4 278,85   |
|                           | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                        | %      | 51     |           | 51     |          |      | 50,25     |       | 2 249,71   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                          |        |        |           |        |          |      | 606,03    |       | 13 891,06  |
| 147                       | ФССЦ-01.7.07.29-0221                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Состав уплотнительный                                                                                                                     | кг     | -17,28 | 1         | -17,28 | 16,70    |      | -288,58   | 8,16  | -2 354,81  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                          |        |        |           |        |          |      | -288,58   |       | -2 354,81  |
| 148                       | ФССЦ-14.2.02.12-0801                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)                                                                                        | шт     | 2      | 1         | 2      | 357,60   |      | 715,20    | 8,16  | 5 836,03   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                          |        |        |           |        |          |      | 715,20    |       | 5 836,03   |
| Кабеленесущие конструкции |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |        |        |           |        |          |      |           |       |            |
| 149                       | ФЕРм08-04-750-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях<br>Объем=88/1000                                                                           | т      | 0,088  | 1         | 0,088  |          |      |           |       |            |
|                           | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                           |        |        |           |        |          |      |           |       |            |
|                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 1 885,26 | 1,15 | 190,79    | 44,77 | 8 541,67   |
|                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 54,51    | 1,15 | 5,52      | 13,24 | 73,08      |
|                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 7,36     | 1,15 | 0,74      | 44,77 | 33,13      |
|                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 236,81   |      | 20,84     | 8,16  | 170,05     |
|                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                                    | 198,24 | 1,15   | 20,061888 |        |          |      |           |       |            |
|                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                    | 0,58   | 1,15   | 0,058696  |        |          |      |           |       |            |
|                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |        |        |           |        | 2 176,58 |      | 217,15    |       | 8 784,80   |
|                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |        |        |           |        |          |      | 191,53    |       | 8 574,80   |
|                           | Пр/812-049.1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях                                                                                | %      | 126    |           | 126    |          |      | 241,33    |       | 10 804,25  |
|                           | Пр/774-049.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях                                                                                | %      | 68     |           | 68     |          |      | 130,24    |       | 5 830,86   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                          |        |        |           |        |          |      | 588,72    |       | 25 419,91  |



| 1                                  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6    | 7          | 8      | 9       | 10              | 11    | 12               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------|--------|---------|-----------------|-------|------------------|
| 150                                | ООО "НПТ", счет №<br>Сч10119 от 06.02.2024 (п.1)   | ЛЛ(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничный св.<br><br>Цена=1472,52/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт     | 16     | 1    | 16         | 150,38 | 1,04236 | 2 508,00        | 8,16  | 20 465,28        |
| 151                                | ООО "НПТ", счет №<br>Сч10119 от 06.02.2024 (п.3)   | КЛЛ(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка<br><br>Цена=2173,09/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 2      | 1    | 2          | 221,93 | 1,04236 | 462,66          | 8,16  | 3 775,31         |
| Прокладка кабеля в траншее в трубе |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
| 152                                | ФЕРм08-02-148-04                                   | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,<br>блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг /<br>вес 4,3кг/м<br>Объем=(29,85+30,07+30,11+30,34+30,1+30,1) / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м  | 1,8057 | 1    | 1,8057     |        |         |                 |       |                  |
|                                    |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |            | 216,58 | 1,15    | 449,74          | 44,77 | 20 134,86        |
|                                    |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |            | 76,32  | 1,15    | 158,48          | 13,24 | 2 098,28         |
|                                    |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |            | 5,02   | 1,15    | 10,42           | 44,77 | 466,50           |
|                                    |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |            | 39,49  |         | 71,31           | 8,16  | 581,89           |
|                                    |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 23,04  | 1,15 | 47,8438272 |        |         |                 |       |                  |
|                                    |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,4    | 1,15 | 0,830622   |        |         |                 |       |                  |
|                                    |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |            | 332,39 |         | 679,53          |       | 22 815,03        |
|                                    |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |            |        |         | 460,16          |       | 20 601,36        |
|                                    | Пр/812-049.3-1                                     | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97     |      | 97         |        |         | 446,36          |       | 19 983,32        |
|                                    | Пр/774-049.3                                       | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51     |      | 51         |        |         | 234,68          |       | 10 506,69        |
|                                    |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |            |        |         | <b>1 360,57</b> |       | <b>53 305,04</b> |
| 154                                | ООО "ДМД-Энерго", счет<br>№ 98 от 16.02.2024 (п.3) | Кабель АСБл-10 3х70<br><br>Объем=180,57*1,02<br>Цена=1175/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м      | 184,18 | 1    | 184,18     | 120,00 | 1,04236 | 23 037,82       | 8,16  | 187 988,61       |
| 155                                | ФЕРм08-02-148-04                                   | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,<br>блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг /<br>вес 3,177кг/м<br>Объем=(31,78+29,56) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м  | 0,6134 | 1    | 0,6134     |        |         |                 |       |                  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                               | 3                                                                   | 4      | 5      | 6    | 7          | 8      | 9       | 10              | 11    | 12               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------|--------|---------|-----------------|-------|------------------|
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                 |                                                                     |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 1 ОТ                                                                |        |        |      |            | 216,58 | 1,15    | 152,78          | 44,77 | 6 839,96         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 2 ЭМ                                                                |        |        |      |            | 76,32  | 1,15    | 53,84           | 13,24 | 712,84           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                        |        |        |      |            | 5,02   | 1,15    | 3,54            | 44,77 | 158,49           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 4 М                                                                 |        |        |      |            | 39,49  |         | 24,22           | 8,16  | 197,64           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТ                                                                  | чел.-ч | 23,04  | 1,15 | 16,2526464 |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТм                                                                 | чел.-ч | 0,4    | 1,15 | 0,282164   |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Итого по расценке                                                   |        |        |      |            | 332,39 |         | 230,84          |       | 7 750,44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ФОТ                                                                 |        |        |      |            |        |         | 156,32          |       | 6 998,45         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                  | %      | 97     |      | 97         |        |         | 151,63          |       | 6 788,50         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                  | %      | 51     |      | 51         |        |         | 79,72           |       | 3 569,21         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                             |        |        |      |            |        |         | <b>462,19</b>   |       | <b>18 108,15</b> |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.4) | Кабель АВБШв 3х95-6                                                 | м      | 62,57  | 1    | 62,57      | 77,92  | 1,04236 | 5 081,98        | 8,16  | 41 468,96        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Объем=61,34*1,02                                                    |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Цена=763/1,2/8,16                                                   |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                       |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                              |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                             |        |        |      |            |        |         | <b>5 081,98</b> |       | <b>41 468,96</b> |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФЕРм08-02-143-05                                | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной          | 100 м  | 0,4444 | 1    | 0,4444     |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Объем=44,44 / 100                                                   |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                 |                                                                     |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 1 ОТ                                                                |        |        |      |            | 3,85   | 1,15    | 1,97            | 44,77 | 88,20            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 2 ЭМ                                                                |        |        |      |            | 1,31   | 1,15    | 0,67            | 13,24 | 8,87             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 3 в т.ч. ОТм                                                        |        |        |      |            | 0,23   | 1,15    | 0,12            | 44,77 | 5,37             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 4 М                                                                 |        |        |      |            | 0,08   |         | 0,04            | 8,16  | 0,33             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТ                                                                  | чел.-ч | 0,48   | 1,15 | 0,2453088  |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ЗТм                                                                 | чел.-ч | 0,02   | 1,15 | 0,0102212  |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Итого по расценке                                                   |        |        |      |            | 5,24   |         | 2,68            |       | 97,40            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ФОТ                                                                 |        |        |      |            |        |         | 2,09            |       | 93,57            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                  | %      | 97     |      | 97         |        |         | 2,03            |       | 90,76            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                  | %      | 51     |      | 51         |        |         | 1,07            |       | 47,72            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                             |        |        |      |            |        |         | <b>5,78</b>     |       | <b>235,88</b>    |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-01.7.06.08-0012                            | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт     | 0,444  | 1    | 0,444      | 376,94 |         | 167,36          | 8,16  | 1 365,66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Объем=44,44/100                                                     |        |        |      |            |        |         |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                             |        |        |      |            |        |         | <b>167,36</b>   |       | <b>1 365,66</b>  |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6    | 7       | 8      | 9       | 10               | 11    | 12                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------|--------|---------|------------------|-------|-------------------|
| 159 | ФЕРм08-02-167-07                                                     | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит.<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | шт     | 16   | 1    | 16      |        |         |                  |       |                   |
|     |                                                                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |      |         | 61,48  | 1,15    | 1 131,23         | 44,77 | 50 645,17         |
|     |                                                                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |      |         | 1,81   | 1,15    | 33,30            | 13,24 | 440,89            |
|     |                                                                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |      |         | 0,26   | 1,15    | 4,78             | 44,77 | 214,00            |
|     |                                                                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |      |         | 20,37  |         | 325,92           | 8,16  | 2 659,51          |
|     |                                                                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 6,54 | 1,15 | 120,336 |        |         |                  |       |                   |
|     |                                                                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | 0,368   |        |         |                  |       |                   |
|     |                                                                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |      |         | 83,66  |         | 1 490,45         |       | 53 745,57         |
|     |                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |      |         |        |         | 1 136,01         |       | 50 859,17         |
|     | Пр/812-049.3-1                                                       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 97   |      | 97      |        |         | 1 101,93         |       | 49 333,39         |
|     | Пр/774-049.3                                                         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 51   |      | 51      |        |         | 579,37           |       | 25 938,18         |
|     |                                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |         |        |         | <b>3 171,75</b>  |       | <b>129 017,14</b> |
| 160 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)<br><br>Цена=7997,65/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 16   | 1    | 16      | 980,10 | 1,04236 | 16 345,87        | 8,16  | 133 382,30        |
|     |                                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |         |        |         | <b>16 345,87</b> |       | <b>133 382,30</b> |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|--------|-----------|------|--------------|-----------|
| Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |       |        |            |        | 96 720,69 |      | 1 109 357,10 |           |
| Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
| АОСР №131-23-ЭС2-417-ММЗ-1; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-2; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-3; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-4; №131-23-ЭС2-417-ММЗ-5 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
| Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
| 161                                                                                                                    | ФЕР27-06-008-01                                                                                                                                                                                                     | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка | 100 м | 1,2074 | 1          | 1,2074 |           |      |              |           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | Объем=120,74 / 100                                               |       |        |            |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                        |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                  |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                         |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                       |                                                                  |       |        |            |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |       |        |            |        | 178,84    | 1,15 | 248,32       | 44,77     |
|                                                                                                                        | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |       |        |            |        | 1 228,57  | 1,15 | 1 705,88     | 13,24     |
|                                                                                                                        | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |       |        |            |        | 51,94     | 1,15 | 72,12        | 44,77     |
|                                                                                                                        | 4 М                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |       |        |            |        | 418,42    |      | 505,20       | 8,16      |
|                                                                                                                        | ЗТ                                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч                                                           | 21,89 | 1,15   | 30,3944839 |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | ЗТм                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                           | 4,52  | 1,15   | 6,2760652  |        |           |      |              |           |
|                                                                                                                        | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |       |        |            |        | 1 825,83  |      | 2 459,40     | 37 825,57 |



| 1          | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                        | 4             | 5             | 6        | 7             | 8            | 9           | 10               | 11           | 12                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                     | ФОТ                                                      |               |               |          |               |              |             | 320,44           |              | 14 346,10         |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                        | НР Автомобильные дороги                                  | %             | 147           |          | 147           |              |             | 471,05           |              | 21 088,77         |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                    | СП Автомобильные дороги                                  | %             | 134           | 0,85     | 113,9         |              |             | 364,98           |              | 16 340,21         |
|            |                                                                                                                                                                     |                                                          |               |               |          |               |              |             | <b>3 295,43</b>  |              | <b>75 254,55</b>  |
|            |                                                                                                                                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                  |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
| <b>162</b> | <b>ФСЭМ-91.08.11-011</b>                                                                                                                                            | <b>Заливщики швов на базе автомобиля</b>                 | <b>маш.-ч</b> | <b>-4,513</b> | <b>1</b> | <b>-4,513</b> |              |             | <b>-1 066,60</b> |              | <b>-19 073,96</b> |
|            | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                               |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                  |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                         |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                       |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                |                                                          |               |               |          |               | 175,25       | 1,15        | -909,54          | 13,24        | -12 042,31        |
|            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                        |                                                          |               |               |          |               | 11,60        | 1,15        | -60,20           | 44,77        | -2 695,15         |
|            | ФОТ                                                                                                                                                                 |                                                          |               |               |          |               |              |             | -60,20           |              | -2 695,15         |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                        | НР Автомобильные дороги                                  | %             | 147           |          | 147           |              |             | -88,49           |              | -3 961,87         |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                    | СП Автомобильные дороги                                  | %             | 134           | 0,85     | 113,9         |              |             | -68,57           |              | -3 069,78         |
|            |                                                                                                                                                                     |                                                          |               |               |          |               |              |             | <b>-1 066,60</b> |              | <b>-19 073,96</b> |
|            |                                                                                                                                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                  |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
| <b>163</b> | <b>ФСЭМ-91.08.04-021</b>                                                                                                                                            | <b>Котлы битумные передвижные 400 л</b>                  | <b>маш.-ч</b> | <b>-0,833</b> | <b>1</b> | <b>-0,833</b> | <b>30,00</b> | <b>1,15</b> | <b>-28,74</b>    | <b>13,24</b> | <b>-380,52</b>    |
|            | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                               |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                  |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                         |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                       |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            |                                                                                                                                                                     |                                                          |               |               |          |               |              |             | <b>-28,74</b>    |              | <b>-380,52</b>    |
|            |                                                                                                                                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                  |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
| <b>164</b> | <b>1-2-5</b>                                                                                                                                                        | <b>Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)</b> | <b>чел.-ч</b> | <b>-5,346</b> | <b>1</b> | <b>-5,346</b> | <b>8,17</b>  |             | <b>-181,28</b>   |              | <b>-8 115,92</b>  |
|            | Объем=-4,513-0,833                                                                                                                                                  |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                               |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                  |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                         |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                       |                                                          |               |               |          |               |              |             |                  |              |                   |
|            | 1 ОТ                                                                                                                                                                |                                                          |               |               |          |               | 8,17         | 1,15        | -50,23           | 44,77        | -2 248,80         |
|            | ФОТ                                                                                                                                                                 |                                                          |               |               |          |               |              |             | -50,23           |              | -2 248,80         |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                        | НР Автомобильные дороги                                  | %             | 147           |          | 147           |              |             | -73,84           |              | -3 305,74         |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                    | СП Автомобильные дороги                                  | %             | 134           | 0,85     | 113,9         |              |             | -57,21           |              | -2 561,38         |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                   | 4      | 5       | 6    | 7         | 8        | 9    | 10       | 11    | 12        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                    |        |         |      |           |          |      | -181,28  |       | -8 115,92 |
| 165 | ФССЦ-01.2.01.01-0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130               | т      | -0,012  | 1    | -0,012    | 1 690,00 |      | -20,28   | 8,16  | -165,48   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                    |        |         |      |           |          |      | -20,28   |       | -165,48   |
| 166 | ФССЦ-01.2.03.03-0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мастика битумно-полимерная                                          | т      | -0,085  | 1    | -0,085    | 1 500,00 |      | -127,50  | 8,16  | -1 040,40 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                    |        |         |      |           |          |      | -127,50  |       | -1 040,40 |
| 167 | ФССЦ-01.7.07.26-0033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Шнур полиуретановый                                                 | 10 м   | -12,074 | 1    | -12,074   | 16,80    |      | -202,84  | 8,16  | -1 655,17 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                    |        |         |      |           |          |      | -202,84  |       | -1 655,17 |
| 168 | ФССЦ-02.3.01.02-1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Песок природный II класс, средний, круглые сита                     | м3     | -2,415  | 1    | -2,415    | 59,99    |      | -144,88  | 8,16  | -1 182,22 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                    |        |         |      |           |          |      | -144,88  |       | -1 182,22 |
| 169 | ФЕР27-03-008-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных<br>Объем=8,03 / 100 | 100 м3 | 0,08    | 1    | 0,08      |          |      |          |       |           |
|     | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                      |                                                                     |        |         |      |           |          |      |          |       |           |
|     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |        |         |      |           | 1 494,14 | 1,15 | 137,46   | 44,77 | 6 154,08  |
|     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |        |         |      |           | 4 292,73 | 1,15 | 394,93   | 13,24 | 5 228,87  |
|     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |        |         |      |           | 464,37   | 1,15 | 42,72    | 44,77 | 1 912,57  |
|     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                                              |        | 179,8   | 1,15 | 16,5416   |          |      |          |       |           |
|     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                                              |        | 45,63   | 1,15 | 4,19796   |          |      |          |       |           |
|     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |        |         |      |           | 5 786,87 |      | 532,39   |       | 11 382,95 |
|     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |        |         |      |           |          |      | 180,18   |       | 8 066,65  |
|     | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | %      | 147     |      | 147       |          |      | 264,86   |       | 11 857,98 |
|     | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     | %      | 134     | 0,85 | 113,9     |          |      | 205,23   |       | 9 187,91  |
|     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |        |         |      |           |          |      | 1 002,48 |       | 32 428,84 |
| 170 | ФЕР27-03-008-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных                           | 100 м3 | 0,127   | 1    | 0,127     |          |      |          |       |           |
|     | Объем=12,68 / 100<br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                     |        |         |      |           |          |      |          |       |           |
|     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |        |         |      |           | 103,12   | 1,15 | 15,06    | 44,77 | 674,24    |
|     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |        |         |      |           | 407,65   | 1,15 | 59,54    | 13,24 | 788,31    |
|     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |        |         |      |           | 50,30    | 1,15 | 7,35     | 44,77 | 329,06    |
|     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч                                                              |        | 13,22   | 1,15 | 1,930781  |          |      |          |       |           |
|     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч                                                              |        | 3,79    | 1,15 | 0,5535295 |          |      |          |       |           |
|     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |        |         |      |           | 510,77   |      | 74,60    |       | 1 462,55  |
|     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |        |         |      |           |          |      | 22,41    |       | 1 003,30  |

| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6 | 7         | 8        | 9      | 10              | 11    | 12               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|-----------|----------|--------|-----------------|-------|------------------|
|                        | Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги<br>21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                            | 147       |         |   | 147       |          |        | 32,94           |       | 1 474,85         |
|                        | Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги<br>11.12.2020 Прил. п.21 (в ред.<br>пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16                                                                                                                    | %                                                                                                                                                            | 134       | 0,85    |   | 113,9     |          |        | 25,52           |       | 1 142,76         |
|                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        | <b>133,06</b>   |       | <b>4 080,16</b>  |
| 171                    | ФССЦпг-01-01-01-043                                                                                                                                                                                                                                                     | Погрузка при автомобильных перевозках<br>мусора строительного с погрузкой<br>экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Объем=8,03*1,8+12,68*1,4              | 1 т груза | 32,21   | 1 | 32,21     | 3,28     |        | 105,65          | 13,24 | 1 398,81         |
|                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        | <b>105,65</b>   |       | <b>1 398,81</b>  |
| 172                    | Цена поставщика ООО<br>"Террус"                                                                                                                                                                                                                                         | Перевозка и утилизация отходов 4-б класса<br>опасности<br>Объем=8,03+12,68<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                             | м3        | 20,71   | 1 | 20,71     | 162,38   |        | 3 362,89        | 8,16  | 27 441,18        |
|                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        | <b>3 362,89</b> |       | <b>27 441,18</b> |
| <b>Земляные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
| 173                    | ФЕР01-01-013-14                                                                                                                                                                                                                                                         | Разработка грунта с погрузкой на автомоби-<br>самосвалы экскаваторами с ковшем<br>вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов<br>2<br>Объем=64,05 / 1000 | 1000 м3   | 0,06405 | 1 | 0,06405   |          |        |                 |       |                  |
|                        | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
|                        | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
|                        | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
|                        | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
|                        | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
|                        | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |
|                        | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |           |         |   |           | 101,40   | 1,3225 | 8,59            | 44,77 | 384,57           |
|                        | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |           |         |   |           | 3 563,26 | 1,4375 | 328,08          | 13,24 | 4 343,78         |
|                        | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |           |         |   |           | 507,60   | 1,4375 | 46,74           | 44,77 | 2 092,55         |
|                        | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |           |         |   |           | 4,34     |        | 0,28            | 8,16  | 2,28             |
|                        | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч                                                                                                                                                       | 13        | 1,3225  |   | 1,1011796 |          |        |                 |       |                  |
|                        | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                       | 37,6      | 1,4375  |   | 3,4619025 |          |        |                 |       |                  |
|                        | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |           |         |   |           | 3 669,00 |        | 336,95          |       | 4 730,63         |
|                        | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        | 55,33           |       | 2 477,12         |
|                        | Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые<br>21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                            | 92        |         |   | 92        |          |        | 50,90           |       | 2 278,95         |
|                        | Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые<br>11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16                                                                                                                        | %                                                                                                                                                            | 46        | 0,85    |   | 39,1      |          |        | 21,63           |       | 968,55           |
|                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        | <b>409,48</b>   |       | <b>7 978,13</b>  |
| 174                    | ФЕР01-02-057-01                                                                                                                                                                                                                                                         | Разработка грунта вручную в траншеях<br>глубиной до 2 м без креплений с откосами,<br>группа грунтов: 1 / доработка<br>Объем=1,3 / 100                        | 100 м3    | 0,013   | 1 | 0,013     |          |        |                 |       |                  |
|                        | Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2                                                                                                           |                                                                                                                                                              |           |         |   |           |          |        |                 |       |                  |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                     | 4            | 5             | 6        | 7             | 8      | 9     | 10            | 11    | 12               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|--------|-------|---------------|-------|------------------|
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |              |               |          |               |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |              |               |          |               | 920,40 | 1,587 | 18,99         | 44,77 | 850,18           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | чел.-ч       | 118           | 1,587    | 2,434458      |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |              |               |          |               | 920,40 |       | 18,99         |       | 850,18           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |              |               |          |               |        |       | 18,99         |       | 850,18           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 1.2 способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                       | %            | 89            |          | 89            |        |       | 16,90         |       | 756,66           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 1.2, способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                       | %            | 40            | 0,85     | 34            |        |       | 6,46          |       | 289,06           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |              |               |          |               |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |              |               |          |               |        |       | <b>42,35</b>  |       | <b>1 895,90</b>  |
| <b>175</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ФЕРм08-02-142-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Устройство постели при одном кабеле в траншее</b>                  | <b>100 м</b> | <b>0,7882</b> | <b>1</b> | <b>0,7882</b> |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=78,82 / 100                                                     |              |               |          |               |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                       |              |               |          |               |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |              |               |          |               | 49,82  | 1,15  | 45,16         | 44,77 | 2 021,81         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |              |               |          |               | 256,27 | 1,15  | 232,29        | 13,24 | 3 075,52         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |              |               |          |               | 45,24  | 1,15  | 41,01         | 44,77 | 1 836,02         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |              |               |          |               | 1,00   |       | 0,79          | 8,16  | 6,45             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | чел.-ч       | 5,3           | 1,15     | 4,804079      |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | чел.-ч       | 3,9           | 1,15     | 3,535077      |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |              |               |          |               | 307,09 |       | 278,24        |       | 5 103,78         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |              |               |          |               |        |       | 86,17         |       | 3 857,83         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пр/812-049.3-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | НР Электротехнические установки на других объектах                    | %            | 97            |          | 97            |        |       | 83,58         |       | 3 742,10         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Пр/774-049.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СП Электротехнические установки на других объектах                    | %            | 51            |          | 51            |        |       | 43,95         |       | 1 967,49         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |              |               |          |               |        |       | <b>405,77</b> |       | <b>10 813,37</b> |
| <b>176</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ФЕРм08-02-142-02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01</b> | <b>100 м</b> | <b>1,5764</b> | <b>1</b> | <b>1,5764</b> |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Объем=(78,82*2) / 100                                                 |              |               |          |               |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                       |              |               |          |               |        |       |               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |              |               |          |               | 18,71  | 1,15  | 33,92         | 44,77 | 1 518,60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |              |               |          |               | 5,26   | 1,15  | 9,54          | 13,24 | 126,31           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |              |               |          |               | 0,93   | 1,15  | 1,69          | 44,77 | 75,66            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |              |               |          |               | 0,37   |       | 0,58          | 8,16  | 4,73             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | чел.-ч       | 1,99          | 1,15     | 3,6075914     |        |       |               |       |                  |



| 1                                      | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 5            | 6        | 7            | 8            | 9            | 10              | 11           | 12               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|
|                                        |                                          | ЗТМ                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 0,08         | 1,15     | 0,1450288    |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |          |              | 24,34        |              | 44,04           |              | 1 649,64         |
|                                        |                                          | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |          |              |              |              | 35,61           |              | 1 594,26         |
|                                        | Пр/812-049.3-1                           | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                      | %             | 97           |          | 97           |              |              | 34,54           |              | 1 546,43         |
|                                        | Пр/774-049.3                             | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                      | %             | 51           |          | 51           |              |              | 18,16           |              | 813,07           |
|                                        |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |          |              |              |              | <b>96,74</b>    |              | <b>4 009,14</b>  |
| <b>177</b>                             | <b>Цена Поставщика ООО "Генпоставка"</b> | <b>Песок карьерный</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>м3</b>     | <b>5,52</b>  | <b>1</b> | <b>5,52</b>  | <b>99,98</b> | <b>1,012</b> | <b>558,51</b>   | <b>8,16</b>  | <b>4 557,44</b>  |
|                                        |                                          | Цена=979/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |          |              |              |              | <b>558,51</b>   |              | <b>4 557,44</b>  |
| <b>Обсыпка песком,обратная засыпка</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
| <b>178</b>                             | <b>ФЕР01-02-061-01</b>                   | <b>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1</b>                                                                                                                                                                                                | <b>100 м3</b> | <b>0,783</b> | <b>1</b> | <b>0,783</b> |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Объем=(17,61+60,69) / 100                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |          |              | 663,75       | 1,3225       | 687,32          | 44,77        | 30 771,32        |
|                                        |                                          | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч        | 88,5         | 1,3225   | 91,6432988   |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |          |              | 663,75       |              | 687,32          |              | 30 771,32        |
|                                        |                                          | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |          |              |              |              | 687,32          |              | 30 771,32        |
|                                        |                                          | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом                                                                                                                                                                                                                      | %             | 89           |          | 89           |              |              | 611,71          |              | 27 386,47        |
|                                        |                                          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом                                                                                                                                                                                                                     | %             | 40           | 0,85     | 34           |              |              | 233,69          |              | 10 462,25        |
|                                        |                                          | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |          |              |              |              | <b>1 532,72</b> |              | <b>68 620,04</b> |
| <b>179</b>                             | <b>Цена Поставщика ООО "Генпоставка"</b> | <b>Песок карьерный</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>м3</b>     | <b>86,13</b> | <b>1</b> | <b>86,13</b> | <b>99,98</b> | <b>1,012</b> | <b>8 714,61</b> | <b>8,16</b>  | <b>71 111,22</b> |
|                                        |                                          | Объем=(17,61+60,69)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Цена=979/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |          |              |              |              | <b>8 714,61</b> |              | <b>71 111,22</b> |
| <b>182</b>                             | <b>ФСЭМ-91.08.09-001</b>                 | <b>Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>маш.-ч</b> | <b>7,047</b> | <b>1</b> | <b>7,047</b> | <b>60,00</b> | <b>1,15</b>  | <b>486,24</b>   | <b>13,24</b> | <b>6 437,82</b>  |
|                                        |                                          | Объем=9/100*78,3                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:                                                                              |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;                                                                                                                                                                                   |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | - стесненные условия для складирования материалов;                                                                                                                                                                                                                      |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | - действующее технологическое оборудование;                                                                                                                                                                                                                             |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                           |               |              |          |              |              |              |                 |              |                  |
|                                        |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |          |              |              |              | <b>486,24</b>   |              | <b>6 437,82</b>  |



| 1                              | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6    | 7         | 8      | 9    | 10        | 11    | 12        |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|------|-----------|-------|-----------|
| 184                            | ФЕР01-02-060-01              | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка грунта от разработки вручную<br>Объем=(64,05+1,3) / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>ЗТ<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br><br>Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | 100 м3 | 0,6535 | 1    | 0,6535    |        |      |           |       |           |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 401,70 | 1,15 | 301,89    |       | 301,89    |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 53,56  | 1,15 | 40,251679 |        |      |           |       |           |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 401,70 |      | 301,89    |       | 301,89    |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |        |      | 301,89    |       | 301,89    |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 89     |      | 89        |        |      | 268,68    |       | 268,68    |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 40     | 0,85 | 34        |        |      | 102,64    |       | 102,64    |
|                                |                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |        |      | 673,21    |       | 673,21    |
| 185                            | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3     | 63,35  | 1    | 63,35     | 162,38 |      | 10 286,77 | 8,16  | 83 940,04 |
|                                |                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |        |      | 10 286,77 |       | 83 940,04 |
| Переустройство кабельных линий |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |        |      |           |       |           |
| 186                            | ФЕРм08-02-231-05             | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм<br><br>Объем=61,77 / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br><br>Пр/812-049.3-1<br>Пр/774-049.3<br>Всего по позиции                                                                                                                      | 100 м  | 0,618  | 1    | 0,618     |        |      |           |       |           |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 49,46  | 1,15 | 35,15     | 44,77 | 1 573,67  |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 3,94   | 1,15 | 2,80      | 13,24 | 37,07     |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 0,70   | 1,15 | 0,50      | 44,77 | 22,39     |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 0,99   |      | 0,61      | 8,16  | 4,98      |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 6,44   | 1,15 | 4,576908  |        |      |           |       |           |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,042642  |        |      |           |       |           |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 54,39  |      | 38,56     |       | 1 615,72  |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |        |      | 35,65     |       | 1 596,06  |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 97     |      | 97        |        |      | 34,58     |       | 1 548,18  |
|                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 51     |      | 51        |        |      | 18,18     |       | 813,99    |
|                                |                              | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |        |      | 91,32     |       | 3 977,89  |
| 187                            | ФЕРм08-02-231-10             | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05<br>Объем=(61,77*2) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 м  | 1,235  | 1    | 1,235     |        |      |           |       |           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                 | 3                                                                                                                          | 4     | 5      | 6         | 7      | 8     | 9    | 10              | 11    | 12               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|-------|------|-----------------|-------|------------------|
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                   |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                              |                                                                                                                            |       |        |           |        | 35,06 | 1,15 | 49,79           | 44,77 | 2 229,10         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                              |                                                                                                                            |       |        |           |        | 3,94  | 1,15 | 5,60            | 13,24 | 74,14            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                      |                                                                                                                            |       |        |           |        | 0,70  | 1,15 | 0,99            | 44,77 | 44,32            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                               |                                                                                                                            |       |        |           |        | 0,70  |      | 0,86            | 8,16  | 7,02             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                | чел.-ч                                                                                                                     | 4,53  | 1,15   | 6,4337325 |        |       |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                               | чел.-ч                                                                                                                     | 0,06  | 1,15   | 0,085215  |        |       |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                 |                                                                                                                            |       |        |           |        | 39,70 |      | 56,25           |       | 2 310,26         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                               |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      | 50,78           |       | 2 273,42         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                          | 97    |        | 97        |        |       |      | 49,26           |       | 2 205,22         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах   | %                                                                                                                          | 51    |        | 51        |        |       |      | 25,90           |       | 1 159,44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                           |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      | <b>131,41</b>   |       | <b>5 674,92</b>  |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-24.3.03.04-0013                                              | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм<br>Объем=61,77*3         | м     | 185,31 | 1         | 185,31 | 41,58 |      | 7 705,19        | 8,16  | 62 874,35        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                           |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      | <b>7 705,19</b> |       | <b>62 874,35</b> |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФЕРм08-02-231-05                                                  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.160мм<br>Объем=(8,12*1) / 100 | 100 м | 0,0812 | 1         | 0,0812 |       |      |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                   |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                              |                                                                                                                            |       |        |           |        | 49,46 | 1,15 | 4,62            | 44,77 | 206,84           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                              |                                                                                                                            |       |        |           |        | 3,94  | 1,15 | 0,37            | 13,24 | 4,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                      |                                                                                                                            |       |        |           |        | 0,70  | 1,15 | 0,07            | 44,77 | 3,13             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                               |                                                                                                                            |       |        |           |        | 0,99  |      | 0,08            | 8,16  | 0,65             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                | чел.-ч                                                                                                                     | 6,44  | 1,15   | 0,6013672 |        |       |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                               | чел.-ч                                                                                                                     | 0,06  | 1,15   | 0,0056028 |        |       |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                 |                                                                                                                            |       |        |           |        | 54,39 |      | 5,07            |       | 212,39           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                               |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      | 4,69            |       | 209,97           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах | %                                                                                                                          | 97    |        | 97        |        |       |      | 4,55            |       | 203,67           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах   | %                                                                                                                          | 51    |        | 51        |        |       |      | 2,39            |       | 107,08           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                           |                                                                                                                            |       |        |           |        |       |      | <b>12,01</b>    |       | <b>523,14</b>    |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФЕРм08-02-231-10                                                  | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05<br>Объем=(8,12*2) / 100                                     | 100 м | 0,1624 | 1         | 0,1624 |       |      |                 |       |                  |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                    | 3                                                                                                                       | 4      | 5      | 6    | 7          | 8      | 9    | 10              | 11    | 12               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------|--------|------|-----------------|-------|------------------|
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                      |                                                                                                                         |        |        |      |            |        |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1 ОТ                                                                                                                    |        |        |      |            | 35,06  | 1,15 | 6,55            | 44,77 | 293,24           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 2 ЭМ                                                                                                                    |        |        |      |            | 3,94   | 1,15 | 0,74            | 13,24 | 9,80             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                            |        |        |      |            | 0,70   | 1,15 | 0,13            | 44,77 | 5,82             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 4 М                                                                                                                     |        |        |      |            | 0,70   |      | 0,11            | 8,16  | 0,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ЗТ                                                                                                                      | чел.-ч | 4,53   | 1,15 | 0,8460228  |        |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ЗТм                                                                                                                     | чел.-ч | 0,06   | 1,15 | 0,0112056  |        |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Итого по расценке                                                                                                       |        |        |      |            | 39,70  |      | 7,40            |       | 303,94           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ФОТ                                                                                                                     |        |        |      |            |        |      | 6,68            |       | 299,06           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                      | %      | 97     |      | 97         |        |      | 6,48            |       | 290,09           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                      | %      | 51     |      | 51         |        |      | 3,41            |       | 152,52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |        |        |      |            |        |      | <b>17,29</b>    |       | <b>746,55</b>    |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-24.3.03.13-0094 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм<br>Объем=8,12*3                                                      | м      | 24,36  | 1    | 24,36      | 184,87 |      | 4 503,43        | 8,16  | 36 747,99        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |        |        |      |            |        |      | <b>4 503,43</b> |       | <b>36 747,99</b> |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФССЦ-24.3.03.05-1010 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм<br><br>Объем=24,36/6                           | шт     | 4      | 1    | 4          | 13,65  |      | 54,60           | 8,16  | 445,54           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |        |        |      |            |        |      | <b>54,60</b>    |       | <b>445,54</b>    |
| <b>Прокладка кабеля в траншее в трубе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                         |        |        |      |            |        |      |                 |       |                  |
| 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФЕРм08-02-148-04     | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м<br>Объем=209,67 / 100 | 100 м  | 2,0967 | 1    | 2,0967     |        |      |                 |       |                  |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                      |                                                                                                                         |        |        |      |            |        |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1 ОТ                                                                                                                    |        |        |      |            | 216,58 | 1,15 | 522,22          | 44,77 | 23 379,79        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 2 ЭМ                                                                                                                    |        |        |      |            | 76,32  | 1,15 | 184,02          | 13,24 | 2 436,42         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                            |        |        |      |            | 5,02   | 1,15 | 12,10           | 44,77 | 541,72           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 4 М                                                                                                                     |        |        |      |            | 39,49  |      | 82,80           | 8,16  | 675,65           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ЗТ                                                                                                                      | чел.-ч | 23,04  | 1,15 | 55,5541632 |        |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ЗТм                                                                                                                     | чел.-ч | 0,4    | 1,15 | 0,964482   |        |      |                 |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Итого по расценке                                                                                                       |        |        |      |            | 332,39 |      | 789,04          |       | 26 491,86        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ФОТ                                                                                                                     |        |        |      |            |        |      | 534,32          |       | 23 921,51        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                      | %      | 97     |      | 97         |        |      | 518,29          |       | 23 203,86        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                      | %      | 51     |      | 51         |        |      | 272,50          |       | 12 199,97        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |        |        |      |            |        |      | <b>1 579,83</b> |       | <b>61 895,69</b> |

| 1                          | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6    | 7         | 8      | 9       | 10        | 11    | 12         |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|---------|-----------|-------|------------|
| 195                        | ООО "ДМД-Энерго", счет<br>№ 98 от 16.02.2024 (п.2) | Кабель АСБл-6 3х95<br><br>Объем=209,67*1,02<br>Цена=1295/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м      | 213,86 | 1    | 213,86    | 132,25 | 1,04236 | 29 481,05 | 8,16  | 240 565,37 |
| Прокладка кабеля в траншее |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |           |        |         | 29 481,05 |       | 240 565,37 |
| 196                        | ФЕРм08-02-141-04                                   | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без<br>покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м<br>Объем=26,79 / 100<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м  | 0,2679 | 1    | 0,2679    |        |         |           |       |            |
|                            |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           | 163,94 | 1,15    | 50,51     | 44,77 | 2 261,33   |
|                            |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           | 270,03 | 1,15    | 83,19     | 13,24 | 1 101,44   |
|                            |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           | 33,13  | 1,15    | 10,21     | 44,77 | 457,10     |
|                            |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 74,19  |         | 19,88     | 8,16  | 162,22     |
|                            |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 17,44  | 1,15 | 5,3730024 |        |         |           |       |            |
|                            |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 2,64   | 1,15 | 0,8133444 |        |         |           |       |            |
|                            |                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 508,16 |         | 153,58    |       | 3 524,99   |
|                            |                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           |        |         | 60,72     |       | 2 718,43   |
|                            | Пр/812-049.3-1                                     | НР Электротехнические установки на других<br>объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 97     |      | 97        |        |         | 58,90     |       | 2 636,88   |
|                            | Пр/774-049.3                                       | СП Электротехнические установки на других<br>объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 51     |      | 51        |        |         | 30,97     |       | 1 386,40   |
|                            |                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |        |         | 243,45    |       | 7 548,27   |
| 198                        | ООО "ДМД-Энерго", счет<br>№ 98 от 16.02.2024 (п.2) | Кабель АСБл-6 3х95<br><br>Объем=26,79*1,02<br>Цена=1295/1,2/8,16<br>Транспортные МАТ=1,03 к расх.<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м      | 27,33  | 1    | 27,33     | 132,25 | 1,04236 | 3 767,50  | 8,16  | 30 742,80  |
| 199                        | ФЕРм08-02-167-07                                   | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-<br>жильного кабеля напряжением: до 10 кВ,<br>сечение жил до 70 мм2<br><br>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | шт     | 6      | 1    | 6         |        |         |           |       |            |
|                            |                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           | 61,48  | 1,15    | 424,21    | 44,77 | 18 991,88  |
|                            |                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           | 1,81   | 1,15    | 12,49     | 13,24 | 165,37     |
|                            |                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           | 0,26   | 1,15    | 1,79      | 44,77 | 80,14      |
|                            |                                                    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 20,37  |         | 122,22    | 8,16  | 997,32     |
|                            |                                                    | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 6,54   | 1,15 | 45,126    |        |         |           |       |            |
|                            |                                                    | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 0,02   | 1,15 | 0,138     |        |         |           |       |            |



| 1   | 2                                                                              | 3                                                                                                                | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9       | 10              | 11    | 12               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|---------|-----------------|-------|------------------|
|     |                                                                                | Итого по расценке                                                                                                |        |        |      |        | 83,66  |         | 558,92          |       | 20 154,57        |
|     |                                                                                | ФОТ                                                                                                              |        |        |      |        |        |         | 426,00          |       | 19 072,02        |
|     | Пр/812-049.3-1                                                                 | НР Электротехнические установки на других объектах                                                               | %      | 97     |      | 97     |        |         | 413,22          |       | 18 499,86        |
|     | Пр/774-049.3                                                                   | СП Электротехнические установки на других объектах                                                               | %      | 51     |      | 51     |        |         | 217,26          |       | 9 726,73         |
|     |                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                          |        |        |      |        |        |         | <b>1 189,40</b> |       | <b>48 381,16</b> |
| 200 | ЗАО "МПО<br>Электромонтаж", счет-<br>договор № 34458895 от<br>12.09.2023 (п.1) | Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж.<br>(10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)                                 | шт     | 6      | 1    | 6      | 980,10 | 1,04236 | 6 129,70        | 8,16  | 50 018,35        |
|     |                                                                                | Цена=7997,65/8,16                                                                                                |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.                                                                                           |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | Транспортные МАТ=1,03 к расх.                                                                                    |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                          |        |        |      |        |        |         | <b>6 129,70</b> |       | <b>50 018,35</b> |
| 201 | ФЕРм08-02-200-01                                                               | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки<br>для кабеля<br>Объем=6+3                                             | шт     | 9      | 1    | 9      |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;     |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | - стесненные условия для складирования материалов;                                                               |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | - действующее технологическое оборудование;                                                                      |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                    |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | 1 ОТ                                                                                                             |        |        |      |        | 5,35   | 1,15    | 55,37           | 44,77 | 2 478,91         |
|     |                                                                                | 4 М                                                                                                              |        |        |      |        | 0,94   |         | 8,46            | 8,16  | 69,03            |
|     |                                                                                | ЗТ                                                                                                               | чел.-ч | 0,59   | 1,15 | 6,1065 |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | Итого по расценке                                                                                                |        |        |      |        | 6,29   |         | 63,83           |       | 2 547,94         |
|     |                                                                                | ФОТ                                                                                                              |        |        |      |        |        |         | 55,37           |       | 2 478,91         |
|     | Пр/812-049.3-1                                                                 | НР Электротехнические установки на других объектах                                                               | %      | 97     |      | 97     |        |         | 53,71           |       | 2 404,54         |
|     | Пр/774-049.3                                                                   | СП Электротехнические установки на других объектах                                                               | %      | 51     |      | 51     |        |         | 28,24           |       | 1 264,24         |
|     |                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                          |        |        |      |        |        |         | <b>145,78</b>   |       | <b>6 216,72</b>  |
| 202 | ФССЦ-24.3.05.06-0041                                                           | Манжета<br>термоусаживаемая/применит.Уплотнитель<br>кабельных проходов УКПТ 175/55 м УКПТ<br>130/38<br>Объем=6+3 | шт     | 9      | 1    | 9      | 38,00  |         | 342,00          | 8,16  | 2 790,72         |
|     |                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                          |        |        |      |        |        |         | <b>342,00</b>   |       | <b>2 790,72</b>  |
| 203 | ФЕРм08-02-143-05                                                               | Покрытие кабеля, проложенного в траншее:<br>лентой сигнальной<br>Объем=17,86 / 100                               | 100 м  | 0,1786 | 1    | 0,1786 |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;     |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | - стесненные условия для складирования материалов;                                                               |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | - действующее технологическое оборудование;                                                                      |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                    |        |        |      |        |        |         |                 |       |                  |
|     |                                                                                | 1 ОТ                                                                                                             |        |        |      |        | 3,85   | 1,15    | 0,79            | 44,77 | 35,37            |
|     |                                                                                | 2 ЭМ                                                                                                             |        |        |      |        | 1,31   | 1,15    | 0,27            | 13,24 | 3,57             |
|     |                                                                                | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                     |        |        |      |        | 0,23   | 1,15    | 0,05            | 44,77 | 2,24             |
|     |                                                                                | 4 М                                                                                                              |        |        |      |        | 0,08   |         | 0,01            | 8,16  | 0,08             |

| 1                                                                                                | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6    | 7         | 8        | 9    | 10               | 11    | 12                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|----------|------|------------------|-------|-------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,48  | 1,15 | 0,0985872 |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,02  | 1,15 | 0,0041078 |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |           | 5,24     |      | 1,07             |       | 39,02             |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |           |          |      | 0,84             |       | 37,61             |
|                                                                                                  | Пр/812-049.3-1                                                                                                      | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97    |      | 97        |          |      | 0,81             |       | 36,48             |
|                                                                                                  | Пр/774-049.3                                                                                                        | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51    |      | 51        |          |      | 0,43             |       | 19,18             |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |          |      | <b>2,31</b>      |       | <b>94,68</b>      |
| 204                                                                                              | ФССЦ-01.7.06.08-0012                                                                                                | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм<br>Объем=17,86/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 0,179 | 1    | 0,179     | 376,94   |      | 67,47            | 8,16  | 550,56            |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |          |      | <b>67,47</b>     |       | <b>550,56</b>     |
| <b>Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |           |          |      | <b>84 797,53</b> |       | <b>928 820,88</b> |
| <b>Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)</b>              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |           |          |      |                  |       |                   |
| <b>АОСР №131-23-ЭС2-2-1; №131-23-ЭС2-2-2; №131-23-ЭС2-2-3; №131-23-ЭС2-2-4; №131-23-ЭС2-2-5</b>  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |           |          |      |                  |       |                   |
| <b>Разборка дорожных покрытий</b>                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |           |          |      |                  |       |                   |
| 205                                                                                              | ФЕР27-03-008-04                                                                                                     | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных<br>Объем=4,06 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 0,041 | 1    | 0,041     |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |      |           |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |           | 1 494,14 | 1,15 | 70,45            | 44,77 | 3 154,05          |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |           | 4 292,73 | 1,15 | 202,40           | 13,24 | 2 679,78          |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |           | 464,37   | 1,15 | 21,90            | 44,77 | 980,46            |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 179,8 | 1,15 | 8,47757   |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 45,63 | 1,15 | 2,1514545 |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |           | 5 786,87 |      | 272,85           |       | 5 833,83          |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |           |          |      | 92,35            |       | 4 134,51          |
|                                                                                                  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                        | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 147   |      | 147       |          |      | 135,75           |       | 6 077,73          |
|                                                                                                  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),<br>Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 134   | 0,85 | 113,9     |          |      | 105,19           |       | 4 709,21          |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |          |      | <b>513,79</b>    |       | <b>16 620,77</b>  |
| 206                                                                                              | ФЕР27-03-008-02                                                                                                     | Разборка покрытий и оснований: щебеночных<br><br>Объем=6,42 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 0,064 | 1    | 0,064     |          |      |                  |       |                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                     | Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |      |           |          |      |                  |       |                   |



| 1                      | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      | 6     | 7         | 8        | 9     | 10              | 11    | 12               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|----------|-------|-----------------|-------|------------------|
|                        |                                                                                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |       |           | 103,12   | 1,15  | 7,59            | 44,77 | 339,80           |
|                        |                                                                                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |       |           | 407,65   | 1,15  | 30,00           | 13,24 | 397,20           |
|                        |                                                                                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |       |           | 50,30    | 1,15  | 3,70            | 44,77 | 165,65           |
|                        |                                                                                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч    | 13,22  | 1,15  | 0,972992  |          |       |                 |       |                  |
|                        |                                                                                                                  | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч    | 3,79   | 1,15  | 0,278944  |          |       |                 |       |                  |
|                        |                                                                                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |       |           | 510,77   |       | 37,59           |       | 737,00           |
|                        |                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |       |           |          |       | 11,29           |       | 505,45           |
|                        | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 147    |       | 147       |          |       | 16,60           |       | 743,01           |
|                        | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 134    | 0,85  | 113,9     |          |       | 12,86           |       | 575,71           |
|                        |                                                                                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |       |           |          |       | <b>67,05</b>    |       | <b>2 055,72</b>  |
| 207                    | ФССЦпр-01-01-01-043                                                                                              | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>Объем=4,06*1,8+6,42*1,4                                                                                                                                                                                                                                  | 1 т груза | 16,3   | 1     | 16,3      | 3,28     |       | 53,46           | 13,24 | 707,81           |
|                        |                                                                                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |       |           |          |       | <b>53,46</b>    |       | <b>707,81</b>    |
| 208                    | Цена поставщика ООО "Террус"                                                                                     | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности<br>Объем=4,06+6,42<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3        | 10,48  | 1     | 10,48     | 162,38   |       | 1 701,74        | 8,16  | 13 886,20        |
|                        |                                                                                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |       |           |          |       | <b>1 701,74</b> |       | <b>13 886,20</b> |
| <b>Земляные работы</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |       |           |          |       |                 |       |                  |
| 209                    | ФЕР01-01-013-13                                                                                                  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1<br>Объем=13,1 / 1000                                                                                                                                                                                                                       | 1000 м3   | 0,0131 | 1     | 0,0131    |          |       |                 |       |                  |
|                        | Прил.1.12 п.3.66                                                                                                 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2                                         |           |        |       |           |          |       |                 |       |                  |
|                        | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586                                                                              | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                          |           |        |       |           |          |       |                 |       |                  |
|                        | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3                                                                  | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |           |        |       |           |          |       |                 |       |                  |
|                        |                                                                                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |       |           | 82,68    | 1,587 | 1,72            | 44,77 | 77,00            |
|                        |                                                                                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |       |           | 2 918,84 | 1,725 | 65,96           | 13,24 | 873,31           |
|                        |                                                                                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |       |           | 415,80   | 1,725 | 9,40            | 44,77 | 420,84           |
|                        |                                                                                                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |       |           | 3,25     |       | 0,04            | 8,16  | 0,33             |
|                        |                                                                                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч    | 10,6   | 1,587 | 0,2203708 |          |       |                 |       |                  |
|                        |                                                                                                                  | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч    | 30,8   | 1,725 | 0,696003  |          |       |                 |       |                  |
|                        |                                                                                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |       |           | 3 004,77 |       | 67,72           |       | 950,64           |
|                        |                                                                                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |       |           |          |       | 11,12           |       | 497,84           |



| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                          | 4             | 5             | 6        | 7             | 8      | 9       | 10            | 11    | 12              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------|---------|---------------|-------|-----------------|
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                  | %             | 92            |          | 92            |        |         | 10,23         |       | 458,01          |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                  | %             | 46            | 0,85     | 39,1          |        |         | 4,35          |       | 194,66          |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         |               |       |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                    |               |               |          |               |        |         | <b>82,30</b>  |       | <b>1 603,31</b> |
| <b>210</b> | <b>ФЕР01-02-057-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1</b><br>Объем=5,62 / 100 | <b>100 м3</b> | <b>0,0562</b> | <b>1</b> | <b>0,0562</b> |        |         |               |       |                 |
|            | Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3<br>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         |               |       |                 |
|            | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |               |               |          |               | 920,40 | 1,71925 | 88,93         | 44,77 | 3 981,40        |
|            | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | чел.-ч        | 118           | 1,71925  | 11,4013783    |        |         |               |       |                 |
|            | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |               |               |          |               | 920,40 |         | 88,93         |       | 3 981,40        |
|            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         | 88,93         |       | 3 981,40        |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                            | %             | 89            |          | 89            |        |         | 79,15         |       | 3 543,45        |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                            | %             | 40            | 0,85     | 34            |        |         | 30,24         |       | 1 353,68        |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         |               |       |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                    |               |               |          |               |        |         | <b>198,32</b> |       | <b>8 878,53</b> |
| <b>211</b> | <b>ФЕР23-01-001-01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Устройство основания под трубопроводы: песчаного</b><br>Объем=2,58 / 10                                                 | <b>10 м3</b>  | <b>0,258</b>  | <b>1</b> | <b>0,258</b>  |        |         |               |       |                 |
|            | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                           |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         |               |       |                 |
|            | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |               |               |          |               | 83,33  | 1,3225  | 28,43         | 44,77 | 1 272,81        |
|            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |               |               |          |               | 28,80  | 1,4375  | 10,68         | 13,24 | 141,40          |
|            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |               |               |          |               | 3,22   | 1,4375  | 1,19          | 44,77 | 53,28           |
|            | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | чел.-ч        | 10,2          | 1,3225   | 3,480291      |        |         |               |       |                 |
|            | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | чел.-ч        | 0,32          | 1,4375   | 0,11868       |        |         |               |       |                 |
|            | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |               |               |          |               | 112,13 |         | 39,11         |       | 1 414,21        |
|            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         | 29,62         |       | 1 326,09        |
|            | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                     | %             | 117           |          | 117           |        |         | 34,66         |       | 1 551,53        |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                     | %             | 74            | 0,85     | 62,9          |        |         | 18,63         |       | 834,11          |
|            | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |               |               |          |               |        |         |               |       |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                    |               |               |          |               |        |         | <b>92,40</b>  |       | <b>3 799,85</b> |



| 1                                | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7         | 8      | 9      | 10       | 11    | 12        |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|-------|-----------|--|
| 212                              | Цена Поставщика ООО<br>"Генпоставка" | Песок карьерный<br><br>Цена=979/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3     | 2,84   | 1      | 2,84      | 99,98  | 1,012  | 287,35   | 8,16  | 2 344,78  |  |
| Обсыпка песком, обратная засыпка |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |        |        |          |       |           |  |
| 213                              | ФЕР01-02-061-01                      | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и<br>ям, группа грунтов: 1<br>Объем=(7,41+18,6) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных<br>421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>ЗТ<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br><br>Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным<br>21.12.2020 Прил. п.1.2 способом<br>Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным<br>11.12.2020 Прил. п.1.2, способом<br>Приказ № 774/пр от<br>11.12.2020 п.16<br>Всего по позиции | 100 м3 | 0,26   | 1      | 0,26      |        |        |          |       |           |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           | 663,75 | 1,3225 | 228,23   | 44,77 | 10 217,86 |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 88,5   | 1,3225 | 30,430725 |        |        |          |       |           |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           | 663,75 |        | 228,23   |       | 10 217,86 |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |        |        | 228,23   |       | 10 217,86 |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 89     |        | 89        |        |        | 203,12   |       | 9 093,90  |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 40     | 0,85   | 34        |        |        | 77,60    |       | 3 474,07  |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |        |        |          |       |           |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |        |        | 508,95   |       | 22 785,83 |  |
| 214                              | Цена Поставщика ООО<br>"Генпоставка" | Песок карьерный<br><br>Объем=(7,41+18,6)*1,1<br>Цена=979/1,2/8,16<br>ЗГСР МАТ=1,012 к расх.<br><br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 28,61  | 1      | 28,61     | 99,98  | 1,012  | 2 894,75 | 8,16  | 23 621,16 |  |
| 217                              | ФСЭМ-91.08.09-001                    | Виброплиты с двигателем внутреннего<br>сгорания<br>Объем=9/100*26<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 2,34   | 1      | 2,34      | 60,00  | 1,15   | 161,46   | 13,24 | 2 137,73  |  |
| Прочие работы                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           |        |        |          |       |           |  |
| 219                              | ФЕР01-02-060-01                      | Погрузка вручную неуплотненного грунта из<br>штабелей и отвалов в транспортные средства,<br>группа грунтов: 1 / погрузка от разработки<br>вручную<br><br>Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м3 | 0,0562 | 1      | 0,0562    |        |        |          |       |           |  |
|                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |           | 401,70 | 1,15   | 25,96    |       | 25,96     |  |



| 1                             | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6        | 7         | 8      | 9    | 10              | 11    | 12               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|-----------------|-------|------------------|
|                               |                                                 | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 53,56 | 1,15     | 3,4615828 |        |      |                 |       |                  |
|                               |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |          |           | 401,70 |      | 25,96           |       | 25,96            |
|                               |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |           |        |      | 25,96           |       | 25,96            |
|                               | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2       | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 89    |          | 89        |        |      | 23,10           |       | 23,10            |
|                               | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2       | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 40    | 0,85     | 34        |        |      | 8,83            |       | 8,83             |
|                               | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           |        |      |                 |       |                  |
|                               |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |        |      | <b>57,89</b>    |       | <b>57,89</b>     |
| 220                           | Цена поставщика ООО "Террус"                    | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности<br>Цена=1590/1,2/8,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3     | 18,72 | 1        | 18,72     | 162,38 |      | 3 039,75        | 8,16  | 24 804,36        |
|                               |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |        |      | <b>3 039,75</b> |       | <b>24 804,36</b> |
| <b>Прокладка трубопровода</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           |        |      |                 |       |                  |
| 221                           | ФЕРм08-02-231-05                                | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м  | 0,211 | 1        | 0,211     |        |      |                 |       |                  |
|                               |                                                 | Объем=21,1 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |           |        |      |                 |       |                  |
|                               | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |          |           |        |      |                 |       |                  |
|                               | 1 ОТ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 49,46  | 1,15 | 12,00           | 44,77 | 537,24           |
|                               | 2 ЭМ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 3,94   | 1,15 | 0,96            | 13,24 | 12,71            |
|                               | 3 в т.ч. ОТм                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 0,70   | 1,15 | 0,17            | 44,77 | 7,61             |
|                               | 4 М                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 0,99   |      | 0,21            | 8,16  | 1,71             |
|                               | ЗТ                                              | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,44   | 1,15  | 1,562666 |           |        |      |                 |       |                  |
|                               | ЗТм                                             | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06   | 1,15  | 0,014559 |           |        |      |                 |       |                  |
|                               |                                                 | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |          |           | 54,39  |      | 13,17           |       | 551,66           |
|                               |                                                 | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |           |        |      | 12,17           |       | 544,85           |
|                               | Пр/812-049.3-1                                  | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 97    |          | 97        |        |      | 11,80           |       | 528,50           |
|                               | Пр/774-049.3                                    | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 51    |          | 51        |        |      | 6,21            |       | 277,87           |
|                               |                                                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |        |      | <b>31,18</b>    |       | <b>1 358,03</b>  |
| 222                           | ФЕРм08-02-231-10                                | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05<br>Объем=(21,1*2) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м  | 0,422 | 1        | 0,422     |        |      |                 |       |                  |
|                               | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:<br>- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;<br>- стесненные условия для складирования материалов;<br>- действующее технологическое оборудование;<br>- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |          |           |        |      |                 |       |                  |
|                               | 1 ОТ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 35,06  | 1,15 | 17,01           | 44,77 | 761,54           |
|                               | 2 ЭМ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 3,94   | 1,15 | 1,91            | 13,24 | 25,29            |
|                               | 3 в т.ч. ОТм                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 0,70   | 1,15 | 0,34            | 44,77 | 15,22            |
|                               | 4 М                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |           | 0,70   |      | 0,30            | 8,16  | 2,45             |
|                               | ЗТ                                              | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,53   | 1,15  | 2,198409 |           |        |      |                 |       |                  |
|                               | ЗТм                                             | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06   | 1,15  | 0,029118 |           |        |      |                 |       |                  |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                 | 4 | 5    | 6 | 7    | 8     | 9 | 10              | 11   | 12               |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|-------|---|-----------------|------|------------------|
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                 |   |      |   |      | 39,70 |   | 19,22           |      | 789,28           |
|     |                      | ФОТ                                                                                                               |   |      |   |      |       |   | 17,35           |      | 776,76           |
|     | Пр/812-049.3-1       | НР Электротехнические установки на других объектах                                                                | % | 97   |   | 97   |       |   | 16,83           |      | 753,46           |
|     | Пр/774-049.3         | СП Электротехнические установки на других объектах                                                                | % | 51   |   | 51   |       |   | 8,85            |      | 396,15           |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |   |      |   |      |       |   | <b>44,90</b>    |      | <b>1 938,89</b>  |
| 223 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм<br>Объем=21,1*3 | м | 63,3 | 1 | 63,3 | 41,58 |   | 2 632,01        | 8,16 | 21 477,20        |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |   |      |   |      |       |   | <b>2 632,01</b> |      | <b>21 477,20</b> |

|                                                                                              |  |                                                                             |  |  |  |  |  |  |                   |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|---------------------|
| <b>Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)</b> |  |                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>12 367,30</b>  |  | <b>148 078,06</b>   |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                       |  |                                                                             |  |  |  |  |  |  |                   |  |                     |
|                                                                                              |  | Итого прямые затраты (справочно)                                            |  |  |  |  |  |  | 257 881,85        |  | 2 510 239,14        |
|                                                                                              |  | в том числе:                                                                |  |  |  |  |  |  |                   |  |                     |
|                                                                                              |  | Оплата труда рабочих                                                        |  |  |  |  |  |  | 9 750,05          |  | 421 033,56          |
|                                                                                              |  | Эксплуатация машин                                                          |  |  |  |  |  |  | 11 390,40         |  | 157 395,68          |
|                                                                                              |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                   |  |  |  |  |  |  | 913,65            |  | 41 635,28           |
|                                                                                              |  | Материалы                                                                   |  |  |  |  |  |  | 236 741,40        |  | 1 931 809,90        |
|                                                                                              |  | Строительные работы                                                         |  |  |  |  |  |  | 107 633,59        |  | 1 334 808,87        |
|                                                                                              |  | Строительные работы                                                         |  |  |  |  |  |  | 107 241,44        |  | 1 329 616,80        |
|                                                                                              |  | в том числе:                                                                |  |  |  |  |  |  |                   |  |                     |
|                                                                                              |  | оплата труда                                                                |  |  |  |  |  |  | 4 548,32          |  | 188 152,09          |
|                                                                                              |  | эксплуатация машин и механизмов                                             |  |  |  |  |  |  | 6 203,93          |  | 82 140,00           |
|                                                                                              |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                   |  |  |  |  |  |  | 326,54            |  | 14 619,20           |
|                                                                                              |  | материалы                                                                   |  |  |  |  |  |  | 88 540,34         |  | 722 489,20          |
|                                                                                              |  | накладные расходы                                                           |  |  |  |  |  |  | 5 160,47          |  | 217 261,30          |
|                                                                                              |  | сметная прибыль                                                             |  |  |  |  |  |  | 2 788,38          |  | 119 574,21          |
|                                                                                              |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 392,15            |  | 5 192,07            |
|                                                                                              |  | Монтажные работы                                                            |  |  |  |  |  |  | 166 879,72        |  | 1 902 068,88        |
|                                                                                              |  | в том числе:                                                                |  |  |  |  |  |  |                   |  |                     |
|                                                                                              |  | оплата труда                                                                |  |  |  |  |  |  | 5 201,73          |  | 232 881,47          |
|                                                                                              |  | эксплуатация машин и механизмов                                             |  |  |  |  |  |  | 4 794,32          |  | 70 063,61           |
|                                                                                              |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                   |  |  |  |  |  |  | 587,11            |  | 27 016,08           |
|                                                                                              |  | материалы                                                                   |  |  |  |  |  |  | 148 201,06        |  | 1 209 320,70        |
|                                                                                              |  | накладные расходы                                                           |  |  |  |  |  |  | 5 687,75          |  | 255 350,37          |
|                                                                                              |  | сметная прибыль                                                             |  |  |  |  |  |  | 2 994,86          |  | 134 452,73          |
|                                                                                              |  | <b>Итого</b>                                                                |  |  |  |  |  |  | <b>274 513,31</b> |  | <b>3 236 877,75</b> |
|                                                                                              |  | Итого ФОТ (справочно)                                                       |  |  |  |  |  |  | 10 663,70         |  | 462 668,84          |

| 1 | 2 | 3                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12                  |
|---|---|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|---------------------|
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)       |   |   |   |   |   |   | 10 848,22         |    | 472 611,67          |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)         |   |   |   |   |   |   | 5 783,24          |    | 254 026,94          |
|   |   | Временные здания и сооружения 8,2%        |   |   |   |   |   |   | 22 510,09         |    | 265 423,98          |
|   |   | <b>Итого</b>                              |   |   |   |   |   |   | <b>297 023,40</b> |    | <b>3 502 301,73</b> |
|   |   | Производство работ в зимнее время 2,4%    |   |   |   |   |   |   | 7 128,56          |    | 84 055,24           |
|   |   | <b>Итого</b>                              |   |   |   |   |   |   | <b>304 151,96</b> |    | <b>3 586 356,97</b> |
|   |   | <b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b> |   |   |   |   |   |   | <b>304 151,96</b> |    | <b>3 586 356,97</b> |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                     |   |   |   |   |   |   | <b>304 151,96</b> |    | <b>3 586 356,97</b> |

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАН  
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н. В. КУШАКОВА 01.08.2024г.

[подпись]