

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

_____/Ю.Ф. Кесслер /

м.п.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01 изм.1

Переустройство хозяйственного водопровода.НВК2

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание ВОР _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 1 209,64 (78,77) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1 090,38	(71,06) тыс.руб.
монтажных работ	1,38	(0,03) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

227,14	(5,07) тыс.руб.
637,15	чел.час.
60,94	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А											
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)											
1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=6 / 100	100 м	0,06	1	0,06					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					589,77	1,15	40,69	44,77	1 821,69
		2 ЭМ					889,15	1,15	61,35	13,24	812,27
		3 в т.ч. ОТм					94,56	1,15	6,52	44,77	291,90
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,15	4,70994					
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,15	0,6486					
		Итого по расценке					1 478,92		102,04		2 633,96
		ФОТ							47,21		2 113,59
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			48,15		2 155,86
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			25,49		1 141,34
		Всего по позиции							175,68		5 931,16
2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Объем=21,88 / 100	100 м	0,2188	1	0,2188					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,84	1,15	45,00	44,77	2 014,65
		2 ЭМ					1 228,57	1,15	309,13	13,24	4 092,88
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	13,07	44,77	585,14
		4 М					418,42		91,55	8,16	747,05
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	5,5079618					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,1373224					
		Итого по расценке					1 825,83		445,68		6 854,58
		ФОТ							58,07		2 599,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,36		3 821,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,14		2 961,16
		Всего по позиции							597,18		13 637,43
3	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,82	1	-0,82			-242,24		-4 331,85
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						175,25	1,4375	-206,58	13,24	-2 735,12
	3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-13,67	44,77	-612,01
	ФОТ								-13,67		-612,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-20,09		-899,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-15,57		-697,08
		Всего по позиции							-242,24		-4 331,85
4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,15	1	-0,15	30,00	1,4375	-6,47	13,24	-85,66
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-6,47		-85,66
5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,97	1	-0,97	8,17		-37,83		-1 693,31
		Объем=-0,82-0,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,17	1,3225	-10,48	44,77	-469,19
	ФОТ								-10,48		-469,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-15,41		-689,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,94		-534,41
		Всего по позиции							-37,83		-1 693,31
6	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,4376	1	-0,4376	59,99		-26,25	8,16	-214,20
		Всего по позиции							-26,25		-214,20
7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,188	1	-2,188	16,80		-36,76	8,16	-299,96
		Всего по позиции							-36,76		-299,96
8	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0153	1	-0,0153	1 500,00		-22,95	8,16	-187,27
		Всего по позиции							-22,95		-187,27
9	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0022	1	-0,0022	1 690,00		-3,72	8,16	-30,36
		Всего по позиции							-3,72		-30,36
10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=8,04 / 100	100 м3	0,08	1	0,08					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
	2 ЭМ						4 292,73	1,15	394,93	13,24	5 228,87
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	16,5416						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	4,19796						
	Итого по расценке						5 786,87		532,39		11 382,95
	ФОТ								180,18		8 066,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			264,86		11 857,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			205,23		9 187,91
		Всего по позиции							1 002,48		32 428,84
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=12,69 / 100	100 м3	0,127	1	0,127					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
	2 ЭМ						407,65	1,15	59,54	13,24	788,31
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	7,35	44,77	329,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,930781					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,5535295					
		Итого по расценке					510,77		74,60		1 462,55
		ФОТ							22,41		1 003,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			32,94		1 474,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			25,52		1 142,76
		Всего по позиции							133,06		4 080,16
Демонтажные работы											
12	ФЕРп65-1-6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм Объем=36,56 / 100	100 м	0,3656	1	0,3656					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					634,72	1,15	266,86	44,77	11 947,32
		2 ЭМ					15,93	1,15	6,70	13,24	88,71
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,15	1,48	44,77	66,26
		4 М					66,32		24,25	8,16	197,88
		ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	32,1132072					
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,1093144					
		Итого по расценке					716,97		297,81		12 233,91
		ФОТ							268,34		12 013,58
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			233,46		10 451,81
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			118,07		5 285,98
		Всего по позиции							649,34		27 971,70
Прочие работы											
13	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=6*0,1+8,04*1,8+12,69*1,4	1 т груза	32,84	1	32,84		3,28	107,72	13,24	1 426,21
		Всего по позиции							107,72		1 426,21
14	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=0,6/2,5+8,04+12,69 Цена=1590/1,2/8,16	м3	20,97	1	20,97	162,38		3 405,11	8,16	27 785,70
		Всего по позиции							3 405,11		27 785,70
Земляные работы (АОСР №131-23-НБК2-03;131-23-НБК2-04;131-23-НБК2-05;131-23-НБК2-07;131-23-НБК2-08)											
Разработка грунта											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(26,67+87,85) / 100 Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3	1,145	1	1,145		1 201,20	1,520875		2 091,77	44,77	93 648,54
			чел.-ч	154	1,520875	268,1758888							
							1 201,20			2 091,77		93 648,54	
										2 091,77		93 648,54	
			%	89		89				1 861,68		83 347,20	
			%	40	0,85	34				711,20		31 840,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=104,42 / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					101,40	1,3225	14,00	44,77	626,78
		2 ЭМ					3 563,26	1,4375	534,86	13,24	7 081,55
		3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375	76,19	44,77	3 411,03
		4 М					4,34		0,45	8,16	3,67
		ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	1,7952409					
		ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	5,643901					
		Итого по расценке					3 669,00		549,31		7 712,00
		ФОТ							90,19		4 037,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			82,97		3 714,79
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			35,26		1 578,78
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							667,54		13 005,57
18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка Объем=(4,76+8,89) / 100	100 м3	0,137	1	0,137					
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 201,20	1,587	261,16	44,77	11 692,13
		ЗТ	чел.-ч	154	1,587	33,482526					
		Итого по расценке					1 201,20		261,16		11 692,13
		ФОТ							261,16		11 692,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			232,43		10 406,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	%	40	0,85	34			88,79		3 975,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							582,38		26 073,45
Устройство основания											
19	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Объем=6,48 / 10	10 м3	0,648	1	0,648					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					83,33	1,3225	71,41	44,77	3 197,03
		2 ЭМ					28,80	1,4375	26,83	13,24	355,23
		3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375	3,00	44,77	134,31
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	8,741196					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,29808					
		Итого по расценке					112,13		98,24		3 552,26
		ФОТ							74,41		3 331,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			87,06		3 897,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			46,80		2 095,41
		Всего по позиции							232,10		9 545,34
20	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	7,13	1	7,13	99,98	1,012	721,41	8,16	5 886,71
		Объем=6,48*1,1									
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							721,41		5 886,71
Обсыпка песком											
21	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	1,15	1	1,15					
		Объем=(118,67-3,7) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					663,75	1,3225	1 009,48	44,77	45 194,42
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	134,5974375					
		Итого по расценке					663,75		1 009,48		45 194,42
		ФОТ							1 009,48		45 194,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			898,44		40 223,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			343,22		15 366,10
		Всего по позиции							2 251,14		100 783,55
22	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29	м3	130,54	1	130,54	99,98	1,012	13 208,01	8,16	107 777,36
		Объем=118,67*1,1									
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									13 208,01		107 777,36
23	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Объем=9/100*118,67	маш.-ч	10,68	1	10,68	60,00	1,4375	921,15	13,24	12 196,03
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Всего по позиции									921,15		12 196,03
Обратная засыпка грунтом											
24	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 Объем=464,86 / 1000	1000 м3	0,465	1	0,465					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							71,06	1,3225	43,70	44,77	1 956,45
2 ЭМ							1 980,00	1,4375	1 323,51	13,24	17 523,27
3 в т.ч. ОТм							267,30	1,4375	178,67	44,77	7 999,06
ЗТ							чел.-ч	9,11	1,3225	5,6023084	
ЗТм							чел.-ч	19,8	1,4375	13,2350625	
Итого по расценке							2 051,06		1 367,21		19 479,72
ФОТ									222,37		9 955,51
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом							%	92	204,58		9 159,07
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом							%	46	86,95		3 892,60
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									1 658,74		32 531,39
25	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=464,86 / 100	100 м3	4,649	1	4,649					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ							106,88	1,3225	657,13	44,77	29 419,71
2 ЭМ							241,58	1,4375	1 614,46	13,24	21 375,45
3 в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	176,16	44,77	7 886,68
ЗТ							чел.-ч	12,53	1,3225	77,0382303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	17,5092963					
		Итого по расценке					348,46		2 271,59		50 795,16
		ФОТ							833,29		37 306,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			766,63		34 321,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			325,82		14 586,80
		Всего по позиции							3 364,04		99 703,84
Прочие работы											
26	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	104,42	1	104,42	162,38		16 955,72	8,16	138 358,68
		Всего по позиции							16 955,72		138 358,68
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06)											
27	ФЕР22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм Объем=10,19 / 100	100 м	0,1019	1	0,1019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					348,82	1,3225	47,01	44,77	2 104,64
		2 ЭМ					1 203,83	1,4375	176,34	13,24	2 334,74
		3 в т.ч. ОТм					100,78	1,4375	14,76	44,77	660,81
		4 М					89,33		9,10	8,16	74,26
		ЗТ	чел.-ч	36,26	1,3225	4,8864973					
		ЗТм	чел.-ч	7	1,4375	1,0253688					
		Итого по расценке					1 641,98		232,45		4 513,64
		ФОТ							61,77		2 765,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			72,27		3 235,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			38,85		1 739,47
		Всего по позиции							343,57		9 488,69
28	ФССЦ-23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	10,29	1	10,29	372,56		3 833,64	8,16	31 282,50
		Всего по позиции							3 833,64		31 282,50
29	ФЕР22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	км	0,01019	1	0,01019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=10,19/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 355,80	1,3225	45,22	44,77	2 024,50
		2 ЭМ					8 902,90	1,4375	130,41	13,24	1 726,63
		3 в т.ч. ОТм					405,48	1,4375	5,94	44,77	265,93
		4 М					10 723,51		109,27	8,16	891,64
		ЗТ	чел.-ч	357	1,3225	4,8110302					
		ЗТм	чел.-ч	28,3	1,4375	0,4145419					
		Итого по расценке					22 982,21		284,90		4 642,77
		ФОТ							51,16		2 290,43
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			59,86		2 679,80
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			32,18		1 440,68
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							376,94		8 763,25
30	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,101	1	0,101	43 982,40		4 442,22	8,16	36 248,52
		Всего по позиции							4 442,22		36 248,52
31	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,1019	1	0,1019					
		Объем=10,19 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					689,47	1,3225	92,91	44,77	4 159,58
		2 ЭМ					72,67	1,4375	10,64	13,24	140,87
		3 в т.ч. ОТм					0,41	1,4375	0,06	44,77	2,69
		4 М					484,59		49,38	8,16	402,94
		ЗТ	чел.-ч	71,67	1,3225	9,6584463					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0043944					
		Итого по расценке					1 246,73		152,93		4 703,39
		ФОТ							92,97		4 162,27
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			108,77		4 869,86
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			58,48		2 618,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									320,18	12 191,32	
32	ФССЦ-23.1.02.03-0002	Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	2,79		11,16	8,16	91,07
Всего по позиции									11,16	91,07	
33	ФЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм Объем=46,46/1000	км	0,04646	1	0,04646					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						2 090,62	1,3225	128,45	44,77	5 750,71
2	ЭМ						3 282,30	1,4375	219,21	13,24	2 902,34
3	в т.ч. ОТм						411,71	1,4375	27,50	44,77	1 231,18
4	М						26,46		1,23	8,16	10,04
	ЗТ		чел.-ч	225,04	1,3225	13,8272115					
	ЗТм		чел.-ч	30,76	1,4375	2,0543451					
Итого по расценке							5 399,38		348,89		8 663,09
ФОТ									155,95		6 981,89
Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода			%	117		117			182,46		8 168,81
Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода			%	74	0,85	62,9			98,09		4 391,61
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									629,44	21 223,51	
34	ФССЦ-24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	46,83	1	46,83	124,92		5 850,00	8,16	47 736,00
Всего по позиции									5 850,00	47 736,00	
35	ФЕРп66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	0,67	1	0,67					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						20,64	1,15	15,90	44,77	711,84
2	ЭМ						75,01	1,15	57,80	13,24	765,27
3	в т.ч. ОТм						10,86	1,15	8,37	44,77	374,72
4	М						507,70		340,16	8,16	2 775,71
	ЗТ		чел.-ч	2,33	1,15	1,795265					
	ЗТм		чел.-ч	0,69	1,15	0,531645					
Итого по расценке							603,35		413,86		4 252,82
ФОТ									24,27		1 086,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			25,24		1 130,02
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			14,56		651,94
		Всего по позиции							453,66		6 034,78
36	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-0,68	1	-0,68	463,30		-315,04	8,16	-2 570,73
		Всего по позиции							-315,04		-2 570,73
37	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,68	1	0,68	519,80		353,46	8,16	2 884,23
		Всего по позиции							353,46		2 884,23
38	ФЕР22-05-004-13	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм	футляр	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,75	1,3225	26,12	44,77	1 169,39
	2 ЭМ						22,07	1,4375	31,73	13,24	420,11
	4 М						140,45		140,45	8,16	1 146,07
	ЗТ		чел.-ч	2,26	1,3225	2,98885					
	Итого по расценке						182,27		198,30		2 735,57
	ФОТ								26,12		1 169,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			30,56		1 368,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18,	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			16,43		735,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							245,29		4 839,31
39	ФССЦ-11.1.03.06-0075	Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,00176	1	-0,00176	1 100,00		-1,94	8,16	-15,83
		Всего по позиции							-1,94		-15,83
40	ФССЦ-08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,00078	1	-0,00078	5 989,00		-4,67	8,16	-38,11
		Всего по позиции							-4,67		-38,11
41	ФЕРм08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						5,35	1,15	12,31	44,77	551,12
	4 М						0,94		1,88	8,16	15,34
	ЗТ		чел.-ч	0,59	1,15	1,357					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					6,29		14,19		566,46
		ФОТ							12,31		551,12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,94		534,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,28		281,07
		Всего по позиции							32,41		1 382,12
42	ФССЦ-24.3.05.06-0004	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм	шт	2	1	2	399,70		799,40	8,16	6 523,10
		Всего по позиции							799,40		6 523,10
43	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=(3+1) / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						37,55	1,3225	19,86	44,77	889,13
	2 ЭМ						226,03	1,4375	129,97	13,24	1 720,80
	3 в т.ч. ОТм						30,50	1,4375	17,54	44,77	785,27
	ЗТ	чел.-ч	4,14	1,3225	2,19006						
	ЗТм	чел.-ч	2,26	1,4375	1,2995						
		Итого по расценке					263,58		149,83		2 609,93
		ФОТ							37,40		1 674,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			43,76		1 959,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18,	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			23,52		1 053,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							217,11		5 622,18
44	ФССЦ-24.3.05.08-0622	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт	3	1	3	114,27		342,81	8,16	2 797,33
		Всего по позиции							342,81		2 797,33
45	ФССЦ-24.3.05.07-0216	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Elofit))	шт	1	1	1	616,40		616,40	8,16	5 029,82
		Всего по позиции							616,40		5 029,82
46	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
	Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						37,55	0,66125	2,48	44,77	111,03
	2 ЭМ						226,03	0,71875	16,25	13,24	215,15
	3 в т.ч. ОТм						30,50	0,71875	2,19	44,77	98,05
	ЗТ	чел.-ч	4,14	0,66125	0,2737575						
	ЗТм	чел.-ч	2,26	0,71875	0,1624375						
	Итого по расценке						263,58		18,73		326,18
	ФОТ								4,67		209,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5,46		244,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18,	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			2,94		131,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								27,13		702,31
47	ФССЦ-24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.	шт	1	1	1	21,10		21,10	8,16	172,18
	Всего по позиции								21,10		172,18
48	ФССЦ-23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	60,57		60,57	8,16	494,25
	Всего по позиции								60,57		494,25

Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									63 181,45		737 524,02
в том числе:											
Оплата труда рабочих									5 073,48		227 139,69
Эксплуатация машин									7 130,57		94 408,74
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									731,35		32 742,55
Материалы									50 977,40		415 975,59
Строительные работы									71 061,49		1 090 384,11
Строительные работы									70 953,77		1 088 957,90
в том числе:											
оплата труда									5 061,17		226 588,57
эксплуатация машин и механизмов									7 022,85		92 982,53
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									731,35		32 742,55
материалы									50 975,52		415 960,25
накладные расходы									5 478,64		245 279,42
сметная прибыль									2 415,59		108 147,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							107,72		1 426,21
		Монтажные работы							32,41		1 382,12
		в том числе:									
		оплата труда							12,31		551,12
		материалы							1,88		15,34
		накладные расходы							11,94		534,59
		сметная прибыль							6,28		281,07
		Итого							71 093,90		1 091 766,23
		Итого ФОТ (справочно)							5 804,83		259 882,24
		Итого накладные расходы (справочно)							5 490,58		245 814,01
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 421,87		108 428,20
		Временные здания и сооружения 8,2%							5 829,70		89 524,83
		Итого							76 923,60		1 181 291,06
		Производство работ в зимнее время 2,4%							1 846,17		28 350,99
		Итого							78 769,77		1 209 642,05
		Итого с учетом доп. работ и затрат							78 769,77		1 209 642,05
		ВСЕГО по смете							78 769,77		1 209 642,05

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н. В. КУШАКОВА 01.08.2024г.
