

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

И.О.Ф. Кесслер /

м.п.



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 1.1.2. к Договору генерального строительного подряда № MBM/03-07 от «03» июля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

/А.Б. Степнов/

м.п.

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-01 изм.1

Теплоснабжение. Переустройство трубопровода

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание ВОР _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 842,64 _____ (58,95) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	725,90	(52,31) тыс.руб.
монтажных работ	34,62	(0,9) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

153,09	(3,42) тыс.руб.
370,14	чел.час.
13,12	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство трубопровода теплоснабжения											
Земляные работы для устройства траншеи и котлована (АОСР №131-23-ТС1-03; №131-23-ТС1-034; №131-23-ТС1-05; №131-23-ТС1-12; №131-23-ТС1-06; №131-23-ТС1-13; №131-23-ТС1-23)											
1	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Объем=8,24 / 10	10 м3	0,824	1	0,824					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					83,33	1,3225	90,81	44,77	4 065,56
		2 ЭМ					28,80	1,4375	34,11	13,24	451,62
		3 в т.ч. ОТм					3,22	1,4375	3,81	44,77	170,57
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	11,115348					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,37904					
		Итого по расценке					112,13		124,92		4 517,18
		ФОТ							94,62		4 236,13
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			110,71		4 956,27
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			59,52		2 664,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							295,15		12 137,98
2	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	9,064	1	9,064	99,98	1,012	917,09	8,16	7 483,45
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							917,09		7 483,45
3	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного Объем=1,42 / 10	10 м3	0,142	1	0,142					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					83,33	1,3225	15,65	44,77	700,65
		2 ЭМ					42,30	1,4375	8,63	13,24	114,26
		3 в т.ч. ОТм					4,73	1,4375	0,97	44,77	43,43
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	1,915509					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,4375	0,0959388					
		Итого по расценке					125,63		24,28		814,91
		ФОТ							16,62		744,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			19,45		870,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18,	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,45		468,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							54,18		2 153,51
4	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,775	1	1,775	325,21	1,012	584,17	8,16	4 766,83
		Цена=3184,5/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							584,17		4 766,83
5	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=59,89 / 100	100 м3	0,599	1	0,599					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					663,75	1,3225	525,81	44,77	23 540,51
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	70,1077088					
		Итого по расценке					663,75		525,81		23 540,51
		ФОТ							525,81		23 540,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			467,97		20 951,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2,	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			178,78		8 003,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 172,56		52 495,33
6	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	65,879	1	65,879	99,98	1,012	6 665,62	8,16	54 391,46
		Объем=59,89*1,1									
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							6 665,62		54 391,46
7	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Объем=9/100*59,89	маш.-ч	5,39	1	5,39	60,00	1,4375	464,89	13,24	6 155,14
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции							464,89		6 155,14
8	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,017	1	0,017					
		Объем=1,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	23,67	44,77	1 059,71
		2 ЭМ					1 566,06	1,4375	38,27	13,24	506,69
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	5,97	44,77	267,28
		4 М					909,27		15,46	8,16	126,15
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,0351375					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,4428075					
		Итого по расценке					3 528,33		77,40		1 692,55
		ФОТ							29,64		1 326,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			30,23		1 353,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			14,61		654,21
		Всего по позиции							122,24		3 700,29
9	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	1,734	1	1,734	490,00		849,66	8,16	6 933,23
		Всего по позиции							849,66		6 933,23
10	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,007	1	0,007					
		Объем=6,61 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ					410,94	1,4375	4,14	13,24	54,81
		3 в т.ч. ОТм					80,16	1,4375	0,81	44,77	36,26
		ЗТм	чел.-ч	6,91	1,4375	0,0695319					
		Итого по расценке					410,94		4,14		54,81
		ФОТ							0,81		36,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,75		33,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			0,32		14,18
		Всего по позиции							5,21		102,35
11	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=6,61 / 100	100 м3	0,0661	1	0,0661					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					106,88	1,3225	9,34	44,77	418,15
		2 ЭМ					241,58	1,4375	22,95	13,24	303,86
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	2,50	44,77	111,93
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	1,0953381					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	0,2489491					
		Итого по расценке					348,46		32,29		722,01
		ФОТ							11,84		530,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			10,89		487,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			4,63		207,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							47,81		1 416,94
Прочие работы											
12	ФССЦпр-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) Объем=1,45*69,85	1 т груза	101,28	1	101,28	3,96		401,07	13,24	5 310,17
		Всего по позиции							401,07		5 310,17
13	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	69,85	1	69,85	162,38		11 342,24	8,16	92 552,68
		Всего по позиции							11 342,24		92 552,68
Устройство сборного канала (АОСР №131-23-ТС1-07; №131-23-ТС1-09)											
14	ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					934,08	1,3225	12,35	44,77	552,91
		2 ЭМ					5 644,81	1,4375	81,14	13,24	1 074,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					786,51	1,4375	11,31	44,77	506,35
		4 М					247,81		2,48	8,16	20,24
		ЗТ	чел.-ч	99,37	1,3225	1,3141683					
		ЗТм	чел.-ч	58,26	1,4375	0,8374875					
		Итого по расценке					6 826,70		95,97		1 647,44
		ФОТ							23,66		1 059,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			26,03		1 165,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			14,68		657,27
		Всего по позиции							136,68		3 469,90
15	ФССЦ-05.1.06.09-0057	Плиты перекрытия П12д-15, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг	шт	1	1	1	213,70		213,70	8,16	1 743,79
		Всего по позиции							213,70		1 743,79
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-21)											
16	ФЕРм39-02-006-10	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм	стык	24	1	24					
	ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3	При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9,06	1,4375	312,57	44,77	13 993,76
		2 ЭМ					3,00	1,4375	103,50	13,24	1 370,34
		4 М					2,59		62,16	8,16	507,23
		ЗТ	чел.-ч	0,84	1,4375	28,98					
		Итого по расценке					14,65		478,23		15 871,33
		ФОТ							312,57		13 993,76
	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89			278,19		12 454,45
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45			140,66		6 297,19
		Всего по позиции							897,08		34 622,97
Изоляция трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20; №131-23-ТС1-24)											
17	ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	5,25	1	5,25					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					136,64	1,3225	948,71	44,77	42 473,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					40,13	1,4375	302,86	13,24	4 009,87
		3 в т.ч. ОТм					6,84	1,4375	51,62	44,77	2 311,03
		4 М					298,82		1 568,81	8,16	12 801,49
		ЗТ	чел.-ч	14	1,3225	97,20375					
		ЗТм	чел.-ч	0,59	1,4375	4,4526563					
		Итого по расценке					475,59		2 820,38		59 285,11
		ФОТ							1 000,33		44 784,78
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			970,32		43 441,24
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			467,65		20 936,88
		Всего по позиции							4 258,35		123 663,23
18	ФССЦ-12.2.04.04-1017	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм	м3	5,67	1	5,67	719,19		4 077,81	8,16	33 274,93
		Всего по позиции							4 077,81		33 274,93
19	ФЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной Объем=53,37 / 100	100 м2	0,5337	1	0,5337					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 449,56	1,3225	1 023,13	44,77	45 805,53
		2 ЭМ					929,64	1,4375	713,21	13,24	9 442,90
		3 в т.ч. ОТм					12,53	1,4375	9,61	44,77	430,24
		4 М					619,88		330,83	8,16	2 699,57
		ЗТ	чел.-ч	148,52	1,3225	104,8281265					
		ЗТм	чел.-ч	1,08	1,4375	0,8285693					
		Итого по расценке					2 999,08		2 067,17		57 948,00
		ФОТ							1 032,74		46 235,77
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			1 001,76		44 848,70
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			482,81		21 615,22
		Всего по позиции							3 551,74		124 411,92
20	ФССЦ-12.2.01.01-0012	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из металлопласта, толщиной 0,5 мм, криволинейные	м2	65,1114	1	65,1114	115,70		7 533,39	8,16	61 472,46
		Всего по позиции							7 533,39		61 472,46
Окраска трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-20)											
21	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=26,55 / 100	100 м2	0,2655	1	0,2655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						56,55	1,3225	19,86	44,77	889,13
	2 ЭМ						9,22	1,4375	3,52	13,24	46,60
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,08	44,77	3,58
	4 М						152,04		40,37	8,16	329,42
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	1,8644671						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0076331						
	Итого по расценке						217,81		63,75		1 265,15
	ФОТ								19,94		892,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			18,74		839,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			8,64		386,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								91,13		2 491,29
22	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=26,55 / 100	100 м2	0,2655	1	0,2655					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						19,32	1,3225	6,78	44,77	303,54
	2 ЭМ						6,01	1,4375	2,29	13,24	30,32
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,08	44,77	3,58
	4 М						138,16		36,68	8,16	299,31
	ЗТ	чел.-ч	2,13	1,3225	0,7478936						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0076331						
	Итого по расценке						163,49		45,75		633,17
	ФОТ								6,86		307,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6,45		288,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,97		133,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								55,17		1 055,00
Устройство камеры ТК-1 (АОСР №131-23-ТС1-22; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20)											
23	ФЕР06-13-001-01	Устройство стен и плоских днщ при толщине: до 150 мм круглых сооружений Объем=0,56 / 100	100 м3	0,0056	1	0,0056					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						15 096,40	1,3225	111,80	44,77	5 005,29
	2 ЭМ						13 550,04	1,4375	109,08	13,24	1 444,22
	3 в т.ч. ОТм						1 867,24	1,4375	15,03	44,77	672,89
	4 М						11 906,42		66,68	8,16	544,11
	ЗТ		чел.-ч	1606	1,3225	11,894036					
	ЗТм		чел.-ч	139,31	1,4375	1,1214455					
	Итого по расценке						40 552,86		287,56		6 993,62
	ФОТ								126,83		5 678,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			129,37		5 791,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			62,53		2 799,34
	Всего по позиции								479,46		15 584,70
24	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,57	1	0,57	725,69		413,64	8,16	3 375,30
	Всего по позиции								413,64		3 375,30
25	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в отпущенные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.	м3	0,57	1	0,57	725,69	0,013347	5,52	8,16	45,04
	Всего по позиции								5,52		45,04
26	ФССЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм Объем=41,7/1000	т	0,0417	1	0,0417	8 102,64		337,88	8,16	2 757,10
	Всего по позиции								337,88		2 757,10
27	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=56,21 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,5621	1	0,5621					
	1 ОТ						201,61	1,3225	149,87	44,77	6 709,68
	2 ЭМ						71,64	1,4375	57,89	13,24	766,46
	3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	1,87	44,77	83,72
	4 М						62,75		35,27	8,16	287,80
	ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	15,7595977					
	ЗТм		чел.-ч	0,2	1,4375	0,1616038					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					336,00		243,03		7 763,94
		ФОТ							151,74		6 793,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			166,91		7 472,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			89,00		3 984,33
		Всего по позиции							498,94		19 221,01
28	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,576	1	-1,576	30,00	1,4375	-67,97	13,24	-899,92
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-67,97		-899,92
29	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-1,576	1	-1,576	9,51		-53,24		-2 383,83
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,51	1,3225	-19,82	44,77	-887,34
	ФОТ								-19,82		-887,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-21,80		-976,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-11,62		-520,42
		Всего по позиции							-53,24		-2 383,83
30	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	281,05	1	281,05	10,33		2 903,25	8,16	23 690,52
		Объем=2,5*56,21*2									
		Всего по позиции							2 903,25		23 690,52
31	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,018	1	0,018	11 885,47		213,94	8,16	1 745,75
		Объем=0,32/1000*56,21									
		Всего по позиции							213,94		1 745,75
Установка блоков ФБС (АОСР №131-23-ТС1-20)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФЕР07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						569,85	1,3225	15,07	44,77	674,68
	2 ЭМ						2 385,32	1,4375	68,58	13,24	908,00
	3 в т.ч. ОТм						325,85	1,4375	9,37	44,77	419,49
	ЗТ	чел.-ч	65,2	1,3225	1,72454						
	ЗТм	чел.-ч	24,61	1,4375	0,7075375						
	Итого по расценке						2 955,17		83,65		1 582,68
	ФОТ								24,44		1 094,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	110				26,88		1 203,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			15,17		678,93
	Всего по позиции								125,70		3 465,20
33	ФССЦ-05.2.02.01-0035	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт	2	1	2	90,53		181,06	8,16	1 477,45
	Всего по позиции								181,06		1 477,45
Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры (АОСР №131-23-ТС1-224)											
34	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,4464	1	0,4464					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						271,66	1,3225	160,38	44,77	7 180,21
	2 ЭМ						671,33	1,4375	430,79	13,24	5 703,66
	3 в т.ч. ОТм						78,48	1,4375	50,36	44,77	2 254,62
	4 М						88,49		39,50	8,16	322,32
	ЗТ	чел.-ч	28,9	1,3225	17,0615196						
	ЗТм	чел.-ч	5,83	1,4375	3,741111						
	Итого по расценке						1 031,48		630,67		13 206,19
	ФОТ								210,74		9 434,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				195,99		8 774,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			111,06		4 972,16	
		Всего по позиции							937,72		26 952,74	
35	ФССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Объем=446,4/1000	т	0,4464	1	0,4464	7 571,00		3 379,69	8,16	27 578,27	
		Всего по позиции							3 379,69		27 578,27	
36	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=26,55 / 100 в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,2655	1	0,2655						
		1 ОТ					19,32	2,645	13,57	44,77	607,53	
		2 ЭМ					6,01	2,875	4,59	13,24	60,77	
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,17	44,77	7,61	
		4 М					138,16	2	73,36	8,16	598,62	
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	1,4957872						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0152663						
		Итого по расценке					163,49		91,52		1 266,92	
		ФОТ							13,74		615,14	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			12,92		578,23	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			5,96		266,66	
		Всего по позиции							110,40		2 111,81	
Итого по смете:												
		Итого прямые затраты (справочно)							48 093,35		531 771,83	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							3 419,55		153 093,25	
		Эксплуатация машин							2 382,47		31 543,89	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							163,56		7 322,58	
		Материалы							42 291,33		347 134,69	
		Строительные работы							52 305,85		725 903,02	
		в том числе:										
		оплата труда							3 106,98		139 099,49	
		эксплуатация машин и механизмов							2 278,97		30 173,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							163,56		7 322,58
		материалы							42 229,17		346 627,46
		накладные расходы							3 173,57		142 080,04
		сметная прибыль							1 517,16		67 922,48
		Монтажные работы							897,08		34 622,97
		в том числе:									
		оплата труда							312,57		13 993,76
		эксплуатация машин и механизмов							103,50		1 370,34
		материалы							62,16		507,23
		накладные расходы							278,19		12 454,45
		сметная прибыль							140,66		6 297,19
		Итого							53 202,93		760 525,99
		Итого ФОТ (справочно)							3 583,11		160 415,83
		Итого накладные расходы (справочно)							3 451,76		154 534,49
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 657,82		74 219,67
		Временные здания и сооружения 8,2%							4 362,64		62 363,13
		Итого							57 565,57		822 889,12
		Производство работ в зимнее время 2,4%							1 381,57		19 749,34
		Итого							58 947,14		842 638,46
		Итого с учетом доп. работ и затрат							58 947,14		842 638,46
		ВСЕГО по смете							58 947,14		842 638,46

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Н.В. КУШАКОВА 01.08.2024г.