

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО "К&КГЕОСТРОЙ"

_____ /Ю.Ф. Кесслер /

М.П.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

_____ /А.Б. Степнов/

М.П.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 изм.1

Генеральный план. Трансбордер. ГП1

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание ВОР _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ I квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость _____ 15 100,60 (1414,47) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	13 629,09	(1276,63) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

661,20	(14,77) тыс.руб.
1 811,58	чел.час.
677,08	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=37,32 / 100	100 м	0,3732	1	0,3732					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					58,71	1,3225	28,98	44,77	1 297,43
		2 ЭМ					4 673,81	1,4375	2 507,38	13,24	33 197,71
		3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	101,37	44,77	4 538,33
		4 М					468,17		174,72	8,16	1 425,72
		ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	3,6819352					
		ЗТм	чел.-ч	16,34	1,4375	8,7660015					
		Итого по расценке					5 200,69		2 711,08		35 920,86
		ФОТ							130,35		5 835,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			191,61		8 578,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			148,47		6 646,93
		Всего по позиции							3 051,16		51 146,36
2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,102	1	-0,102	30,00	1,4375	-4,40	13,24	-58,26
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							-4,40		-58,26
3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	-0,96036	1	-0,96036	7,87		-36,09		-1 615,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=-0,102-0,85836									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,87	1,3225	-10,00	44,77	-447,70
		ФОТ							-10,00		-447,70
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			-14,70		-658,12
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,39		-509,93
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							-36,09		-1 615,75
4	ФССЦ-14.5.04.01-0011	Мастика битумкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-14,928	1	-14,928	7,59		-113,30	8,16	-924,53
		Всего по позиции							-113,30		-924,53
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,3732	1	-0,3732	59,99		-22,39	8,16	-182,70
		Всего по позиции							-22,39		-182,70
6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	-0,0000299	1	-0,0000299	40 650,00		-1,22	8,16	-9,96
		Всего по позиции							-1,22		-9,96
7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,022392	1	-0,022392	1 554,20		-34,80	8,16	-283,97
		Всего по позиции							-34,80		-283,97
8	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,85836	1	-0,85836			-253,58		-4 534,50
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					175,25	1,4375	-216,24	13,24	-2 863,02
		3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-14,31	44,77	-640,66
		ФОТ							-14,31		-640,66
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			-21,04		-941,77
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-16,30		-729,71
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							-253,58		-4 534,50
9	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,8373	1	0,8373					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=83,73 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						437,36	1,15	421,13	44,77	18 853,99
	2 ЭМ						605,38	1,15	582,92	13,24	7 717,86
	3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	61,99	44,77	2 775,29
	ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15	50,6771639						
	ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15	6,162528						
	Итого по расценке						1 042,74		1 004,05		26 571,85
	ФОТ								483,12		21 629,28
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				492,78		22 061,87
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				260,88		11 679,81
	Всего по позиции								1 757,71		60 313,53
10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	2,667	1	2,667					
		Объем=266,74 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 494,14	1,3225	5 269,99	44,77	235 937,45
	2 ЭМ						4 292,73	1,4375	16 457,52	13,24	217 897,56
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,4375	1 780,31	44,77	79 704,48
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	634,1739285						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,4375	174,9368644						
	Итого по расценке						5 786,87		21 727,51		453 835,01
	ФОТ								7 050,30		315 641,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10 363,94		463 993,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 030,29		359 516,16
	Всего по позиции								40 121,74		1 277 344,81
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	4,212	1	4,212					
		Объем=421,17 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,12	1,3225	574,42	44,77	25 716,78
	2 ЭМ						407,65	1,4375	2 468,22	13,24	32 679,23
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,4375	304,55	44,77	13 634,70
	ЗТ		чел.-ч	13,22	1,3225	73,6402914					
	ЗТм		чел.-ч	3,79	1,4375	22,9475025					
	Итого по расценке						510,77		3 042,64		58 396,01
	ФОТ								878,97		39 351,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 292,09		57 846,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 001,15		44 821,34
	Всего по позиции								5 335,88		161 064,03
Прочие работы											
12	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1078,14	1	1078,14	3,28		3 536,30		3 536,30
	Всего по позиции								3 536,30		3 536,30
13	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	691,51	1	691,51	162,38		112 287,39	8,16	916 265,10
	Всего по позиции								112 287,39		916 265,10
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									165 624,40	2 462 060,46	
Раздел 2. Земляные работы											
14	ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	1000 м3	1,50674	1	1,50674					
	Объем=1506,74 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						66,07	1,3225	131,66	44,77	5 894,42
	2 ЭМ						3 393,43	1,4375	7 349,96	13,24	97 313,47
	3 в т.ч. ОТм						323,20	1,4375	700,03	44,77	31 340,34
	4 М						10,84		16,33	8,16	133,25
	ЗТ		чел.-ч	8,47	1,3225	16,8778611					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	23,94	1,4375	51,8525737					
		Итого по расценке					3 470,34		7 497,95		103 341,14
		ФОТ							831,69		37 234,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			765,15		34 255,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1.	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			325,19		14 558,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							8 588,29		152 155,91
15	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручну в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка Объем=18,98 / 100	100 м3	0,1898	1	0,1898					
	Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					920,40	1,587	277,24	44,77	12 412,03
		ЗТ	чел.-ч	118	1,587	35,5430868					
		Итого по расценке					920,40		277,24		12 412,03
		ФОТ							277,24		12 412,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			246,74		11 046,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2.	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			94,26		4 220,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							618,24		27 678,83
Прочие работы											
16	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	36,06	1	36,06	3,96		142,80	13,24	1 890,67
		Объем=18,98*1,9									
		Всего по позиции							142,80		1 890,67
17	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	1525,72	1	1525,72	162,38		247 746,41	8,16	2 021 610,71
		Всего по позиции							247 746,41		2 021 610,71
Итого по разделу 2 Земляные работы									257 095,74		2 203 336,12
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
18	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=1454,19 / 1000	1000 м2	1,45419	1	1,45419					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						219,94	1,3225	422,98	44,77	18 936,81
	2 ЭМ						557,59	1,4375	1 165,59	13,24	15 432,41
	3 в т.ч. ОТм						51,27	1,4375	107,17	44,77	4 798,00
	4 М						0,78		1,13	8,16	9,22
	ЗТ	чел.-ч	27,7	1,3225	53,2717058						
	ЗТм	чел.-ч	3,84	1,4375	8,0271288						
	Итого по расценке						776,31		1 589,70		34 378,44
	ФОТ								530,15		23 734,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147				779,32		34 890,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			603,84		27 033,95
	Всего по позиции								2 972,86		96 302,56
19	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	1599,609	1	1599,609	11,16		17 851,64	8,16	145 669,38
		Объем=1454,19*1,1									
	Всего по позиции								17 851,64		145 669,38
20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	5,3641	1	5,3641					
		Объем=536,41 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						115,49	1,3225	819,29	44,77	36 679,61
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	25 159,03	13,24	333 105,56
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	1 320,26	44,77	59 108,04
	4 М						12,20		65,44	8,16	533,99
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	102,1539204						
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	107,0272053						
	Итого по расценке						3 390,48		26 043,76		370 319,16
	ФОТ								2 139,55		95 787,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147				3 145,14		140 807,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 436,95		109 102,13
		Всего по позиции							31 625,85		620 229,14
21	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	590,051	1	590,051	99,98	1,012	59 701,22	8,16	487 161,96
		Объем=536,41*1,1 Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							59 701,22		487 161,96
22	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,5777	1	2,5777					
		Объем=257,77 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	590,54	44,77	26 438,48
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	19 523,09	13,24	258 485,71
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	991,84	44,77	44 404,68
		4 М					17,08		44,03	8,16	359,28
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	73,6345782					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	76,3321413					
		Итого по расценке					5 459,07		20 157,66		285 283,47
		ФОТ							1 582,38		70 843,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 326,10		104 139,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 802,33		80 690,36
		Всего по позиции							24 286,09		470 113,28
23	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.8	Щебень крупный М600 (20-70 мм.)	м3	324,7902	1	324,7902	466,71	1,012	153 401,83	8,16	1 251 758,93
		Объем=257,77*1,26 Цена=4570/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							153 401,83		1 251 758,93
24	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,8199	1	1,8199					
		Объем=181,99 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						173,23	1,3225	416,93	44,77	18 665,96
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	13 783,64	13,24	182 495,39
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	700,25	44,77	31 350,19
	4 М						17,08		31,08	8,16	253,61
	ЗТ		чел.-ч	21,6	1,3225	51,9872634					
	ЗТм		чел.-ч	20,6	1,4375	53,8917888					
	Итого по расценке						5 459,07		14 231,65		201 414,96
	ФОТ								1 117,18		50 016,15
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 642,25		73 523,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 272,47		56 968,39
	Всего по позиции									17 146,37	331 907,09
25	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень мелкий М600 (5-20 мм.)	м3	229,3074	1	229,3074	466,71	1,012	108 304,30	8,16	883 763,09
		Объем=181,99*1,26									
		Цена=4570/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции									108 304,30	883 763,09
26	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
		Объем=2274,90 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						182,32	1,3225	548,52	44,77	24 557,24
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	24 457,69	13,24	323 819,82
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	766,72	44,77	34 326,05
	4 М						874,78		1 990,04	8,16	16 238,73
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	62,7584625					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	61,6426809					
	Итого по расценке						8 536,13		26 996,25		364 615,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 315,24		58 883,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 933,40		86 558,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 498,06		67 068,07
		Всего по позиции							30 427,71		518 242,30
27	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=2274,9 / 1000 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
		1 ОТ					3,29	7,935	59,39	44,77	2 658,89
		2 ЭМ					254,89	8,625	5 001,20	13,24	66 215,89
		3 в т.ч. ОТм					5,95	8,625	116,75	44,77	5 226,90
		4 М					2,94	6	40,13	8,16	327,46
		ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	6,317966					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	9,2218759					
		Итого по расценке					261,12		5 100,72		69 202,24
		ФОТ							176,14		7 885,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			258,93		11 592,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			200,62		8 981,91
		Всего по позиции							5 560,27		89 776,26
28	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II Объем=159,24*2,48	т	394,9152	1	394,9152	478,23		188 860,30	8,16	1 541 100,05
		Всего по позиции							188 860,30		1 541 100,05
29	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) Объем=2250,37 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2	2,25037	1	2,25037					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						182,32	1,3225	542,61	44,77	24 292,65
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	24 193,97	13,24	320 328,16
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	758,46	44,77	33 956,25
	4 М						874,78		1 968,58	8,16	16 063,61
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	62,0817448					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	60,9779946					
	Итого по расценке						8 536,13		26 705,16		360 684,42
	ФОТ								1 301,07		58 248,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 912,57		85 625,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 481,92		66 345,50
	Всего по позиции								30 099,65		512 655,80
30	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=2250,37 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	1000 м2	2,25037	1	2,25037					
	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3,29	2,645	19,58	44,77	876,60
	2 ЭМ						254,89	2,875	1 649,09	13,24	21 833,95
	3 в т.ч. ОТм						5,95	2,875	38,50	44,77	1 723,65
	4 М						2,94	2	13,23	8,16	107,96
	ЗТ		чел.-ч	0,35	2,645	2,08328					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	2,875	3,0408125					
	Итого по расценке						261,12		1 681,90		22 818,51
	ФОТ								58,08		2 600,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,38		3 822,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,15		2 961,68
	Всего по позиции								1 833,43		29 602,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Объем=112,52*2,48	т	279,0496	1	279,0496	491,01		137 016,14	8,16	1 118 051,70
		Всего по позиции							137 016,14		1 118 051,70
32	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=58,89 / 100	100 м	0,5889	1	0,5889					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						590,51	1,3225	459,90	44,77	20 589,72
	2 ЭМ						73,02	1,4375	61,81	13,24	818,36
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	7,36	44,77	329,51
	4 М						3 690,05		2 173,07	8,16	17 732,25
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	54,3616535						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,5502534						
	Итого по расценке						4 353,58		2 694,78		39 140,33
	ФОТ								467,26		20 919,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			686,87		30 751,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			532,21		23 827,00
		Всего по позиции							3 913,86		93 718,60
33	ФССЦ-05.2.03.03-0021	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3	шт	59	1	59	71,93		4 243,87	8,16	34 629,98
		Всего по позиции							4 243,87		34 629,98

Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия									817 245,39		8 224 682,68
Раздел 4. Устройство газона											
34	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=55,36 / 100	100 м3	0,5536	1	0,5536					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						663,75	1,3225	485,96	44,77	21 756,43
	ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	64,794036						
	Итого по расценке						663,75		485,96		21 756,43
	ФОТ								485,96		21 756,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			432,50		19 363,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			165,23		7 397,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 083,69		48 516,84
35	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	60,896	1	60,896	99,98	1,012	6 161,44	8,16	50 277,35
		Объем=55,36*1,1									
		Цена=979/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							6 161,44		50 277,35
36	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4,98	1	4,98	60,00		298,80	13,24	3 956,11
		Объем=9/100*55,36									
		Всего по позиции							298,80		3 956,11
37	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	5,2818	1	5,2818					
		Объем=528,18 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						317,60	1,3225	2 218,49	44,77	99 321,80
	4 М						2 034,00		10 743,18	8,16	87 664,35
	ЗТ		чел.-ч	40	1,3225	279,40722					
	Итого по расценке						2 351,60		12 961,67		186 986,15
	ФОТ								2 218,49		99 321,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			2 285,04		102 301,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41,	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			1 357,72		60 784,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							16 604,43		350 072,54
38	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см	100 м2	-5,2818	1	-5,2818					
		Объем=-528,18 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						43,43	1,3225	-303,37	44,77	-13 581,87
	4 М						678,00		-3 581,06	8,16	-29 221,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	-38,2089373					
		Итого по расценке					721,43		-3 884,43		-42 803,32
		ФОТ							-303,37		-13 581,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-312,47		-13 989,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			-185,66		-8 312,10
		Всего по позиции							-4 382,56		-65 104,75
39	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2,768	1	2,768					
		Объем=276,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						317,60	1,3225	1 162,63	44,77	52 050,95
	4 М						2 034,00		5 630,11	8,16	45 941,70
	ЗТ		чел.-ч	40	1,3225	146,4272					
	Итого по расценке						2 351,60		6 792,74		97 992,65
	ФОТ								1 162,63		52 050,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 197,51		53 612,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			711,53		31 855,18
		Всего по позиции							8 701,78		183 460,31
40	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см	100 м2	2,768	1	2,768					
		Объем=276,80 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						43,43	1,3225	158,98	44,77	7 117,53
	4 М						678,00		1 876,70	8,16	15 313,87
	ЗТ		чел.-ч	5,47	1,3225	20,0239196					
	Итого по расценке						721,43		2 035,68		22 431,40
	ФОТ								158,98		7 117,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			163,75		7 331,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			97,30		4 355,93
		Всего по позиции							2 296,73		34 118,39
41	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=804,98 / 100	100 м2	8,0498	1	8,0498					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						44,42	1,3225	472,89	44,77	21 171,29
	2 ЭМ						301,40	1,4375	3 487,68	13,24	46 176,88
	3 в т.ч. ОТм						31,78	1,4375	367,75	44,77	16 464,17
	4 М						24,40		196,42	8,16	1 602,79
	ЗТ	чел.-ч	5,25	1,3225	55,8907676						
	ЗТм	чел.-ч	2,74	1,4375	31,7061498						
	Итого по расценке						370,22		4 156,99		68 950,96
	ФОТ								840,64		37 635,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			865,86		38 764,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			514,47		23 032,90
		Всего по позиции							5 537,32		130 748,38
42	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: костер	кг	2,25	1	2,25	58,20		130,95	8,16	1 068,55
		Всего по позиции							130,95		1 068,55
43	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница	кг	1,78	1	1,78	77,59		138,11	8,16	1 126,98
		Всего по позиции							138,11		1 126,98
44	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная	кг	1,61	1	1,61	58,76		94,60	8,16	771,94
		Всего по позиции							94,60		771,94
Итого по разделу 4 Устройство газона									36 665,29		739 012,64
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)								1 223 524,41		11 251 517,15
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								14 768,74		661 196,49
	Эксплуатация машин								151 463,25		1 962 089,09
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								8 109,00		363 039,92
	Материалы								1 057 292,42		8 628 231,57
	в том числе:										
	Материалы без учета дополнительной перевозки								1 057 149,62		8 626 340,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная перевозка							142,80		1 890,67
		Строительные работы							1 276 630,82		13 629 091,90
		Строительные работы							1 272 951,72		13 623 664,93
		в том числе:									
		оплата труда							14 768,74		661 196,49
		эксплуатация машин и механизмов							147 926,95		1 958 552,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 109,00		363 039,92
		материалы							1 057 149,62		8 626 340,90
		накладные расходы							30 718,72		1 375 278,24
		сметная прибыль							22 387,69		1 002 296,51
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 536,30		3 536,30
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							142,80		1 890,67
		Итого ФОТ (справочно)							22 877,74		1 024 236,41
		Итого накладные расходы (справочно)							30 718,72		1 375 278,24
		Итого сметная прибыль (справочно)							22 387,69		1 002 296,51
		Временные здания и сооружения 8,2%							104 683,73		1 117 585,54
		Итого							1 381 314,55		14 746 677,44
		Производство работ в зимнее время 2,4%							33 151,55		353 920,26
		Итого							1 414 466,10		15 100 597,70
		Итого с учетом доп. работ и затрат							1 414 466,10		15 100 597,70
		ВСЕГО по смете							1 414 466,10		15 100 597,70

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н. В. КУШАКОВА 01.08.2024г.

[подпись]